# 東京大学生產技術研究所年次要覽

1952年度

INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE UNIVERSITY OF TOKYO

昭和28年3月1日現在

# 東京大学生產技術研究所年次要覧

# 1952年度

## 目 次

1 沿革と概要1
1 沿 革
2 研究所の位置・敷地・建物・配置図2
A 位 置······2
B 敷地・建物・坪数・配置図2
C 各建物と主な用途······2
D 水道・電気・ガス・電話4
2 研究活動の概観
1 研究計画並びに方針
2 昭和27年度の研究の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A 総合研究······6
B 各個研究·······11
1) 第 1 部11
2) 第 2 部20
3) 第 3 部30
4) 第 4 部 34
5) 第 5 部45
C 中間試験研究······51
D 受託研究······57
3 主要な研究施設59
A 特殊研究設備 ······59
B 試作工場······63
C 図書室64

3 お	幾構・職員・予算73
1	楼 構
	A 機構の概要73
	3 機構図
2	職 員
	A 現員表75
I	THE SECTION OF THE SE
	C 旧職員
3	予算と決算
. A	
F	THE TENED OF THE PERSON OF THE
(	See Marine See See See See See See See See See S
Ι	<b>)</b> その他の研究費86
4 1	四和27年度の研究成果発表の状況87
1	出版物87
F	
F	
C	the state of the s
2	研究会・講演会・公開講座 101
	附   録
1 追	- 引去の主要な業績······ 103
Α	過去における研究分野 103
В	主要な著書と論文 110
2	F究所関係規定······ 128
A	国立学校設置法抜萃 128
В	生産技術研究所内の諸規定・・・・・・129

# 1 沿 革 と 概 要

## 1. 浩 革

当生産技術研究所は、昭和24年5月31日公布の国立学校設置法に基き、生産に関する技術的諸問題の科学的総合研究と研究成果の実用化試験を行うことを目的として同日附で千葉県千葉市に設置された。

設立当初は部門数15であつたが、昭和25年度に10部門を,同26年度に10部門を増加して,現在35部門となつている。昭和26年3月までは第二工学部が残つていた関係もあつて,研究所としての全面的な活動は,同年4月から始っている。

当研究所は次表に示すような5部に分れ、それぞれの部において表に示されたような専門分野を担当している。なお将来の計画としては、資源関係・経営工学関係の部を増設する案を持つている。

初代所長は、当時第二工学部長であつた瀬藤象二が兼任し、昭和26年4月 1日からは、兼重寛九郎が第2代所長に就任して、現在に及んでいる。

第1部(基 礎)——応用数学・応用光学・音響工学・固態材料学・ 流体物理学・応用電子学・放射線工学・材料力 学・応用弾性学

- 第2部 (機械・船舶) ――機械力学・機構学・伝熱工学・熱原動機学・流 体機械学・化学機械学・切削工作学・非切削工 作学・精密加工学・溶接工学・板金及び船体構 造学・船体運動学
- 第3部(電気・通信)——電気回路学・電力機器学・電力工学・電力制御工学・電子管工学・通信機器学・超短波工学
- 第4部(化学·冶金)—無機工業化学·工業電気化学及工業光化学·有 機工業化学第一·有機工業化学第二·有機工業 化学第三·化学工学·無機工業分析学·有機工 業分析学·鉄鋼製錬工学·非鉄金属製錬工学· 金属加工学·金属材料学
- 第5部(土木・建築)——土質工学・土木構造学・交通路工学・水工学・ 測量学・建築構造学・建築環境学・建築装備学・ 建築生産学・建築配置及機能学・※生産技術史
- ※将来はこれを含む適当な研究部を設けそこに移す予定である.

## 2. 研究所の位置・敷地・建物・配置図

#### A. 位 置

千葉県千葉市弥生町1番地

国電総武線西千葉駅東ロ下車すぐ前,京成電車黒砂駅下車東北へ 300m

B. 敷地・建物・坪数・配置図

-						
	区	分	主な施設又は棟数	敷 地(坪)	建坪	延坪
	中	央	本館・講堂・中央 講義室・食堂等	28, 260	1,043	1,370
	第	部	5 棟	4,500	883. 5	1,471
	第 2	2 部	8 棟	11,000	1,463	2,118
	第 :	3 部	4 棟	3,000	799	1,103
	第 4	部	9 棟	9,000	1,178	2,038
	第 5	部	7 棟	6,000	1,188	1,862
-	試 作	工場	1 棟	1,000	185.5	218
	宿	舎	1 2 棟	1,500	257	257
	学组	三 寮	6 棟	2,760	571	1,111.5
	同上附	1 属 屋	7 棟	1,380	310	324.5
	t 0	他		85,740	191	191
	合	計		154, 140	8,069	12,064

他に構内には、軽金属住宅1棟及び軽量不燃書庫1棟が存在するが、いずれも研究上の試作物で諸条件を測定しているものである.

建物は、すべて木造平家又は二階建であつて、火災には特に注意を払つて いるが、研究の性質上不燃性建築をもつことが望まれている。

## C. 各建物と主な用途

建	物 名	構造	延坪数	所属部	主な用途
本	館	木 造二階建	坪 584. 2	中央	所長室,会職室,事務室,図書室, 医務室, 自動電話機械室
請	堂	木 造 平家建	286. 7	"	講堂,写真室,微分解析機室
食	堂	"	181. 3	· // ·	食堂,厚生施設
中步	·講義室	木 造 二階建	383. 2	"	誹養室

					•
東第1号	身館	木造二階建	513. 6	第1部	教務室,応用物理所員室,図書室,会議室, X線室,材料力学実験室,疲労実験室、光 弾性実験室,振動実験室,失験研究室
<b>"</b> 2	"	"	360.7	"	応用物理所員室,会議室,與験研究室
<b>"</b> 3	″	木 造 平家建	117. 6	"	放射線実験室,実験研究室
// 4	"	"	107.8	第4部	冶金工場
<i>n</i> 5	″	木造二階建	367.5	"	冶金所員室、実験研究室
<i>"</i> 6	"	"	365. 6	"	冶金応用化学所員室,実験研究室,アイソ トープ実験室
<i>"</i> 7	"	#°.	154. 9	"	応用化学所員室,與驗研究室
<b>"</b> 8	"	. "	217.4	"	事務室,図書室,会議室,講義室
<b>″</b> 9	"	"	307.8	"	応用化学所員室,実験研究室
<b>"</b> 10	"	"	390. 6	<i>"</i>	分析所員室,研究実験室
<b>#</b> 11	"	木 造 平家建	58.8	"	<b>- 実験研究室</b>
<b>"</b> 12	"	"	58.8	"	"
<b>"</b> 13	"	"	194. 1	第2部	"
<b>"</b> 14	"	"	105.9	"	"
西第1号	身館	木 造二階建	385. 2	第3部	事務室,電気所員室,会議室,図書室,講 義室
<b>"</b> 2	<b>"</b>	"	389. 1	"	弱電研究室,真空管試作室,照明研究室
<b>"</b> 3	″	木 造 平家建	200. 4	//	受電所,高圧研究室
<b>"</b> 4	"	"	193. 1	"	電気機械研究室,工作室
<b>"</b> 5	"	木 造 二階建	404.8	第5部	土木所員室,会議室,図書室,講義室,研 究室
<b>#</b> 6	//	"	287. 2	" -	土木講義室,測量器具室,土質工学與験室, 測量学実験室
. " 7	″	木 造 平家建	268. 5	<i>"</i>	コンクリート実験室,水工学実験室,土木 構造学実験室
<b>"</b> 8	"	木造二階建	404.8	. "	建築所員室,
<b>"</b> 9	"	木造二階建	338. 1	"	建築実験研究室
<b># 10</b>	″	木 造 平家建	123. 5	"	建築材料吳験室,構造吳験室
					3

西第11号館	木 造 平家建	35.3 第5部	建築実験工作室
" 12 "	"	53.9 第1部	脳波及び振動研究室
北第1号館	木 造 二階建	382.2 第2部	機械所員室,教務室,図書室,実験研究室
" 2 "	"	377.3 第1部	風洞與験室,講義室,実験研究室
// 3 //	"	228.4 第2部	機械與歐研究室
// 4 //.	"	500. 8 "	電子顕微鏡室,所員室,講義室,会議室, 製図室
" 5 "	木 造 平家建	170.5 試作工場	試作工場,事務室
<i>"</i> 6 <i>"</i> .	"	167.6 第2部	精密実験研究室
<i>"</i> 7 <i>"</i>	木 造 二階建	287. 2 "	船舶所員室,図書室,試作工場(木工場及 び設計室)
" 8 <i>"</i>	"	298.9 "	船舶所員室,水槽実験室
ポンプ室	木 造 平家建	39.2 中 央	所內水道給水源

## D. 水道・電気・ガス・電話


水道は、構内2カ所におのおの178m、133mのさく井を行い、ボアホール・ポンプ (25  $\mathbf{P}$ モーター直結)により汲み上げ、全施設に自家給水している。 給水量月平均 500  $\mathbf{m}^3$  で、停電時には県営水道に切替の設備がある。

電気は、東京電力株式会社と 400kW の契約をし、普通高圧 3,300Vの高 圧線を引込み、これを 500 kW の設備をもつ受電所で受け、各ブロックの変 圧器でそれぞれの用途により変圧送電している。 直流大電流の実験のために 200 kWの電動発電機を受電所内に設置中である(28年4月下旬完成)。電力 消費量は月平均 32,000 kWH.

ガスは、東京瓦斯株式会社と契約し、約4km の専用管高圧輸送により、 構内に設けられたガスホール (容積500m³) に受け入れ、これを構内諸施設 に低圧にして供給している。ガス消費量は月平均約10,000m³.

電話は、千葉局に7回線加入している. 私設交換機は自動式A型で、400回線の容量をもち、これに附属する手動中継台は局線20回線、内線300回線の容量がある. 内線電話機総数217台、通話数月平均市内6,000回、市外300回程度である。

東京大学生産技術研究所配置図



## 2 研究活動の概觀

## 1. 研究計画並びに方針

本邦における工学と工業とは、その発達経路の関係上、必ずしも相互に密接に連絡されていたとはいいがたい。この欠陥に鑑み、当研究所は、生産に関する技術的諸問題の科学的総合研究に重点をおくと共に、研究成果の実用化試験を行うことによつて、工学と工業との直結をはかり、本邦工業生産技術の水準を高めるばかりでなく、延いては世界文化の進展に寄与しようとするものである。この意味において、当研究所は常に生産の現場と緊密な連絡を保ち、生産技術の実態を知つて、その使命達成に最も適切な研究計画を立てる必要があることはいうまでもないが、他方、現場から寄せられる技術的諸問題に対して、実際的な解決を図ることもまた重要な使命の一つである。

当所の研究員はそれぞれ自己の属する専門分野の進歩発達のために研究を進めているが、研究所として具体的な問題を研究対象として採上げたり、適当と認める外部からの研究委託を引受けたりすると、問題の性質によつて関係の深いいくつかの専門分野の人々が、研究班を組織し、強力に研究を推進する。このような総合研究態勢は当研究所だけで行つていることではないが、ほとんど工学全体にわたる専門分野を有する当研究所の特徴を生かすためにも、また研究所の使命達成のためにも特に力を入れているのである。

各個研究ないし総合研究の成果がある程度まとまつた場合, さらに一歩前進して, 技術的に, 経済的に, これが工業生産化の可能性を立証するために, これを別個の研究組織に移して中間規模の試作ないし試験をも行つている.

産業界と直結して生きた研究問題を採上げ、又その成果を実際に役立つところまでもつて行こうとしている当研究所の使命からいつて、外部からの委託研究はきわめて重要視している。しかしこのことが研究所の自主性を失わせたり、短期間に結果が得られる目先のことばかりに力を注がせるようになつてはならないことはいうまでもない。今までの経験によると多くの受託研究はこれを担当した研究者に対して直接に或は間接に研究上多くの利益を与えている。

このように、当研究所が各個研究、総合研究ないし中間試験研究、受託研究等を適宜、適時に行つてその目的に邁進できるのは、当研究所が工学のほとんどあらゆる分野を備え、各研究員が一致協力して、研究に当つているからであつて、これは当研究所の大きな特色である。

当研究所ではこうした方針で研究業務を遂行しているが、これがための行政組織としては、後章に記す通り、所内に、教授会、教授総会の外、所長の諮問機関としての常務委員会を設け、また各種の専門委員会を設置して事務部を指導し、助言を与えている。

なお、その他に、当研究所が学内の諸機関と協力したりその援助を得たりするばかりでなく、実際の生産現場と提携し、生産技術の実態を把握して、研究の使命を達成しようとするために、次のような仕組を持つている。即ち、本学内の各部局と当所との連絡を図るため、学内の当研究所と関連の深い学部、研究所を代表する教授と、当所教授とから成る生産技術研究所商議会、研究上当所と特に関係の深い理工学研究所と協力体制を進めるための理工研生研連絡会議、並びに学外有識者による生産技術研究所協議会が設置されている、この協議会は現在産業界や各庁研究機関の代表的技術者39名によって組織され、会長には古河電気工業株式会社社長西村啓造氏が就任、年2回の定例協議会の外、必要に応じ、臨時に専門部会をも開催して、当研究所と産業界との連絡のために効果を挙げている。

## 2. 昭和 27 年度の研究の現狀

#### A. 総 合 研 究

1) 自動制御理論体系の確立 班長 教 授 高 橋 安 人 班員 " 沢 井 善 三 郎 助教授 大 島 康 次 郎 所 外 1 6 名

過去2年来の継続研究で、その間に得た主な成果としては、たとえば熱交換器のように常数分布の著しい系の解析に成功し、一方テープ・レコーダを利用したアナログ回路で構成した実験装置によつて自動制御の最適調整の条件に関する実験的研究をも進めて、一般の多容量プロセスの制御性を明かにし、さらに進んで自動制御の見地からのプラント設計の基準を得るためのモデル実験装置の作製を行つている。(文部省科研総合研究費による).

2) 自動車用トルク・コンバーターの研究

班 長 教 授 宮 津 純 班 員 助教授 平 尾 収

班 員 助教授 亘 理 厚 " 千 々 岩 健 児 " 石 原 智 男 所外 2 名

流体トルクコンバーターの設計,試作並びにその性能試験を行い,設計の基礎資料を得た.又その結果から自動車に取付けた場合の性能解析を行い,トルクコンバーター付自動車の設計の基礎資料を求めるための研究を行つている.

#### 3) 動力散粉機の研究

班長 教 授 兼重寬九郎 班 員 教 授 高橋 安 人 規 雄 竹 中 平 尾 助教授 以 水町 長生 桑 井 源 禎一 石原 智 男 1 名 外

粉材の微粒化及びホッパーよりの送り出し並びに調量に関する基礎的研究を行い、散粉用の送風機並びにその駆動用の発動機の設計又は選定を行い、 実用的な高性能動力散粉機の設計試作を行つた。又特に使用発動機に用いる 特殊な空気清浄器を研究試作した。

#### 4) 薬液注入法の研究

 班長
 教授
 沿田政矩

 班員
 教授
 九安隆和

 助教授
 今岡
 稔

 所外
 1名

セメント注入の困難な場合における漏水止めに水ガラス・アルギン酸ソー グによる薬液注入法を研究し、既に種々工事に於て実績を挙げてきたのであ るが、引続き薬液改良の研究を進めている.

5) 不凍剤としてのレブリン酸ソーダの利用に関する研究

班 長 教 授 兼 重 寛 儿 郎

班 員 " 岡 宗次郎 助教授 橋 藤 雄 " 平 尾 収 " 武 藤 義 一

レブリン酸ソーダの各種物理化学的常数の測定,結晶水の定量,金属その他に対する腐蝕性等を研究し,又自動車試験台により冷却液としての性能を水と比較し,自動車用不凍剤として利用しようとする実用試験の基礎資料を得た.・

#### 6) 燐鉱石及び燐酸肥料中の燐の迅速分析

班 長 教 授 岡 宗 次 郎 班 員 " 菊 池 真 一 助教授 武 藤 義 一 " 仁 木 柴 次

燐鉱石及び燐酸肥料中の燐を直接滴定法,アルカリ滴定法,光電比色法,電位差滴定法,遠心分離分析法などによつて迅速に定量する方法を研究し比較検討の結果光電比色法によつて満足な成果の得られることを見出した。

#### 7) 自記式ポーラログラフの試作研究

班長教授 岡宗次郎 班員 教授 高橋武雄助教授 仁木栄次 武藤 義一 技官 藤森栄二

直交軸の安定なペン記録式ボーラログラフ装置の試作である。記録計としては電子管式自動平衡記録計を用い、その電位差計部分と、加電圧用電位差計、電流測定のための標準抵抗、ボーラログラフ電解槽とをブリッジ回路に組み、中央に変換検流計をおく方式により、標準抵抗による iR の電圧を常に記録しながら補償を行つているのが大きい特徴である。この自記式ポーラログラフを用い、螢光体の分析、肥料としての燐酸の分析、石油中の硫黄分の分析、鋼中の銅、錫の分析等を行つている。

## 8) アルミニウム合金の溶接に関する研究

班 長 助教授 安 藤 良 夫

班 員 数 授 沢 井 善 三 郎 助教授 加 藤 正 夫 技 官 中 村 康 治

厚肉アルミニウム合金材を自動溶接する研究であつて、大電流・特殊脈流を用いた電弧溶接法である。この溶接法におけるフラックス法とアルゴン法との両者を検討し最善の電弧溶接法を確定しようとしている。現在、合金学的研究を行う外、船用軽合金材料に関して自動溶接装置による組織的研究を行つている。

#### 9) 実在橋梁の耐力測定法に関する研究

班 長 教 授 岡 本 舜 三 班 員 "池 田 健 助教授 久 保 慶 三 郎 所外 1 名

橋梁の耐力をその振動測定によつて推定することについての理論的及び実験的研究を行った。また測定に必要な歪計の試作研究をも行っている。

#### 10) 応力測定技術の研究

応力測定技術を急速に向上させ、優秀な応力測定機器を試作実用化させる 目的で、広い分野にわたる多数の研究者の協力の下に、研究を行つている。 研究内容は、抵抗線歪計、容量型歪計、その他各種歪計、光弾性、応力塗料、 振動測定、相似法等の各種多様であつて、それらの成果は、これまで適時発 表を行つている。

#### 11) 構造物に対するアルミニウム及びその合金の活用

 幹事
 助教授
 加藤正夫

 班員
 11名(本文中に記載)

本研究は、アルミニウム利用研究委員会(AURC)としての研究活動として行つている。即ち、合金研究班(4部加藤助教授・中村技官)、建築研究班(5部星野教授・坪井教授、4部加藤助教授)、船舶研究班(2部山県教授・安藤助教授)、橋梁研究班(5部福田教授・久保助教授)、車両研研班(1部池田教授・山田助教授)、溶接研究班(2部安藤助教授、3部沢井教授、4部加藤助教授・山田助教授)、溶接研究班(2部安藤助教授、3部沢井教授、4部加藤助教授)、腐食・防食研究班(4部加藤助教授・浅原助教授・中村技官)等があつて、最近は、Al-Mg-Si 系熱処理合金、Al-Mg 系鋳物性合金の研究、標準仕様書の一部原案作製、船外機艇の試作、リベットの研究、構造物の振動疲労の研究、塗装の研究等についてそれぞれ研究を進めている。

#### 12) 木材,繊維,紙等の電気的含湿量測定装置の研究

 班 長
 教 授
 星 合 正 治

 班 員
 助教授
 斎 藤 成 文

 野 村 民 也
 所 外 18 名

木材その他の吸湿性材料では、その品質向上のため、含有水分量を測定、 規正する必要があるが、従来の絶乾重量法では、多大の労力、時間を必要と する欠点があつた。電気的測定法は、含有水分量による試料の電気的特性の 変化を検出、これから間接に結果を知るもので、簡易、迅速且つ水分分布も 求められるなど利点が多い。本委員会では、その実用普及化のため、電気、 農学等の研究者、利用者、製造者がそれぞれの立場から研究を行つており、 すでに実用化に移され、成果も挙つている。(文部省科学試験研究費による)。

#### 13) 共振型材料疲労試験機の研究

班 長 教 授 沢 井 善 三 郎 班 員 助教授 大 井 光 四 郎

材料の疲労試験には多大の日時を要する不便がある。本研究は試験片または他の金属体をその固有振動数に近い周波数で振動させることにより、比較的小さい入力で短時間に所要の振動回数をえる共振型材料疲労試験機の試作研究である。曲げ疲労試験機についてはすでにほとんど試作を完了し、ある程度の実用試験にはいつている。引張圧縮疲労試験は目下試作中である。

#### 14) 水道用鋳鉄管の破裂の原因並びにその対策

班 長 教 授 福 田 武 雄

班 員 助教授 久保慶三郎 按 官 中 村 康 治

水道用高級鋳鉄管は、最近、特に冬季に、各所において破裂し、その度ごとに多大の支障と 莫大な復旧費とを要している。 最近破裂した 横浜水道の 1,600 mm 管について調査して見ると、これらの破裂は内圧によるものではなく鋳造時における残留歪に基因するらしいことがわかつた。本研究は、この原因を力学的及び冶金学的に探究し、その結果に基き、破裂防止のための補強法並びに適切なる製造法を確立しようとする。 目下、試作管につき研究 実施中である。(文部省科学試験研究費による).

#### 15) 建築設計の地域性に関する研究

 班長
 教授
 波辺
 要

 班員
 助教授
 勝田高司

 外7名

わが国は面積の割に経緯度も広範囲にわたつており気候風土の相違も大であるから地域性の考慮は殊に重要である。本年度は気候区分,日照日射,暖房,通風換気などについて検討している。冷房ディグリーデー(特に九州)と北海道の建築気候区分を研究している。後者については気温と風速とを主要素と考え,これに気温の低極値及び最低平均,日射等を考慮して北海道を四つの建築気候区分に分け,防寒防露上から構造体の熱貫流率の値を提示する。(文部省科学試験研究費による)。

## B. 各 個 研 究

#### 1) 第1部

1・1 微分解析機の試作

教授 山 内 恭 彦 技官 渡 辺 勝

微分解析機は常微分方程式を機械的に解く大型計算機械である。従来わが 国では旧航研(現理工研)に試作されたものが1台あるだけであるが、容量 や性能の点で十分とはいえない。

そこで本研究所では、所内外の計算の要求に応じて、試作1号機で得た経験をもとに、より大型で性能のよい微分解析機を設置することになり、応用数学研究室を中心に、関係所員の協力のもとに、昭和25年度より設計を開始した。以来研究を重ねて試作をすすめ、昭和28年度に、その一部が完成された。以後引続き拡張の計画である。

## 1・2 原子構造 (「分子構造」に関する総合研究の一部)

助教授 末 岡 清 市

分子構造研究の一環として、より基本的な原子の構造、更にその応用として原子核の設構造模型によるエルネギー準位、及びその電磁気的性質の研究を目的とする。特に核構造に関して、その方法としては Racah の理論に従い、j-j結合方式によつてまず c.f.p. を作成し、必要な W- 函数を求め、第一段階として核磁気能率及び四重極能率の計算を行つた。又、原子及び原子核構造の分光学的研究に必要なW函数表の作成を企画し、近く完成する見込である。

#### 1・3 干渉薄膜の色彩論的研究

教授 久保田 広技官 小瀬輝 次

光の波長程度に薄い膜の膜厚測定には干渉色特に鋭敏色を利すると 1/200 波長程度の精度で測定できる。この精度は他の方法よりまさるとも劣らないものである。しかし鋭敏色を示す膜厚は垂直入射の場合ガラスの上の膜では 1/4 波長の整数倍に限られる。任意の厚さに対して鋭敏色にするため斜入角を用い又金属面の反射の際の位相変化を利用することを考え、金属上の薄膜の干渉色及び鋭敏色について理論的に又実験的に調べている。

1・4 干渉薄膜の実用化に関する研究 教授 久保田 広 多層干渉薄膜はフィルター効果が顯著である。しかもこれもこのフィルター効果は各層の膜の屈折率と厚さの組合せ方でほとんど自由に変えられる。これは染料等によるフィルターではできない点である。可視波長だけ透し赤外線を cut する色のない熱線防止フィルター,又テレビジョンで用いられる波長巾が広くしかも cut のよい3色分解フィルター等の製作を調べている。

#### 1.5 直記式インクライター

教授 糸 川 英 夫

振動記録を直記する方法は古くから行われていたが、手軽に取扱え、かつ操作も簡単な装置が要求され、その一部を満足するものとして、生研式インクライター(振動記録範囲  $0\sim50{\rm cps}$ )が完成され、脳波、心電図、地震計等に利用されている。これらはいずれもインク直記式で、インクライターのマグネットはNKS鋼を使用し型式はムービングコイル、ダイナミック型を採用している。更に  $50{\rm cps}$  以上の記録方法については各種の改良がなさ

れ、検討が加えられている.

- 1・6 真空管の超低周波維音の測定 教授 糸 川 英 夫 真空管内部からの発生雑音については 100 cps 以上の増巾器については多くの研究が行われているが、 $0 \sim 30 \text{ cps}$  のような超低周波帯で数  $\mu V$  の電圧を増巾する増巾器にあつては真空管の超低周波離音が極めて大きな問題となる。生研式  $\mathbb{I}$  型インクライターにより6C6、6SJ7、6SL7、について下記の測定を行つた。
- (1)超低周波帯での雑音電圧. (2)最大雑音の出現の頻度. (3)超低周波帯で出る雑音の波形.

## 1.7 直記式電気検層機 教授 糸川 英 夫

地下資源を探鉱するのに、地層内の電気抵抗及び電位の変化を記録し、これより資源の深さ方向を知るもので、地中に掘り下げた井戸に電極を下降しながら、電気抵抗及び電位の変化を同時にインクで直記させる。従来の電磁オッシログラフのように現像等の時間を要することなく、簡単かつ廉価に測定できる。

- 1.8 ヴァイオリンの製作に関する研究 教授 糸 川 英 夫 ヴァイオリンの製作は、今なお伝統を踏襲した職人の勘で作られている. これの音響学的特性は最近諸国で測定され始めたが、設計資料を得るためのものはない. 又名器の特性もまだ判明しない. 本研究は良器を製作するための研究で音響特性、周波数特性、音質、過渡特性、効率、指向性に分けて、種々のヴァイオリンについて測定した. その結果はヴァイオリンの設計の資料にするものである.
- 1.9 ヴァイオリンの弓に関する破究 教授 糸 川 英 夫 弓に関しては科学的な設計資料が皆無であり、又その絃をこする動作状態も判明していない。本研究はこれらの動作状態を究明するために各種の弓の力学的構成を調べ更に摩擦による絃の振動の問題を根本的に解明し異なつた摩擦方法と絃の振動及び音色との関係を求めようとするものである。
- 1・10 平面板における超音波の透過 助教授 鳥 飼 安 生 固体中の音速測定法の一つに、試料廻転法というのがあるが、これは平面

板試料における超音波の透過率を入射角の函数として求め、その変化の模様から音速を求めるのである。この研究ではその方法について、理論的に検討を加え、理論曲線と実験とを比較し、音速測定についての正しい理論と方法とを支え、又各種試料について音速測定を行っている。

- 1・11 固体の振動弾性の測定 助教授 鳥 飼 安 生 ワイヤローブを形づくる針金その他の板状、棒状の金属試料につき、その 振動弾性を電磁的振動の方法で測定し、特に試料の弾性的性質の非直線性、 試料の形状や材質の不均一等の振動特性に及ぼす影響を理論的、実験的に調 べ、叉各種試料につき弾性率及びその温度変化等を求めている.
- 1・12 チタン酸バリウム音響機器の研究 助教授 鳥 飼 安 生 チタン酸バリウムの超音波用音源及び受音器としての実用化をはかる. 特にこの材質の水に弱いこと, remanent polarization が時間と共に弱くなること等の欠点につき解決をはかる.
- 1・13 超音波の映像に関する研究 助教授 鳥 飼 安 生シュリーレン法及び位相差法による超音波の映像、超音波のフレネル映像及び重畳超音波の映像に関する理論的、実験的研究を行い、その応用として、超音波場の解析、固体中・液体中の音速の測定、超音波ストロボスコープ等の研究を進めている・
- 1・14 結晶格子欠陥と塑性変形の研究 教授 谷 安 正 塑性変形の問題は応用物理学的に見て現在重要な課題である。本研究では 塑性変形を受けた金属の物理学的性質 (電気抵抗,比熱) 及び変形の恢復期間の物理的性質の変化より塑性変形における結晶格子欠陥 (転位) の振舞いを研究している。本年度においては亜酸化銅処理における転位の発生のもつ 役割り、銅における短距離規則格子の整度に及ぼす塑性変形の影響、マイクロクリープにおける転位の振舞い、アルカリハライドの感光に対する塑性変形の影響を明かにした。
- 1.15 CdS光電導セルに関する研究 助教授 江 ロ 雅 彦 CdS 光電導セルの製作並びにその特性に関する研究を行つている.

### 1・16 音速に近い気流の実験的研究 教授 玉 木 章 夫

流れの場の中に音よりはやい領域とおそい領域とが共存する場合の流れの 性質については、現在なお不明な点が多い。そこで本年度新たに設置した高 速風洞および衝撃波管を用いて、音速に近い気流中におかれた翼型、楕円柱 のまわりの密度、圧力、速度などの分布を干渉計を用いて測定し、衝撃波の 発生状況、境界層と衝撃波との干渉などの現象をしらべている。

#### 1・17 衡撃波管に関する研究

教授 玉木章夫

衡撃波管によつて作つた平面衡撃波のうしろの気流は高速風洞の代りに用いられ、特に音速に近い気流の研究に適しているが、一様流の継続時間が短いため、流速の測定、写真撮影などに特別な技術を要する。本年度において、電子管計数回路を用いた波速計、瞬間写真撮影時刻記録装置を備えた衡撃波管を作つたので、これらの装置の性能を向上させると共に、音速に近い気流が柱体に当る場合の流れの模様を研究している。

#### 1・18 X線分光計による迅速分析

教授 一色貞文

2種以上の結晶性物質の混合比をX線回折法によって定量的に測定するため、GM計数管を用いてX線の回折強度を測定する分光計を試作し、回折強度に関係する諸因子(構造因子、頻度因子、ロレンツ因子、吸収因子等)から計算した理論値と実験値との比較検討を行つて、迅速分析法としての実用化をはかる。

#### 1.19 γ 線による透過検査

教授 一色貞文

放射性同位元素 Co <sup>60</sup> が放射する γ線は X線よりも遙かに透過能力が大きいので、この γ線を利用して金属鋳鍛品や溶接部分などの欠 陥 検 査 をしたり、構造物や構築物の内部検査をするのが目的である。諸元素による γ線の吸収係数と散乱係数を実測し、散乱に基く透過像の不鮮明化を極力防止して、コントラスを上げるための諸条件を求め、非破壞検査法としての適当な装置を考案し、適用範囲を決定するための研究をしている。

## 1・20 直視式質量分析計の研究

助教授 富 永 五 郎 教 授 能 谷 寛 夫

質量分析計は近年化学定量分析に用いられるようになつたが、従来の型は 出力メーターの測定点より質量スペクトル曲線を描くために、1回の測定に 数分~十数分を要する.この曲線をブラウン管上に直接描かせて、測定を瞬時に終らせ、したがつて時間的な急激な変化の測定をも可能にすることを目的として研究進行中である.

1·21 化学定量分析用質量方析計の試作 助教授 富 永 五 郎 教 授 熊 谷 寛 夫

イオン軌道半径 15cm, 90°型 の質量分析計を試作中、収差をのぞいて第 2 次収斂までとり、迷磁場の影響を正確な計算によつて補正して、分解能を 従来の型に比べ少くとも 2 倍以上向上させることになつている.

1.22 水素ガスを用いた質量分析計型洩り探し器の試作

助教授 富永五郎

真空装置の外からふきつけたガス (プローベガス) の極微量を検出することによつて洩り探しを行う方法の一つで、従来の洩り探し器に比べて1000倍以上の高感度がえられる. プローベガスにはヘリウムが最適であるが、わが国では入手困難のため、水素を代用する. したがつてこのために生ずる独自の問題 (例えば水素ガスのバックグラウンド、水の吸着等) をも同時に解決する.

1.23 真空洩り探し法におけるプローベ法の理論的及び実験的研究

助教授 富永五郎

真空装置が工業化し、大型化するに伴い洩り探し法は従来の勘にたよる方法から脱却する必要が生ずる。プローベ法では特に条件を最適に整えないと感度がただちに数十分の一に低下することはまぬかれない。これを理論的に解析し、上記質量分析計型洩り探し器あるいは差動ピラニゲージを用いて実験的に確める。なお、進んで新しい洩り探し法の確立も行う。

- 1-24 金属固体表面の吸着吸蔵の研究 助教授 富 永 五 郎 工業用真空装置の器壁のガス放出の問題を解決することを動機として,吸 着,吸蔵の物理的化学的機構を解明することを目的とする.小川助教授の表面電位測定法と質量分析計と共同で行つている.
- 1-25 振動容量型電位計の研究 助教授 小 川 岩 雄 振動容量電位計は触媒表面の気体吸着膜の表面電位解析, ラジオ・アイソトープ等の放射能による電離電流の積算等, 微少直流電圧, 電流の近代的な

測定装置として最近多くの分野に応用される機運にあるが、その構造、回路 方式等になお改良の余地が少くない、この点に鑑み本研究においては、

- (a) 振動容量変換器の電極配置または電極面の汚染に基く系統誤差の理論 的,実験的研究
- (b) 位相整流一直流負饋還方式による直説回路の研究, とくに基準交番電 Eと信号電圧の間の位相差の安定化の研究

等を行い、その性能向上を期するとともに、この結果を応用して使用簡便な β 線量測定器を試作し、ラジオ・アイソトープの工業的応用に寄与しようと するものである.

- 1・26 気体吸着膜の表面電位解析 助教授 小川岩 雄 固体表面上の気体吸着膜が示す特有の表面電位(約1V程度)を,振動容量 法により測定し,吸着機構ならびに吸着膜の諸性質,吸着力の本性等について新しい角度よりする知見を得ようとする研究であつて,当面の主題として
  - (a) パラジウム、ニッケルその他の触媒活性金属の蒸着面に酸素、水素を 変互に接触せしめるときに見られる表面電位の変代変化の測定ならび にその機構の解明、とくにこの変化に伴う触媒反応の検出.
  - (b) 表面電位を指標量とする化学吸着膜原子の表面拡散現象の研究
  - (c) 陽イオン衝撃その他処理に伴う表面状態の変化,とくに脱ガス過程の 研究

等が採上げられ、触媒機構の究明、真空技術等への応用を企図している.

## 1·27 Alexander 型高速度油拡散真空ポンプの試作

は

ならびにその作動機構の研究 助教授 小川岩 雄 最近真空冶金, 凍結乾燥等の諸工業分野およびサイクロトロン, ベータトロン等の物理機器の研究にさいして背圧特性が良好で且つ排気速度の大きい油 拡散真空ポンプの出現が強く要望されているが, かかるポンプはさきにAlexander が自ら提唱する排気機構の理論に基き水銀拡散ポンプについて試みた下向き Jet 構造および円錘面冷却壁の採用によつて実現し得るとの構想のもとに, 実験用 6 时拡散ポンプを試作し, その諸特性を測定して作働機構を解明しようとするものであつて, すでに予備的測定の結果, Ho係数44% (最高値), 限界背圧4.2×10-1mmHg というすぐれた性能があらわれている.

#### 1・28 電子顯微鏡の研究

教授 谷 安正

文部省科学研究の全国的総合研究として(班長 谷安正以下13名)電子顯 微鏡の改善とその性能の高度化を目的として研究をつづけている.

### 1・29 容量型歪計の試作研究

教授 池 田 健

従来実用的な容量型歪計は諸外国でも余りその例を見ないが、本研究の結果によりピックアップとして軽量で取扱い容易なものが得られた. 標点距離 2~10mm程度でいずれも精度及び感度は実用上満足すべき範図にある. この歪計は動的応力の測定には適さないが、静的応力の測定には極めて便利で、ピックアップ及び電気回路に対する温度の影響は比較的少ない. 更にその性能向上と製作法について研究中である.

## 1・30 後退翼の強度計算法

教授 池 田 健

最近航空機の高速化に伴い後退翼の強度解析はますます重要な問題となっているが、理論的には未解決の点が多い。この問題の処理には従来の単純曲げ、または単純振り理論では不十分で翼断面の変形と反歪を考慮に入れた理論の展開が必要であるとの見地に基いて、筆者が過去において研究した振り理論を更に発展せしめることによりこの問題の理論的解析をなすと共に模型実験によりその理論を確めようとしている。

## 1・31 構造物の振動に関する研究 助教授 森 大吉郎

矩形の枠の固有振動を取扱い、枠面に垂直方向のと面内方向との2種類の固有振動を解析し、振動型を論じ固有振動数を求め、又実験との対比を行つた。一方車体等の軽構造物の振動試験に適した起振器及び測定器の試作研究を行つている。

## 1・32 金属薄板の成型性と試験法 助教授 山 田 嘉 昭

金属薄板の成型性試験法の種類は多いが、相互の関連および優劣等が明かでない。そこで簡単な試験によつて成型性を総合的に判定する方法を確立する目的で、各種の成型加工および試験法を理論的に解析し、特別な薄板試験機を試作して実験を行つた。中でも液圧試験法に成功し、この試験法のすぐれた性能を明かにすることができた。また引張試験結果と成型性の関係について研究し、引張試験結果から成型性の指標が得られることがわかつた。目下工場用薄板試験機を設計中である。

#### 1・33 塑性歪及び塑性加工における広力の測定

助教授 山 田 嘉 昭

大きな塑性歪と各種塑性加工における力の変動の測定法, 応力一歪線図の 自記装置について研究している. 現在までに格子焼付法, 抵抗線歪計による 応力の測定(棒の応力及びプレス作業のポンチ力の測定等) を実施した.

- 1・34 円筒穀の応力計算法に関する研究 教授 岡 本 舜 三 円筒部分穀が周辺に外力をうける場合の応力計算に関するフインステルワルダーの近似解に必要な数表を作製した.
- 1・35 共振型引張圧縮疲労試験機の試作

助教授 大井光四郎 (沢井教授と共同)

板ばねを電磁的に振動させて、それを利用して試験片に引張圧縮の応力を 与える形式の疲労試験機を試作する。本型式の特徴は繰返し速度を高め得る ことと、高温材料の疲労試験機に適当であること、応力波形を正弦波に限ら ず高調波を含むものになし得ること等である。従来の引張圧縮の試験機は試 験片の摑みがねじになつているのでセットしたときに相当な曲げ応力が生じ 易い、本試験機の設計に際してはこの点を十分に考慮した。

#### 1.36 抵抗線歪計に関する研究(「応力測定技術の向上研究」)

の総合研究の一部)

助教授 大井光四郎

抵抗線歪計による応力測定法は精度も良く、用途が広いので著しく普及して来ている。ことに動的な応力の測定に便利である。本年度は圧延機のスタンゲンの圧縮応力、自動車の板ばねの曲げ応力、シャルピー引張の衝撃応力等をそれぞれに適当な増幅器を組んで測定した。自動車の板ばねの応力測定に際して歪計のピックアップの疲労限という問題が発生した。衝撃応力の測定は未だ不十分なので研究を続けている。

#### 1・37 索の弾性力学的特性

助教授 大和田 信

素 (ワイヤーロープ, 電らん等) は、主として経験によつて製作され、特性上不明の点が甚だ多い。本研究は理論的解析と実験的方法により、線径、線数、ピッチ、材料、撚り方が索の可撓性、強度、摩擦、振回性質その他に及ぼす関係を明かにし、索製作の指針を得るを目的とする。索の側線と心線の間に生ずる圧接力を考慮した解析と実験により、索の特性がかなり明かになつた。

1.38 ジュラルミン肺の研究

教授 糸川英夫

今までわが国には人工肺が無かつたが、最近米国製鉄の肺が数台寄附されている。しかしこれを購入することは価格の点でむつかしいので国産で安価な人工肺を作り普及させるのが本研究の目的である。このため米国特許とは異つた方式で呼吸運動を行わせる。即ち遠心ポンプで本体内部の空気を排気しながら、弁によつて圧力を脈動させることによつて患者に呼吸を行わせる。又本体も取扱を便にするために、ジュラルミンで作り、更に附随する実用上の問題を解決する。

1・39 医学における指示装置の研究 教授 糸 川 英 夫 最近の医学においては生体現象の諸量を指示する装置が要求されている. 呼吸波曲線,指尖血液量変化についてはベンチュリー管,熱線等を利用し直記式インクライターにより波型を記録させる. 又脳皮の波形の変化を帯域フィルター曲線を用いて麻酔深度を総合的に定量化指示できるようにする.

#### 1・40 鯨族標識銛の改良 教授 平田森三

昭和24年以来,わが国においても近海における鯨族の発育,回游状況調査のため標識銛を游泳中の鯨に撃ち込む試験が行われている。標識銛のために鯨が傷められないように鯨皮直下に停止することと,命中率がよくなければならぬという互に相反する条件を満足するため,標識銛の構造を改良するため銛の弾道,鯨皮に対する貫入抵抗と銛頭部の形状の関係等に関する実験を行つている。

## 2) 第2部

2.1 紡績機械の力学的題間の研究 助教授 亘 理 厚 紡績機械を機械力学的な見地から検討してその性能向上をはかるため、主としてスピンドル、ポットなどの力学的性質の解析、振動特性のよいテープ 駆動式スピンドルの試作研究、空気タービン空気軸受使用のスピンドル及びポットの試作ならびにその特性の研究、動力消費の少いポット駆動法の研究 などを行つている.

## 2・2 電話機ダイヤルの調速機軸の回転に関する研究

教授 小川正義

電話機ダイヤルは選ばれた数字に応ずる数のパルスを, 交換機リレーに送り出す役目を持つものであるが, そのパルスの正確さを決定するのはダイヤルの機械的精度である. その精度を最も良く代表する調速機軸の回転状況を

オッシログラフによつて撮影し、この写真に現われる1回転毎の波形により ダイヤルの機能の良否を判定するのである。なおこの波形は、ダイヤルから 発生する振動や騒音とも密接な関係にある。

#### 2・3 自動車の振動緩和の研究

数 授 高 橋 安 人 助教授 平 尾 収 ″ 亘 理 厚

自動車の振動,乗り心地を改善するために板ばね,吸振器,発動機懸架法 タイヤの性能等が自動車の振動特性にいかなる役割りを有するかを明かにす るために,自動車試験台,自記加速度計等を使用して基礎的な実験並びに研 究を行い,自動車の振動緩和,乗り心地の改良をはかる.

## 2・4 自動車性能試験用の変位微分型速度計及び分類記録装置の試作

助教授 平 尾 収

自動車の加速性能及び精行,ブレーキ等の性能を研究するために特殊な微分機構を用いた高性能の自記速度計を試作した。又自動車の走行距離,速度, ばねのたわみの頻度の分類記録,燃料消費率の自記,ブレーキ操作の解析等の目的に使用し得る6エレメントの非常に良好な分解能を有する分類記録装置の試作を行つた。

#### 2.5 非線型振動の研究

助教授 亘 理 厚

機械振動系において非線型復原力および非線型減衰力の作用する場合の理論ならびに実験による解析を行うため、空気ばねや重ね板ばねを用いた振動系の特性、工作機械のビビリ振動および回転軸系の自励的なふれ回りなどの特性に関して理論的及び実験的解析を行い、これに関連して糸の張力が時間的に変化する振動系の研究を行つている。

## 2.6 吸振ならびに防振の研究 助教授 亘 理 厚

工場におこる振動題間の対策として、吸振器及び防振法の理論ならびに実験的解析を行つている。このため工場における振動問題の調査分析のほか各種の吸振器とかショックアブソーバなどの特性の比較とかその設計理論の解析を行つている。

2.7 ばねの設計および理論の研究 助教授 亘 理 厚 重ね板ばねやコイルばねの従来扱われている静的特性に対し、板間摩擦、

大きな変形,つる巻き角および有限巻数などの影響を解析し、更にその動的 特性を解析してばねの動的な設計資料を求めている。特に自動車の振動特性 によい影響を与える3枚重ね板ばねの試作研究を行つている。

- 2.8 ひげぜんまいの非直線性に関する研究 助教授 大島 康 次郎 テンプ時計の指示差の原因のうち最も複雑でしかも重大な影響をもつのはひげぜせまいの非直線性である。これについては従来ほとんど解明されていない。この影響を明かにするため、テンプ自由振動で減衰する振巾に応じて変化する周期を、高精度音片発振器によるフォニックモークの回転を時間基準として時間スケールを非常に拡大して光学的に記録する実験装置により測定し、平ひげについてその巻き角、偏心、取付歪の影響、これらの材料による変化等を明かにした。
- 2.9 超高速度カメラに関する研究 助教授 植 村 恒 義 高速度現象の解析のために、毎秒数万ないし十数万駒の撮影速度を有する 小型超高速度カメラの設計製作を行い一応完成の域に達したが、なお回転体 の強度、空気抵抗、軸受部の潤滑等の問題を研究し、更に性能を向上させる よう努力している.
- 2・10 高速度写真の工業界への応用に関する研究

助教授 植村恒 義

16mm高速度カメラ,超高速度カメラ,瞬間写真撮影装置等を使用して,工業界における各種高速度現象の撮影解析を行つている。捕鯨砲の弾道の解析,高速回転円盤の破壊状況の解析,時計の脱進機構の解析,研磨用砥石の衝撃による破壊状況の解析,サク岩機の運動解析,ミシンの機械縫機構の解析等。

- 2・11 写真用シャッターの性能に関する研究 助教授 植 村 恒 義 シャッターの作動状況を解析するため、音響的試験装置を製作して従来の 光学的試験装置では測定できなかつた諸要素を知ることができるようになつ た 各種カメラについて測定し、その良否、改良すべき点等の比較研究を行っている。又高速度カメラを使用し、実際の作動状況を解析し、前者の測定 結果と併せてシャッターの性能を研究している.
- 2・12 捕鯨砲の性能向上に関する研究 助教授 植 村 恒 義

高速度カメラにより、捕鯨砲の弾道、ローブの運動、砲の駐退速度、復座 速度を撮影測定する。

- 2・13 加圧式蒸発装置の静特性に関する研究 教授 兼 重 寛 九 郎 経済的な蒸発方法として注目されて来た加圧式蒸発法は、数十年の歴史を 持ち、幾多の研究報告があるが、重要な要素を無視して考察を進めているものが多いと思う。この研究では特性を解析して装置の諸元が成績係数や熱釣合いに及ぼす影響を求めた。たとえば主熱交換器の伝熱面温度差は小さい方がよいという説が多いが、これは適当に大きいときに最も経済的な蒸発が行われることがわかつた。これらの結果は本年4月、日本機械学会で発表の予定であり、またこれを確めるため現在実験を続行している。
- 2・15 非円形断面柱の自然対流熱伝達 助教授 橋 藤 雄 非円形断面柱の強制対流熱伝達は多くの実験があり、円形断面に対する特徴が明かになつているが自然対流熱伝達の場合はほとんど実験値がない、現在水平角柱について実験をすすめている.
- 2・16 4サイクル機関の吸気量に及ぼす熱の影響

助教授 平尾、収

内燃機関の性能向上のための大きな課題の一つは、高速度において高い吸気効率を維持することで、多くの人によつて研究されているが、吸気効率に及ぼす熱の影響について数量的に扱つたものはほとんどない。所が燃焼室の型によつてはこの熱の影響が非常に大きく、場合によると吸入効率の低下の大部分がこの熱の影響によることもあることがわかつた。そこで種々の型式の燃焼室について色々の運転条件の下における熱の影響を明かにして高速内燃機関設計の基礎資料を得るのを目的としてこの研究を行つている。

2・17 ジーゼル機関の出力に及ぼす空気状態の影響

助教授 平尾 収

ガソリン機関については大気の温度,圧力,湿度に対する修正方法が定められており,一般に使用されているが,ジーゼル機関に対する修正法は未だ

一般に認められているものはない。そこで生研においては主として温度修正に関する研究を担当し、渦流型燃焼室及び予燃焼型燃焼室を有する単筒試験機を使用して基礎的な研究を行つている。

2.18 ガスタービンの運転の安定性に関する研究

助教授 水町長生 ガスタービン・プラントに用いられる圧縮機、タービン、燃焼器及び負荷の特性の如何によつて運転が不安定になるが、安定な運転を行うために必要な条件、及び各々の特性が安定性に及ぼす影響について理論的に解析する.

- 2・19 ガスタービン用燃焼器の研究 助教授 水 町 長 生 ガスタービン用燃焼器内の燃焼機構を明かにする目的をもつて、まず可燃 性混合気が流動しつつ燃焼する時に、気流中の乱れが燃焼速度にどんな影響を与えるかについて、新しく考案した燃焼速度測定装置を用い、主として実 験的に研究を進める.
- 2.20 タービン用動翼に関す流体力学的研究 助教授 水 町 長 生 タービン用動翼内の流れの損失の中,主要な部分を占める三次元的流れによる損失を減少させる目的をもつて,翼列風洞により模型タービン翼内の三次元的流れを測定し,翼型及び配置方法によりこの損失がいかに変るかを調べる.
- 2・21 液滴の蒸発速度に関する研究 助教授 水 町 長 生 気流中に浮遊する液滴が蒸発する場合に、気流中の乱れにより蒸発速度が いかに影響されるかを主として実験的に研究する.
- 2・22 歯車ポンプの閉じ込みによる動力損失と逃げ滞の効果

教 授 宮 津 純

歯車ポンプの運転動力の損失のうち、歯間の閉じ込み部分と逃げ溝とに、 どの程度の損失があるかは、性能推算に必要であるが、これを分離して実測 することはむずかしい。算定しようとしても、その解析法も算式もまだ知ら れていない状態である。本研究は、歯車ポンプの性能向上を目的とする研究 の一部として、この点を理論的に解明し、実験結果の解釈に役立つ資料を得 あわせて逃げ溝の設け方に設計上の指針を得ようとするものである。

2.23 歯車ポンプのキャビテーションに関する研究

教 授 宮 津 純

流体機械にキャビテーションが発生すれば、性能の低下を来すばかりでなく、腐蝕侵蝕によつてその寿命も縮まる。歯車ポンプの場合には、吐出量が飽和状態に遠し、回転をあげてもそれに比例するだけの吐出量は得られなくなる。このことは、航空機関用滑油ポンプの高空性能の問題としてとくに重要である。本研究は、このキャビテーション発生にともなう歯車ポンプの特性変化、発生の限界条件、その防止方法を明かにしようとするものである。

2・24 高性能摩擦ポンプの試作研究 教 授 宮 津 純 流体摩擦が動力の伝達性をもつことは、一般に証明できることで、摩擦ポンプの作用は、この流体摩擦の動力伝達性に基く. この種の流体機械はポンプとして可能なばかりでなく、原動機、変速機としても実現の可能性はあるが、研究者はすでに、これをポンプとして高性能化する原理を見出し、また実現可能とみられる形式のものにつき、性能の向上する程度を推定することができたので、まずこれを試作し、具体的な点につき検討中である.

#### 2・25 高粘度流体用ターボ機械の改善に関する基礎研究

教授 宮津 純

クーボ流体機械としては、水車 ポンプ、変速機など各種あるが、その作用はいずれも、流体に角運動量の変化を生ずる形式のもので、流体の粘度は必要ではない。しかし、これを高粘度の流体に使用する要求は多く、そのような場合には、羽根車における羽根または流路の特性が、粘度によつて変ることを、設計上考慮しなければならない。本研究は、この点を回流槽により実験的に明かにして、設計に直接役立つ資料を得ようとするものである。

## 2・26 流体変速機の研究 助教授 石 原 智 男

ターボ式流体変速機は無段階自動変速装置として、自動車用その他に広く 利用されつつある。構造及び内部の液体の流れの現象が複雑であるためにそ の特性の理論解析及び設計法の確立は十分におこなわれていない。それらの 資料をえて高性能のものを実現させるため、試作された正転用及び逆転用の 変速機について実験をおこない、その結果から流れの現象を明かにし主とし て流体摩擦損失係数に及ぼす各因子の影響を調べる。

2.27 高性能軸流水車の研究 . 助教授 石 原 智 男 比較回転度の高い (600 HP. m. rpm以上) 範囲で軸流水車の性能の高いものが要求されている. そこで模型水車実験装置を用い,各種形状の羽根を系

統的に設計試作実験し、その結果から上記要求を満しうる羽根車の設計資料を求める。更に内部の流れの状態を特殊ピトー管を用いて実測し、上記の実験資料を理論的に裏付けようとするものである。

### 2.28 篩分に関する研究

助教授 桑井源 蔺

篩分効率並びに簡分粒大と篩分時間の関係を実験的に調べ,法則を見出す と共に篩分析の根拠を確立しようとするものである。篩分効率と篩分時間と の関係を表わす式も得られ,無限時間後の篩分効率を推定する便法も考案さ れた。なお,通過分の粒大分布が時間と共にいかに変化して行くかも調べら れた。

## 2・29 粉粒供給装置に関する研究 助教授 桑 井 源 禎

供給装置の一基本型として、容器底のオリフィスから粒体が流出する場合の流出速度と容器内圧力、孔径、器径並びに粒大等の関係を実験的に研究した。 粒体流出速度が、容器内層高に逆比例し、器内空気圧力の平方根にほぼ比例することは注目すべき事実である。この事実に基き定速度供給装置並に計量供給装置の作製が可能である。

## 2・30 研削作用に関する研究

教 授 竹 中 規 雄

研削砥石による金属材料の研削作用を,まず研削抵抗力の立場から研究するために,ピエダ電気を利用した研削力の二分力の同時測定装置を製作し,砥石表面の目立ての効果について研究し,引続き砥石の粒度,硬度,砥材等の種類並びに研削条件が研削抵抗に及ぼす影響を精密に測定した。

## 2・31 切削温度に関する研究 教授 竹中規雄

金属材料の切削機構を解明する一つの方法として,二次元切削の場合の切削温度を Tool-Work 熱電対法で測定し切削条件並びにバイトのすくひ角との関係を求め,一方,同一材料を同一バイトで切削する場合の切削抵抗力の二分力をピエゾ電気を利用した測力装置によつて測定し,更にこの材料の塑性変形曲線を求め,材料の機械的諸性質,切削抵抗並びに切削温度の間の関係を見出さんとするものである。加工材料はまず軟鋼を,バイトは高速度鋼を用いた。

2・32 工作機械の自動定寸機構

教授 竹中規雄

高精度の自動定寸機構を検討する目的で、まず現用の各種の方法を調査し その性能を解明し、次いで空気マイクロメーク方式の特長を利用し、その精 度を向上させるためにその動特性に関する理論的並びに実験的 研究を 行つ た。

- 2・33 摩擦切削の機構に関する研究 教 授 小 川 正 義 高速回転する金属円板に金属材料を押付けると、円板材質よりも硬度の高い材料でさえも迅速に切断される。これは摩擦熱のために被削材が軟化することによると考えられるが、未だその機構は明かでない。よつて理論上の発熱量の計算の他、実験的には円板、被削材の種類や寸法を変えて切断所要時間、摩擦係数の値等を求め、又断面附近の温度分布を調べている。なお加工の影響として断面の硬度分布や表面粗さをも実測している。
- 2.34 金属材料の塑性変形能に関する研究 教 授 鈴 木 弘 金属材料の塑性変形抵抗及び変形限度は、加工温度と変形速度の両者の函数である。この現象は定性的には知られているが、この函数関係の量的内容がまだ明かでないため、圧延・押出・引抜・鋳造等の塑性加工作業の基準を決定する合理的根拠が欠けている。温度・変形速度・加工エネルギーの3要素を調節し得る特殊試験機を試作し、一般に広く用いられる実用金属材料の変形能について実験的研究を進めている。
- 2.35 アルミ送電線の性能向上に関する研究 教授 鈴 木 弘 アルミ線は製造工程によつて導電率と引張強さに大巾の変化が生ずる. さらに鋼線を芯とする送電線の撚線工程は線の綜合強度に大きな 影響 を 及ぼす. アルミ送電線の性能向上のため,単線の伸線加工に関しては逆張力の合理的利用方法を明かにするため,試作した伸線試験機を用いて実験的研究を行い. 撚線工程は塑性理論による解析的研究を行おうとするものである.
- 2.36 並張力伸線加工法の研究 教授 鈴木 弘 並張力伸線加工法は伸線作業の経済性及び製品の品質上得るところが極めて多いにもかかわらず,作業基準が確立していないため実用になつていない、試作逆張力伸線機を使用して,連続伸線時の各ダイスの断面積減少率・逆張力比の配分・伸線速度等の伸線作業の関連要素を広く変化して,全ダイスに取りつけた引抜力計測装置及びモーターの入力計に現れた結果を通じて,伸

線作業規準を確立するよう努力している. 銅線については好結果を得て, 鋼 。 線及び硬鋼線に関する実験中である.

- 2・37 高温度におけるヤング率の測定 教 授 鈴 木 弘 塑性加工機械の機械要素には、高温下で大荷重を受けるものが多く、この種の機械の設計のためには、金属材料の高温下のヤング率は欠くことのできない基従資料であるにもかかわらず、現状では資料が極めて少ない。したがつてこれを求めるために、炉中に棒状の試験片を置き、これを電磁的に励振して、共振振動数の測定からヤング率を求める方法で、ヤング率に及ぼす温度の影響を求めようとするものである。
- 2・38 金属の流動性に関する研究 助教授 千 々 岩 健 児 鋳物を作る場合、熔融金属が細い溝を流れ又鋳型を充満し得る能力を有す ることは重要なことである。流動性に関係する因子は数多いが金属の性質、 鋳型の性質、鋳造条件、鋳造品の設計とわけて考えることができる。従来の 研究は金属の性質に重点がおかれているが、本研究では上記4項のすべてを 考慮して実験をおこない、次元解析を用いてその結果を整理し、諸種の金属、 鋳型等に適用できる実験式を求めた。この式は30%程度の誤差の範囲内にあ り満足できる結果である。
- 2・39 鋳型の亀裂について 助教授 干 々 岩 健 児 鋳型の乾燥においてしばしば亀裂がおこるが、その原因については明かに されていない、本研究は、乾燥の条件(乾燥温度、時間、乾燥速度) 鋳型の 性質(含水率、粘土分、通気度)をかえて亀裂発生の限界曲線を求め、更に 試料の膨脹曲線、乾燥曲線を求めて亀裂発生の時期を明かにしたものである。
- 2・40 液体ホーニングに関する研究 教 授 小 川 正 義 液体ホーニングにより加工面が如何なる影響を受けるかを実験的に求めるのが目的である。そのため条件をかえて液体ホーニングを行つた加工面の表面粗さの変化、表層の硬度の変化、耐磨耗性の変化等を測定している。なお本加工法において最も大切なノズルの型式及び低粒の種類についても、各種のものの効果の比較試験を行い、いかなるものが表面の仕上に最も好都合であるかを知ろうとしている。

- 2・41 ラッピング機構に関する研究 助教授 松 永 正 久 湿式ラッピングは主としてラップ定盤内に埋込まれたラップ剤による微小 切削作用であり、ラッピング条件とラップ量との関係を引播きの理論により 説明しようとするものである.
- 2・42 電解研磨による金属の変質について 助教授 松 永 正 久 金属表面の電子廻折による研究は現在まで主として反射法により行われてきたが、この方法は面の凹凸により廻折像が左右され、像の解釈が困難な場合がある。筆者は表面の電子廻折像を透過法により撮影する方法を試み、銅 及び銅合金、鋼・不銹鋼・アルミニウム・錫等の電解研磨による変質を研究している。
- 2・43 溶接による熱と冷間加工による塑性変形の重畳効果

助教授 安藤良夫

船体構造には熔接による熱と冷間加工による塑性変形の両方をうける個所が多々ある。この重畳効果については未だ知られておらず、船級協会においても意見が一致していない。この重畳効果が鋼材の切欠脆性、疲労、引張、曲げ強度、腐蝕にどんな影響を及ぼすかを明かにするため、鋼板に種々の前歴歪を与え、それにユニオンメルト溶接を行い、それより各種試験片を取り各試験を行う。

2・44 アルミ艇の試作

助教授 安藤良夫

近年船体構造用にアルミ合金が用いられるようになつた。船用アルミ合金のうち耐蝕性および強度はすぐれているが、工作が困難といわれている第二種半硬質を用いて長さ約5mの全軽合金製のヨット兼舷外機艇を設計試作し工作法、強度、振動、耐蝕性の研究を昭和25年度より始め、昭和27年一応該外機艇としての工事を完うした。

- 2・45 進水時の応力分布の測定 助教授 安 藤 良 夫 昭和27年度造船所における約7回の進水の機会を利用し、艙口隅部、船橋 楼端部、油槽船船底縦通材等の応力分布を測定し、これを解析して船体構造 設計上船設重量軽減に有効な部材配置等に関する資料をうる。計測には生研において試作した抵抗線型多回路歪計を使用した.
- 2・46 船型水槽における推進試験法の研究 助教授 田 宮 真

船体抵抗,推進試験(模型による)について最近ある種の船形において疑問の点が生じ、相似の大小模型の試験結果が一致しない。その原因が主として船体後部の流の相似が成立しないためと考えられるので、この点について全国の水槽で共同実験を行つている。(この研究は造船協会水槽委員会の一部を担当して行つているものである)。

- 2・47 種々の粗曲面の摩擦抵抗の研究 助教授 田 宮 真 船体及び推進器にあらわれる種々の曲面の摩擦抵抗におよぼす粗度の影響を明かにするため、まず種々の粗曲面上にできる乱流境界層の測定を風洞において行つている。

## 3) 第3部

- 3.1 論理数学とその応用の研究 教 授 後 藤 以 紀 自動制御方式、計数型自動演算機等を設計する場合には、与えられた条件に適する動作をするような継電器回路網を構成する必要がある。これを論理函数方程式の解を用いて、ほとんど論理計算のみによつて求める方法の研究を行つており、電磁継電器回路網に関しては一応完成したが、整流器、真空管等を含む場合に適合するように、これを変更することを研究している。
- 3.2 電磁界の一般的解法の研究 教 授 後 藤 以 紀 アンテナ、導波管その他一般の電気機器は境界面が二次曲面とは異なる形をしている場合が多い。しかるに従来の電磁界の解法は、境界面が二次曲面でないとマックスエルの方程式の解を求め得ないのが普通であつて、有限の円柱形に対して回転楕円体又は無限円柱形を代用して計算するのはそのためである。積分方程式を使用する一般的解法を利用すると、境界面が二次曲面でなくても、数値計算の助けを借りて解が求められるので、その実用的方法を研究している。

#### 3・3 非線型回路理論の研究

教 授 後 藤 以 紀

送配電回路の異常現象防止,周波数変換装置等の研究には,非線型微分方程式の解で表わされるいわゆる非線型振動を取扱わねばならぬ場合が多い。しかるに非線型振動の厳密な解法がないために不明な点が甚だ多い。例えばL-C-R 直列回路の振動でさえも十分に解明されていない。これに対して非線型特性を折線型とした場合の厳密解を求める方法を研究し,L-C-R 直列回路においても,電源周波数に対して無理数の関係にある周波数を有する不減衰振動が発生すること証明し得た。

3・4 雷,その他の異常電圧の究明 教授 藤高周平 電力回路の絶縁協調の基礎的問題で、10余年前からの雷実測を継続すると 共に、電以外の内部異常電圧の検討をも進めている。

27年夏期には、雷電圧と地絡事故に追随する系統異常電圧の実測に従事した。即ち6要素高速度ブラウン管オシログラフ、自動オシログラフ等の測定装置を用いて、群馬県羽根尾発電所で実測を行い、昨年度につづいて相当数の記録を得た。

## 3.5 F型閃路点標定器 教授 藤 高 周 平

送雷線の事故点を瞬時測定する目的で閃路点標定器に関する研究を進めている。超高圧送電線及びその他の送電線での現場実験と,学内の2.1Kmの模擬送電線で諸種の検討を行つている。この種の装置として,当研究室のF型は他の外国で提案或は実用されているものに比べて装置が簡単な事が最も大きな特徴である。故障点の判定のためにブラウン管像の写真撮影を行いその現像に若干の時間を要することが欠点であつたが,最近,30秒ないし1分で陽画を引出し得るポーラロイド・カメラを入手し得たので,F型としては大いに成力を増した。

 3.6 電力線搬送の分布結合に関する研究
 数 授 藤 高 周 平

 数 授 高 木 昇

 助教授 斎 藤 成 文

電力線搬送通信においては電力線と通信機器との結合を従来蓄電器によって行っていたが、電力線と並行に数百米程度の短線を施設して電磁結合を行わせるいわゆる分布結合(アンテナ結合と俗称)方式を新しく開拓し、これに関する現場実験を行うと同時に当所に施設された模擬送電線(長さ2.1 Km)

によつて基礎的研究を行つている.

3.7 抵抗溶接に関する研究 教授 沢井 善三郎 抵抗溶接の品質向上と信頼性の増進とを目的として、従来よりの溶接機構 に関する研究を基礎とし、次のような具体的な研究を行つている。

熔接電流の波形制御(スロープコントロール)装置を製作、真空管、熱電 対等の製作業者と連絡してその実用化をはかる。また真空管のカソード、金 属真空管、リレー接点等の各種の抵抗溶接に関し研究並びに指導を行う。軽 合金板点溶接の準備工程である表面処理の品質管理を目的とした接触抵抗測 定装置を試作し、実験を行つている。三相周波数逓減式点溶接装置のモデル 装置を試作中である。

- 3.8 制御要素としての電気機器に関する研究 教授 沢井 善三郎 最近各種の機械や装置の自動制御に対する関心が高まつてきたが、電気機器を制御要素として用いる場合、機器の選択並びにその配列は全体の制御系の動作に直接関係するものであるから、あらかじめ械器の静的及び動的特性を知る必要がある。現在は文献による調査研究と種々の例による放電管、カーボンパイル、電動機、アンプリダイン等の特性に関する実験研究とを行つているが、将来はアナログ・コンピュータによる動的特性調査に重点をおいて研究を進める予定である。
- 3.9 電子管式アナログ・コンピュークの研究 助教授 野 村 民 也電子管回路の組合せにより、常微分方程式の解を簡易迅速に、かつ自動的に記録しようとするもので、自動制御装置の解析、あるいは合成など、工学的分野の諸問題の究明に広い利用価値を有する。現在、総合精度1~3%で、8階までの任意の常微分方程式の解が、大型ブラウン管面上に静止図形とし描かれるような装置を試作、実用的見地から検討、改良を行つている。
- 3・10 水銀放電管の起動装置 教授 星合正治 水銀放電管の点弧子には電圧起動型と電流起動型とがあつて、現在主としてその後者が行われている。前者については、本邦東北大学渡辺教授の考案になるものがあるが、電流起動型のものに比べて制御回路その他に利点があるにも拘らず広く行われていないのは残念である。本研究はこの電圧型点弧子に関する諸問題を究明し、かつ渡辺教授の点弧子とはやや趣の異つた新型

のものをいろいろ試作して、その実用性を検討している.

### 3.11 真空管発達史

教 授 星 合 正 治

現在行われている各種の真空管は、その源を1883年に発見された Edison 効果に発するといわれている。更に具体的に実用になつたのは20世紀の初頭 Fleming Valve の考案以後のことであるが、爾来、既に半世紀の歳月を閲している。本研究は、その間幾変転を経つつ今日のものまでに発達して来た状況を、いろいろの方向から系統的に整理して、今後の発展に資したい考えである。

3・12 酸化物陰極真空管の接触電位差 助教授 安 遠 芳 夫 酸化物陰極真空管の接触電位差は,実用の面より製品間のばらつきが少く時間的に変化しないことがのぞましく,改善を必要としている。また,研究的な面よりは仕事函数の測定と併用し,各電極(陰極・陽極・格子)表面の状態を知るに便利な量である。これらの目的の基礎的資料を得るため,初速度電流法により測定し,電極材料・処理方法・電極温度による接触電位差の差異・変化の模様とその原因,および時間的変化の原因につき研究をすすめている。

## 3・13 水晶炉波器の研究

教 授 高 木 昇

戦後電気通信工学において水晶河波器の重要性は再認識されてきたが、我々は数年来我国における水晶河波器の実用化を目指して研究を進めてきた水晶共振子及び河波器の特性試験を行う際に必要な周波数可変できわめて安定な発振器の試作に成功し、又共振子の線支持法の実用化を完成し、更に共振子等価定数の精密測定の研究を行い、100kc 附近の長辺縦振動を励振した共振子の設計資料を求めた。

3・14 電力用テレメーターの研究 教授高木昇

電力用テレメーターの研究は古くから行われてきたが、我国の現状は安定 度及び確度の点で未だ不十分である。最近東京電力下淹発電所と京北変電所 間を連絡する電力線搬送電話1回線においてその搬送周波数を周波数偏移す ることによつてテレメーターを行う新しい方式を考案実施して成功した。こ の方式は水晶炉波器及び水晶周波数選別器を応用して初めて可能になつたも、 ので、安定度確度はほぼ実用上十分であるが、更に装置の簡易化、安定度の 向上について研究中である.

- 3.15 自動交換回路の高速度試験装置の研究 教授 森 脇 義 雄 熱じよう乱雑音を増幅しクリップしてポアソン分布をなすパルスを作り,これを即時式自動交換に広く使用される定位型交換線群の電子管による模型 回路に加えて,不完全線群の接続方式と能率との関係を実際の回路を使用するときの数千分の一の時間で測定することができるようにして,能率の良い交換回路の設計に役立たせようとするものである.
- 3・16 超音波計測法の実用化
   数 授 髙 木 昇

   助教授 丹 羽 登

超音波インパルスの反射を利用した超音波探傷器は既に金属工業界各分野で使われているが、特殊な対象、非金属等に対してはまだ問題がある。そこで業界からの要求に応じそれぞれの問題に適した測定法の研究を行つている。又二三の具体的希望によって探傷器の感度標準の研究も行つている。

超音波の共振を利用した超音波厚み計を研究試作した。特にその厚み直読 目盛回路を考集して測定に便ならしめ、化学工業、金属工業での実用化研究 をつづけている。又これを使つて種々の物体中の音測の測定を行つた。

- 3.17 マイクロ波回路及び伝送線路の研究 教 授 森 脇 義 雄 マイクロ波の送受信機に使用する立体回路共振器, ろ波器等の特性を研究して設計資料を求め、またマイクロ波の給電線として使用するために表面波線路の特性を研究し、損失の少い設計法を求めて、その実用化をはかる.
- 3.18 マイクロ波測定装置に関する研究 助教授 斎 藤 成 文 4,000Mc 帯高周波ケーブル伝播特性測定装置,標準定在波測定装置の試作研究を行つた. 又更に高い周波数帯としては10,000Mc 帯の誘電特性,導波管伝播特性測定装置,空気誘電率測定装置,24,000Mc 帯の誘電特性測定装置等各方面の研究を行つた.

# 4) 第4部

4・1 イオン交換の研究助教授山 辺 武 郎・ イオン交換平衡の研究として強塩基性陰イオン交換樹脂を用い、中性溶液<br/>において Cl~~SO<sub>4</sub>=、Cl~~NO<sub>3</sub>-、Cl~~HCO<sub>3</sub>- の平衡条件を検討しようと

するものである.

るものである.

イオン交換の応用の研究としてはアルカリ工業への応用について行い、強 酸性陽イオン交換樹脂を用い、重金属酸化物のアンモニア錯塩溶液により苛 性ソーダを得ようとするものである.

- 4・2 弗化物ガラスの研究 助教授 今 岡 稔 前年度に引続き弗化ベリリウム―氷晶石―マグネシウム,カルシウム,ストロンチウム,バリウムの弗化物系のガラスの形成範囲,屈折率,分散率を調べ,光学ガラス特に低屈折率の領域において新しい分野を開拓しようとす
- 4・3 写真用添加剤の銀電位的研究 教 授 菊 池 真 一 この研究室において試作したペン記録式銀電位計とやはりこれも試作した 自動滴定装置を用いて、含硫有機化合物の一連のもの(チオ尿素、ジフエニルチオ尿素、チオセミカルバジド等)について銀電位を測定し、これらの物質と Ag+ との反応性を調べた. なおこの種の反応においては pH 緩衝液の選択が必要なことが判つたので、燐酸を用いない緩衝液を試作した.
- 4・4 ポーラログラフに関する研究 数 授 菊 池 真 一 有機化合物の三成分系の分析はきわめてむつかしいものであるが、 o-Nitrophenol (O.N.P.)、 o-Nitrochlor benzene (O.N.C.B.)、 o-Nitroanisole (O.N.A.) の混合せるものの分析をポーラグラフにて行つた. 最初に O.N.P. の定量を行い. つぎに O.N.A. および O.N.C.B. 合併波を加電圧拡大、残余電流消去などの諸法を使用して測定した. また最近白金廻転電極によつてポーラログラフを測定する研究にとりかかつた.
- 4・5 マグネシウム漂白粉の研究 助教授 野 崎 弘 マグネシウム漂白粉は、苦汁などの塩化マグネシウムを含む水溶液の電解 処理で得られる 塩基性次亜塩素酸 マグネシウム Mg CIO・Mg (OH)。・xH<sub>2</sub>O の難溶性塩である。現在消毒薬剤程度の利用しかないが、その生成機構を明かにしておくことは、種々なる立場から重要である。当化合物の化学組成とその生成機構を明かにする諸実験を行つている。
- 4.6 チタニウムの電解製錬に関する研究 助教授 野 崎 弘

チタニウムは目下きわめて重要な金属となりつつある。しかし現行の製法は四塩化チタンをマグネシウムで還元する方法で大量生産に適しない。この方法に優る電解製造をチタニウムの塩化物、臭化物、酸化物などについて研究している。

4・7 電極界面現象とその工学的応用 助教授 野 崎 弘 電気分解における水素過電圧,酸素過電圧,ポーラロ曲線の理論的解明などは電気化学の根本問題で,古くから研究されているものであるが,未だに明かでない。これに対して,最近,電極界面電導の一般理論を確立したのでこれを用いて界面における電圧と電極との関係,電圧と容量など界面の諸実験事実を説明しようと研究しつつある,又半導性物質と,金属又は溶液との界面での現象及び亜酸化銅やセレニウムの整流器又は光電池の作用機構についても研究を行つている。

4.8  $\alpha$ —オレフィンに関する研究 助教授 浅 原 照 三  $\alpha$ —オレフィンの工業的合成法として改良クラフト法を確立した。本法によつて得られた  $\alpha$ —オレフィンを試料とし,その二重結合の転位の条件をラマンスペクトルを用いて研究した。更に  $\alpha$ —オレフィンの重合,縮合,水酸化の研究を行い,またオキソ法による高級アルコールの合成研究を行つた。有機塩素化合物及び金属塩化物を用いて, $\alpha$ —オレフィンとベンゼンとの縮合反応を研究し,その生成物の構造決定を吸収スペクトルを用いて行つている。

4.9 脂肪酸誘導体の研究 助教授 浅 原 照 三 ピリジン誘導体、3ーオキシーピリジン誘導体の合成およびその陽イオン活性剤としての性能の測定に関して研究を進めている. 脂肪酸ビニルおよびアリルエステルを合成し、その重合性及び重合機構についても研究を行つている. 脂肪酸の分析法としては自記記録式ポーラログラフによる方法を採用し、好結果を収めつつある。また塗料方面の研究としては、乾性油の合成研究及び軽金属用特殊塗料の試作研究を完成し、目下各種塗料の物理的研究を行つている.

4·10 インダンスレン染料の合成に関する研究教授 永 井 芳 男

インダンスレン染料は最堅牢な染料として将来,ますます重要なものとな

るが価格の比較的高いことが唯一の欠点である。それは,第1に反応行程の 選択,第2に合成技術の水準,第3に原料の価格に懸つている。そこで,近 代的新反応の採用,有機電子論的考察,副反応の探究等によつて反応行程の より合理化を図り,収率並びに品質の向上に努めている。目下取扱つている ものとしては、ブリウ・RS、ブリリアント・グリーンB等がある。

## 4・11 タール未利用成分の利用研究 教授 永井 芳男

未利用資源の利用研究は現下の我国にとり極めて緊要であり、アジヤ極東経済委員会(エカフェ)の3大要請の一つであるが、このことはコールタールの分野において特に感深いものがある。実にコールタールの90%以上が何等高度の利用なく研究的に放置され、27年度においてはその量は32万トンに遠した。そこで、まず、わが国における未利用成分として、アセナフテン並びにピレンをとり上げ基礎研究を行つている。前者については系統的なクロル置換並びにその利用を、後者については新興染料への合成を試みつつある。

### 4・12 副生物に関する研究

教 授 永 井 芳 男

有機合成化学工業における副反応の問題、従つて副生物の問題はその生産 技術の面とも関連して重要である。これは反応機構、副生物の構造を中心に して漸次解決すべきものと考えるので、まず、構造未知ないし不確定な副生 物について合成法的な研究を進めている。目下は染料並びに中間体製造にお ける副生物に関するものである。

# 4・13 アントラセンに関する研究 教授 永井 芳男

アントラセンは堅牢なアントラキノン系染料の重要な原料であり、概して、酸化によりアントラキノンとしての立場より合成原料に用いられている。しかし、有機電子論的な観点よりはアントラキノンに多くの弱点のあることが考えられるので、これをできるだけ避けるために、まず9,10-ジェドロアントラセン-9,10-ジクロリドの反応性を検討している。従来の文献には9,10-ジクロル・アントラセンと記載されているが、これは誤りのようである。

# 4・14 特殊合成樹脂の研究 教

教 授 永 井 芳 男

近来における合成樹脂の高級化と共に合成化学的研究はますます広汎な領域を求めている。色素樹脂、電気伝導性樹脂はその一つであり、その基礎的 研究を行いつつある。

#### 4・15 可塑剤の合成研究

助教授 石 井 義 郎

塩化ビニル樹脂に多く用いられる可塑剤DOPと正反対の構造を有する化合物が新可塑制として有用であることを既に報告したが、その継続研究として新種モノエステル系可塑剤、レブリン酸を用いる可塑剤、耐寒性可塑剤としての 7,7'- チオジキツ草酸エステル、ポリアルキレングリコールエステル系可塑剤などについて詳細に研究を行い、本邦における工業化の可能性の有無を検討しようとするものである.

- 4・16 レブリン酸の利用に関する研究 助教授 石 井 義 郎 レブリン酸 はグルクミン 酸ソーダ製造工業 において副産物 として年産約 4,000 ton 得られるはずなので、このレブリン酸の化学的利用について研究を行つている。その一つは前述のレブリン酸を用いる可塑剤、ア,テ゚- チオジキッ草酸エステルの合成であるが、更に香料の合成、新ジカルボン酸の合成並びに合成繊維の合成に関し研究統行中である。
- 4・17 炭酸ガス通気による発酵の研究 教授 友田 宜 孝糖のアルコール発酵の場合に炭酸ガスを通ずることによつて酵母の増殖、アルコールの生成量、アルデヒドの生成量等がどんな影響を受けるかを研究し、発酵炭酸ガスの利用を企てるものである。
- 4・182223345日互ま助教授中村亦チ

数の製造は麴室を使つて昔ながら労力の要る方法でやつている。そこでこれをドラム型の機械装置に改めて労力を省き、しかも優良な麴を製造しようとするもので、現在大分良い成績を挙げている。

4・19 水飴の色に関する研究 教授 友田宜孝

水飴は普通の場合に無色透明なものが要求される。そこで近年は活性炭処 理等の方法によつて相当に優良なものが造られるようになつたが、それでも 十分満足とはいえない。殊に市販品は時日がたつにつれて着色してくる。そ こで着色の原因を探求して、その一因として窒素化合物の存在が関与するこ とを考え、これを追及して成果を得つつある。

## 4・20 濃厚もろみによる発酵

教授 友田宜孝助教授 中村亦夫

甘藷よりアルコールを製造するとき、これを濃厚な状態で発酵を行うことは蒸溜等の関係上望ましいことであるが、甘藷もろみのもつ高粘度のため困難である。われわれは酸糖化法と麴法を折衷して行い、酸糖化により粘度を下げ、麴により糖化を完成するように行つた。実験室ではアルコール濃度10%以上のものを90%以上の収率で得ることに成功した。この結果を中間規模にて行つたのであるが、蒸煮がやはり困難であつたが、連続蒸煮装置により良い結果を得た。

## 4・21 サイクロン脱塵器の研究

教 授 福 田 義 民

サイクロン脱塵器は空気等より粉粒体を分離するような場合簡便かつ能率 のよい分離器として広く使用されている。その圧力損失、収塵率に関して従 来色々の研究が行われているが、なお多くの問題がある。特に装置の形状の 圧力損失に及ぼす影響、廃気管内の気流模様、サイクロン器内における粉体 の挙動等について研究しようとしている。

## 4・22 硫黄製錬に関する研究

教 授 福 田 義 民

硫黄は重要な生産基礎資材の一つとしてその需要は年々いちじるしく増加しているが、特に最近は世界的に逼迫しているのでその増産が期待されている。本研究では粉砕した鉱石を過熱水蒸気中に懸濁させて急速に硫黄の昇華を行わせようとしている。特に原鉱供給装置、昇華した硫黄の回収等について研究している。

# 4・23 吸着操作に関する研究

教 授 福 田 義 民

吸着塔設計並びに運転のための化学工学的資料を得ることを目的としている。 充塡式吸着塔における塔内の被吸着質の濃度分布を放射性同位元素の使用により測定し解析結果と比較しようとしている。 又物質移動速度に対する吸着剤粒度、流体流速その他の因子の影響を充塡層内並びに流動層内において決定しようするものである。

4・24 イオン交換操作の研究

助教授 山 本 寛

モノベッドイオン交換装置におけるイオン交換剤の分離、混合に関する基 礎的研究、処理水の脱炭酸、混合充填層を再交換剤に分離せずに再生する方 法についての研究を行うものである.

## 4・25 抽出蒸溜法の研究

助教授 山 本 寛

エクノールー水系, sec ブクノールー水系よりそれぞれのアルコールを抽 出蒸溜によつて分離する方法を研究しようとするものである。又気液平衡組 成の測定とならんで連続抽出蒸溜装置を作製し、蒸溜塔設計の基礎的諸問題 を解明しようとするものである。

4・26 自働定電位電解分析法の研究

教 授 岡 宗次郎

助教授 武 藤 義 一

マルチバイブ レーター を利用した 全真空管式定電位電解分析装置 を試作し、これを用いて白金極による鍋、錫などの定量と、水銀陰極によるナトリウム、カリウムの定量の研究を行つた。

### 4・27 迅速分析法の研究

教授 岡 宗次郎 助教授 武 藤 義 一

光電比色計を利用して燐鉱石中の燐酸、鉄鋼中の各種成分、苦汁や熔融塩中のマグネシウムなどの迅速定量法を研究した。また特殊有機試薬を用いた 滴定によつてマグネシウム、カルシウム、硫酸根などの迅速定量も研究した。

4·28 硫酸第2 セリウムによる分析法におけるクーロンメトリーの応用 教 授 高 橋 武 雄

硫酸第2セリウムを用いる容量分析法は種々の長所を有し、殊に硫酸第2セリウムが溶液中で、よく保存に堪えること、酸化反応が Ce型+e→Ce型 なる簡単な反応のみで他の酸化剤に比べて安全に酸化滴定ができるなどの特徴を有しているため、工業分析としての応用範囲が広い. しかし硫酸セリウムの高価なるに鑑みこれが連続循環使用をはかるためクーロンメトリーを応用しようとするものである.

### 4.29 アルギン酸プロピレングリコールエステルの研究

教 授 高 橋 武 雄

アルギン酸ソーダは専ら用いられているが、その水溶液は酸性でアルギン酸を析出して凝固する。アルギン酸に各種のアルキレンオキサイドを作用させて得られるエステルは水溶液で酸又は重金属塩とも共存し得る。しかしこれらのエステルの製造法及びその性質について従来詳細な研究が発表されていないので、その製造条件及びそのコロイド的性質に及ぼす影響について詳

細に研究を行おうとするものである.

## 4・30 自動滴定法の研究

教 授 高 僑 武 雄 助教授 仁 木 栄 次

電気滴定法において終点で自動的に滴定を終了せしめる方法の 研究 である. 普通の滴定ビュレットより改良した自動終止ビュレットを用いたものと, 注射器式のビュレットを用い示差滴定を行うものと二つの 方法 を 進めている. 指示薬の使用の難かしい場合に, 精度も普通の指示薬法より遙かに高く滴定を行うことが可能になつている.

### 4・31 硫化物螢光体の研究

助教授 仁木栄次

硫化亜鉛、硫化亜鉛カドミウム螢光体を結晶の方面と分析の方面より研究を進めている。まず結晶はブレンド型よりウルツ石型に変化する転位点が純硫化亜鉛の時の 1020°C より融剤により相当低下すること、カドミウムが数%入ると800°C位まで容易に下ることを見出した。分析は自記式ポーラログラフ法により微量の活性剤(Cu, Ag等)の分析及び成分分析を行い、焼成方法、使用方法を定めようとしているものである。

4・32 合成有機発光体―アミノ酸・蛋白質その他の系の発光並びに光化学に 関する研究 技 官 藤 森 栄 二

フタレイン系、イソシャネート系、プテリン系、ポルフィリン系の各種有機発光体を合成し、その分析、光化学生理化学的応用研究を目的とするものである。そのOH、SH、NH2化合物等との反応による発光スペクトル。発光能変化の測定による該有機物の定量分析を行うと共に、特異な光化学反応、増感作用を究めて光化学合成への基礎を固め、併せて、これら反応で生成する新しい発光感光物質を分離精製し、その反応性、生理作用等につき研究するものである。

教授 金森九郎 (各個研究は, 2・2・C 中間試験研究の10) 3 ton 溶鉱炉に おける特殊吹精試験の項を参照のこと (55頁).

4・33 溶融スラッグの塩基度に関する研究 助教授 松 下 幸 雄 溶融スラッグの塩基度として従来慣用されてきた  $\sum CaO/\sum SiO_2$  に代る新 しい特性値B 或は  $B_r$  を提唱した。これは慣用のものに合理性と一般性を与

えようとしたものである。この  $B_r$  を用い実験値及び製鋼作業データを基にして、スラッグの脱硫能、溶鋼中残留燐量及び溶鋼中酸素量等を表わす一般式を導いた。すなわち  $B_r$ 、スラッグ中 FeO 量、溶鋼中C量並びに温度等を因子として多重相関分析法によって、 $B_r$  の有用性を実証した。

4.34 C-SiC 熱電対の実用化に関する研究 助教授 M 下 幸 雄 金森教授指導の下に八幡製鉄所における3 ton 試験高炉々底吹精試験時における溶銑温度の自働記録をするため、C-SiC 熱電対を7本試作した.これに先立ち熱起電力性、熱電導による時間的おくれ等を理論的並びに実験的に研究し、現地では横河製電子管式自働平衡レコーダーによつて特殊吹精時の温度上昇をチャートに記録させ、あるていど満足すべき成果を得た.本年も引続きキュポラ操業に用いて、試験続行の予定である.

4・35 マグネシウムの電解製錬に関する研究 教 授 江 上 一 郎 金属マグネシウムを塩化物電解法によつて製造する場合,電解浴に補給する無水塩化マグネシウムの製造方法,電解浴の物理的及び電気的性質,電解方法の改良等が重要な問題であり,これ等の問題についてそれぞれ基礎的並びに中間試験的研究を進めている.

4・36 金属の陽極溶解に関する研究 教授 小川 芳樹 助教授 久松 敬弘

非鉄金属の水溶液電解製錬において、陽極叉は析出金属の電流を通じない際の電位 (静止電位) は腐蝕電位と解すべきであるから、この場合の局部電池分極曲線を測定することによつて正しい解釈ができる。なおこれにより可溶性陽極の陽極効率及びスライム生成の問題、亜鉛等で問題となる析出金属の溶解による陰極効率低下に対する判断が可能となる。各種金属についての局部電池分極及び外部電流による分極について実験を行うものである。

4・37 鉄鋼酸洗における有機抑制剤の挙動 助教授 久 松 敬 弘 鉄鋼の酸洗時に使用されるいろいろの有機物抑制剤の作用は従来局部電池の陰極部に吸着して水素過電圧を高めるためとされてきた。われわれは1枚の試料の局部電池分極曲線を間接的に実測することによつて、酸洗時における鉄の局部電池分極曲線を求め、有機物抑制剤の添加は、従来いわれていたのとは逆に主に陽極分極を増大させることを示した。なお抑制剤によつては

の種類及び添加量によって促進剤として働くものもありこれについての特性 をしらべた。

4・38 アルミニウム電着に関する研究 助教授 久 松 敬 弘 アルミニウムを固体で得ることの研究は主に常温非水溶液及び低温熔融塩浴で行われている。われわれはまず低温溶融浴電解を試みた. 現 在 ま では AlCl<sub>3</sub>-NaCl 二元浴について実験を行つている。いろいろ困難なところはあるが80%程度の効率で 4 A/dm² 程度の電流密度でうつくしい電着物が得られる。浴の蒸発,吸湿の対策等の研究が進めば実用化の可能性もあり得る。浴は25%NaCl, 170°C 位の条件が良い。陽極はアルミ陽極を用いる。

 4・39 アルミニウム合金の腐蝕機構に関す
 教 授 大 日 方 一 司 助教授 加 藤 正 夫 技 官 中 村 康 治

構造用材料にアルミニウム合金を使用するときに耐用性の問題から腐蝕に 強いことが要求せられる。この耐蝕性を各種の合金について研究し、腐蝕の 機構を明かにして防蝕法としての表面処理、塗装を研究する。またこれに関 連して異種金属と接触して用いるときにアルミニウム合金に選択的におこる 接触腐蝕を研究しその適切な防止法の研究を行う。

4·40 鋳物用耐蝕アルミニウム合金の研究 助教授 加 藤 正 夫 技 官 中 村 康 治

10%Mg を含む Al-Mg 二元系合金は鋳物用アルミニウム合金中最もすぐれた耐蝕性と機械的性質を有するが、最良の溶解法と熱処理法が未だ確立されず、また不純物の影響についても不詳の点が多い。これらの諸点を明かにしようとするものである。

4・41 放射性同位元素 Ag<sup>110</sup> を用いた銅電解における銀の挙動に関する研究 助教授 加 藤 正 夫

銅電解における銀の挙動については、それがあまりにも微量であるために従来の分析法では定量が困難であつた。そこで  $Ag^{110}$  を用いて電解実験を行い Ag の  $10^{-6}$ mg オーダーの定量に成功し、この方法により二つの問題点を解明し得たがさらに研究を続行中である。

4・42  $\beta$ 線および $\gamma$ 線用レートメーターの研究 助教授 加 藤 正 夫

放射線の密度に比例した出力を得て、メータリングあるいは自動制御を行うにはレートメーターが必要である。この場合にレートメーター回路及び放射線のジオメトリーの関係が重要な要素になる、レートメーターの感度上昇させるための回路およびジオメトリーの研究を行つている。

4-43 残留応力の測定に関する研究 技 官 中 村 康 治 鋳造,溶接,焼入,加工などによつて金属材料の中に残留する応力は局部腐 蝕の原因ともなり、またこの応力の加重のために使用中の応力に耐えず切損 などの事故をおこすこともある。この測定法としての従来のX線法、機械加工法の他に線応力計の応用を研究し、さらにその測定によつて応力発生の機構を研究し、前述の作業における最も応力の少い加工法の研究ならびにこの 応力除去法を研究する。

4・44 Cu—Al—Mn合金の研究 技 官 西 川 精 一 Cu—Al—Mn合金は実用材料としてもいろいろの組成で使用されているが他方学問的にもホイスラー合金等が含まれ興味深い、しかし現在まで肝心の三元状態図が不明である。本研究は Cu を中心にした相当広い範囲に亘つてこの三元系の状態図を決定しようとするもので現在までにAl 14%まで、Mn 50%までの範囲において顯微鏡組織、熱膨脹試験、電気抵抗の測定、X線デバイ写真の解析を行つた。

4・45 偏光による金属組織の研究 技 官 西 川 精 一 金属顯微鏡の光源として偏光を用いたものは最近多い。しかしまだ十分使いこなされているという段階ではない。本研究は主として異方性の強い金属の組織,又は一般金属の加工による異方性と再結晶の問題等を対象として系統的な実験を行うものである。現在ダイフローム偏光子,検光子を用いて実験を行つているがまだ十分な成果は得ていない。

4・46 アルミニウム箔粉の製造法について 技 官 原 善 四 郎 アルミニウム箔粉を製造する従来の方式――スタンプ・ミル法――は粉末の酸化を防ぐことができないために、良質の粉末を得ることができず、又爆発の危険も多い。これらの欠点を除くためには、不活性ガス中で粉砕し、更に気体を循環して過粉砕を防げばよいと考えられる。ボールミルを用いてこの方法によるアルミニウムに箔粉の製造を試みつつある。

### 5) 第5部

#### 5・1 土の三軸試験

教 授 星 埜 和

土の強度試験方法として最も優れているといわれる三軸試験について,試験機の試作改良,試験方法,供試体の作成方法につき研究している.径20cm,高さ20cmのものと径3.5cm,高さ8cmのものと2種の供試体を用いる試験機を試作した.小型の方は可搬式とした.目下は圧密透水させる型の試験を行つているが、将来は間隙圧の影響も研究する予定である.試験結果は良好、安定である.容積変化の測定も可能で、土の変形破壊の理論に有力な手がかりを与える.

#### 5.2 基礎地盤土調査法の研究

助教授 三木五三郎

基礎工の設計施工の基本となる地盤の土質調査法として、ボーリング孔を利用して行う貫入試験の実施及び応用法について研究を行つた。所内における基本的実験及び数箇所の現場における応用実験の結果は、この方法の実用性について十分なる資料を与えている。なお軟弱地盤調査用のヴェインシャーテストの装置を試作し、研究を進めている。

- 5・3 土壌侵蝕の土質力学的研究 助教授 三木 五 三 郎 林野庁の総合研究「森林の治水効果に関する研究」の一環として、土壌侵蝕の力学的な機構を明かにするための試験機を試作して多摩川の東京都水源林で若干の現場実測を行つた。
- 5・4 スキューラーメンに関する研究 助教授 久保慶三郎 スキューに架設される橋が最近非常に多くなつてきたが応力分布は明確には把握されていない。従来設計計算及び理論が発表されているが、スキュー橋 (特にスキューラーメン) の実体を測定しなければならないので、模型実験を行い、集中荷重を受けるときの応力分布を実験的に研究している。終局においては、設計計算の理論式を作り出したいと思つている。
- 5.5 

  動条継目部における軌条の衝撃応力 教 授 沼 田 政 短 機関車の働輪により、軌条に誘起される衡撃応力は、極めて小さいことが 最近明かにされた。しかしこれは継目部には当てはまらない結論であるはずで、果してどの程度の衡撃がここに生じているかを、現場における実測を主

として研究を行つている.

- 5.6 河川改修後の経過に関する研究 教 授 安 芸 皎 一 明治以来,多くの河川に行われた改修工事による種々の影響が,どのようにあらわれているかについて研究を進めている。これによつて,それぞれの河川の性格を捕え,今後の河川に関する工事への参考に資そうとする。今年 度においては,その実例として,信濃川下流の流送土砂,庄川の河床変動について検討した。
- 5.7 河川浮流土砂採取器の試作 助教授 井 ロ 昌 平 河川の浮流土砂について量的に知ることは河川工事の計画のために重要なことが多くの場合に認められてきた。しかしわが国ではそれを測定するための採取器が未だ十分発達していない。そこで、この採取器の試作を行い、実用的でしかも目的にかなつた採取器の発達に資そうとする。
- 5.8 多摩川の浮流土砂に関する研究 助教授 井 ロ 昌 平 森林の治水効果を実証的に明かにすることを目的として、多摩川の東京都 水源林と多摩川の水文学的現象とを研究の対象としている林野庁の総合研究 「森林の治水効果に関する研究」の中で、報告者は浮流土砂の実測を行い、それの運動状況を明かにしようとする.
- 5.9 コンクリートの試験方法に関する研究 教 授 丸 安 隆 和 コンクリートの現場管理を行うについては、コンクリートの試験方法の精 度が基礎となる。ミキサの練り混ぜ性能試験、圧縮強度に及ぼす供試体端面 の凹凸の影響、現場における強度試験などについて既に研究をほぼ完成した.
- 5・10 コンクリートの現場管理についての研究 教 授 丸 安 隆 和 ダムその他で多量にコンクリートを用いる場合、コンクリートの品質を管理する方法についての研究であつて、実際干薬市川崎製鉄干薬製鉄所建設工事に際してその資料を集めつつあり、既に研究発表も行つた.
- 5.11 薬液注入による漏水防止の工法に関する研究

教 授 丸 安 隆 和 新しい薬液注入工法による漏水防止工事を東京電力石打発電所取水ダムに 施工し、極めて注目すべき成果がえられた。なお引続きこの工法を用いて、 仮締切(神流川)、トンネルの漏水防止(関門国道トンネル)などに施工する 予定である。

- 5・12 地上写真測量によるダム地点の測量 教 授 丸 安 隆 和 地上写真測量を用いて大縮尺の地図をつくる方法についての研究であつて 日本軽金属の依頼による富士川支流雨畑川をその対象とし、得られる精度とこれに影響する各種の要素について研究中である.
- 5.13 建築の発達の技術史的研究 教 授 関 野 克 建築も一般技術と同様に原始手工業の段階から現代の機械生産の段階への発展をたどつてきた。この過程を技術史的に分析し建築技術の本質と発達の法則を明かにすることは、芸術的であると同時に実用的な建築生産技術を全体的に把握するためには不可欠のものである。従来の建築史は例外なく芸術史であつて、現代の建築技術者の要求に殆んど無力であつた。本研究は建築技術者に対して有用かつ積極的な示唆を与えるような建築史の体系を新しく作りあげることを目的としているものである。
  - 5・14 建築の発達の技術史的研究 助教授 浜 ロ 隆 一 建築技術者に対して有用な示唆を与えるような新しい建築史を体系づけることが本研究の目的である.この研究は関野克教授と共同して行われている. 浜口はそのうち建築のデザインが最も大きな転換をとげた近代を対象としてこれを産業革命一般と建築生産技術の発達との関連において検討する. そして現代を含めて近代建築のデザインを技術史的に分析し. 建築技術者に有効な指針を与えようとするものである.
  - 5·15 耐震壁の応力解析 教 授 坪 井 善 勝 一般耐震壁即ち壁付ラーメンの応力状態を二次元弾性体理論によつて追求し、柱の上下端に剪断力の集中することを指摘し、いわゆる応力分布係数も単に板の変形のみならずラーメンと壁体との連続条件にもとずく応力配分を考えるべきことを明かにし実験的事実を理論的に証明した.
- 5-16 薄肉円壔の振り試験 教授 坪井 善勝 鉄筋コンクリートの耐震壁に関する基礎的研究として、純粋剪断を受ける

鉄筋コンクリートの実験を行つてきた。実験方法として円壔の振り試験を採用してきたが、本年度においては振りの外には円壔に軸圧を加えることによっつて、耐震壁の受ける軸圧の影響を考慮に入れ、合せて平面応力を受けるコンクリート版の破壊理論を検討しようとするものである。

5・17 鉄筋コンクリート及び鉄骨鉄筋コンクリート仕口に関する研究

教 授 坪 井 善 勝

鉄筋コンクリート及び鉄骨鉄筋コンクリートに関して柱梁の接合部の性質はもつとも未解決である。仕口部分における鉄筋の附着、ハンチ部分の配筋 法ならびに種々の接合法を用いた鉄骨鉄筋コンクリートにおける鉄筋と鉄骨 の協力の問題等を実験的に研究するものである。

- 5・18 住宅地域の音響環境に関する研究 教 授 渡 辺 要 住宅地域内外に混在する工場その他より発生する騒音の影響を実測し、住 宅環境の改善をはかるための基礎的資料を得んとするものである。最後の目的は測定器を使用せずに調査員が騒音発生源の状況、道路、家屋稠密程度、距離等から簡単に住宅地域内における騒音の程度を判定するにある。現在は 当研究室において特に考案製作したサウンドレベル計を使用している。
- 5・19 劇場の室内音響に関する研究 教 授 渡 辺 要 劇場内の音場分布, 残響時間, 騒音度などにつき研究を行い, オーデイトリアムの改装並びに設計指針を得んとするものである. 測定には短音発生器, ブラウン管式残響計, サウンドレベル計など (いずれも当研究室において製作したもの) を用いる. 例えば短音発生器を用いてオーデイトリアムの中で出した短音をマイクロフオンで受けオシログラムに記録して, 音源から唯一度だけ出た15ミリ秒程度の短音がいかようにマイクロフオンに到達するかを示すオシログラムを撮り,壁・天井その他からの反射音の状態の解析を行う.
- 5・20 住宅ことにアパートの自然換気 助教授 勝 田 高 司 住宅あるいはアパートの自然換気はコンクリート造その他の不燃構造の普及にともない安全衛生上の重大問題である。既往の研究及び新たに実測してえた値と換気口及び建具隙間について理論的にもとめた値とを比較しようとするものである。
- 5・21 コンクリートアパートの換気口及び換気筒 助教授 勝田高司

自然換気法として、隙間及び建具の開放に依存せず必要量の換気をうるための換気口の大きさ及びそれらの配置ならびに換気筒の直径を模型実験にもとずき定めようとするものである。

- 5・22 小学校の通風に関する模型実験 助教授 勝 田 高 司 通風にさいして室内に生ずる気流の定量的かつ三次元的な特性についてはいまだ知られていない. 試作した全方向微風速計によつて, 二三の窓及び間仕切開口の形式及び大きさの児童在室状態で児童に対する効果を1/20模型実験によつて明かにしようとするものである.
- 5・23 カラーコンデイショニングと配色基準の研究 教授 星野 昌一カラーコンデイショニングはここ数年の間に日本に採り入れられて急速に発展しているが、アメリカで定められたものの直輸入又は改悪の域を出ないきらいがあり、民族性や風土材料の差異を具体的にどう反映させるかが問題であり、種々の条件を加味して建築各部の合理的な配色基準を求めている.
- 5・24 軽量不燃構造の研究 教授 星 野 昌 一 薄鉄板の折曲材を構造主体とした組立式パネルを用いて、住宅、事務所、 車庫、倉庫などを不燃化すするもので、特に本研究所内に書架を主体構造と した軽量不燃書庫の試作を行つている.
- 5・25 弾塑性ラーメンに関する研究 教 授 小 野 薫 構造物の部材の設計が、終局強度式に変革されようとする機運と共に、塑 性変形を考慮したラーメンの応力解析が要望されて来た、塑性を考慮した応力解析には、弾性力学を補正して行く方法と、塑性力学で行く方法とがあるが、当研究室では、後者の立場に立ち、idealize された形の応力と変形の関係を用いた応力解析の方法の研究を行つた。
- 5・26 鉄筋とコンクリートの附着に関する研究 教 授 小 野 薫 鉄筋コンクリート構造にあつては、これを構成する二つの性質の異つた材料の間で応力を相互に伝達し合つているわけであるが、その伝達の機構は主として、この附着力によるものと考えられている。当研究室ではこの附着応力の作用に付て、理論的、実験的に研究を行つている。27年度に行つた研究は、鉄筋引抜試験における附着破壊機構の究明と、コンクリート強度と附着

強度の相対的関係についてである.

- 5・27 生コンクリートの側圧に関する研究 教 授 小 野 薫 コンクリリートの施工中に型枠が孕んだり、「バレ」たりすることが実際の工事現場でしばしば起る。これは生コンクリートの側圧に対して明確な判断を欠くためである。当研究室ではこの側圧を実験室的に又実際現場において度々計測を行い、側圧の分布状況についての基礎的資料を得た。
- 5・28 混合地域に関する研究 教授 高山英華 川崎, 鶴見地区における工場を主体とする混合地域の発生の過程の分析ならびに現況の実態調査によつて、この種の混合地域の時殊性を明かにし、都市計画的の対策を求めようとするものである.
- 5・29 大都市内部に関する研究 教授 髙山英華 東京の区部について、現在及び将来における住宅地の面積、建物の型式、 容量などの実状とその見透しに関する調査分析を行い、東京の将来における 人口収容力と収容形態を検討しようとするものである。
- 5・30 土地利用に関する研究 教授 高山英華 東京の区部について、建築用地、交通用地、緑地用地の割合を明かにし、各地区の特性に応じた土地利用割合の類型を求め、都市の土地利用計画の基礎 的資料としようとする。
- 5・31 不良住宅地区判定に関する研究 教 授 高 山 英 華 アメリカの不良住宅地区判定基準を参考として、東京の準工業地域内の不 良住宅地区の居住環境を実態調査し、その判定基準を検討し、わが国に適するものを求めようとするものである。
- 5.32 住居計画基礎理論(組織分析法) 助教授 池 辺 陽 住居計画は部分的には科学化されているが、全体としては経験的な方法が使われている。この研究では住居組織を個人因子、社会因子、労働因子の3因子で三角座標化し、これによつて平面の分化、配置を説明し、クラインの動線理論を併用することによつて組織をとらえるものであつて、現在その基礎的分析法を解明し、統計的方法によつてその裏づけを行つている。

従来建築に使用されている尺度は非常に複雑であり、お互いに連関性がない。この研究では建築工業化をするときの尺度の標準化を予想し、そのために理論的実験的研究を行つてきたものであり、3グループよりなる標準尺度を得た。これは3.75cm,37.5cm,2.25cmを基礎とするもので方式は尺貫法に近いものであり、建築個部から構造単位にまず使用できるものである。

## C. 中間試験研究

中間試験研究は、基礎研究の完成したもので、生産に移すために、中間規模の試験研究を必要とするものについて行う研究である。昭和25年度より実施し、その研究題目は、毎年選定することになつている。しかし研究の内容によつては、2年以上にわたつて継続実施されるものもある。

以下各実施年度における研究題目及び担当者を掲げる。なお27年度については簡単な説明を附した。

#### a. 昭和25年度

1)	脳波記録器の中間生産	教	授	糸	Ш	英	夫
2)	新型高精度の微分解析機の試作	教	授	川	内	恭	彦
Miles ;		技	官	渡	辺		勝
3)	小型超高速度カメラの製作	助港	效授	植	村	恒	義
4)	逆張力引抜機械の試作及び標準作業						
	方式の決定	助耄	处授	鈴	木		弘
5)	時計歩度の電気的測定装置	教	授	髙	木		昇
6)	超音波探傷器及び厚味計	教	授	髙	木	•	昇
	•	助耄	效授	丹	狠		登
7)	ラジオアイソトープCo <sup>60</sup> を有する医						
	療用合金の製造	助茬	处授	加	藤	正	夫
8)	試験溶鉱炉における酸素製鉄の研究	教	授	金	森	九	郎
9)	高粘性アルギン酸の製造	教	授	高	橋	武	雄
10)	魚油または半乾性油から乾性油を製	教	授	増	野		実
	造する工業的研究	助耄	效授	浅	原	照	
		技	官	藤	森	栄	
11)	軽量不燃構造の実用化試作	教	授	星	野	昌	_
		教	授	玶	井	善	勝
		助耄	处授	池	辺		陽

			助耄	<b>女</b> 授	勝	田	高	司
	12)	地上写真測量用図化機械の改良	助港	效授	丸	安	隆	和
b.	. P	3和26年度						
	1)	脳波記録器の中間生産及び医療用器						
	•	械の改良に関する研究 (一部継続)	教	授	杀	Ш	英	夫
1.	2)	新型高精度の微分解析機の試作(継続)	教	授	山	内	恭	彦
			技	官	渡	辺		勝
	3)	電気容量型ひずみ計	教	授	池	田		健
			助建	效授	森	;	大吉	郎
	4)	ガス切断用ノズルの試作	教	授	谷			郎
			教	授	河	村	E	弥
~			助耄	处授	$\equiv$	木	章	夫
	5)	位相差顯微鏡に関する研究及び試作	教	授	久	保!	田.	広
	•		技	官	小	瀬	輝	次
· .	6)	小型超高速度カメラの製作 (継続)	助耄	处授	植	村	恒	義
	7)	高性能摩擦ポンプの試作研究	教	授	宮	津		純
			助差	处授	石	原	智	男
	8)	試験台による自動車性能の研究	助老	处授	平	尾		収
			教	授	髙	橋	安	人
			助教	<b>处授</b>	H	理		厚
	9)	共振型材料疲労試験機	教	授			善三	
			助孝	处授	大	井	光四	郎
	10)	10,000 Mc (波長30cm) における誘						
		電体特性及び伝送回路損失測定装置			,			
		の中間試作	助老	<b>女授</b>	斎	藤	成	文
	11)	ラジオアイソトープ Co <sup>60</sup> を有する						
		医療用合金の製造 (継続)	助耄		加	藤	IE,	夫
	12)	新方法によるアルコールの製造	教	授	友	田	冝	孝
			助老		山	本		躗
			助老	女授	中	村	亦	夫
	13)	特殊電極を用いるマグネシウムの連						
		統電解	教	授	江	Ŀ		郎
	14)	塩化ビニル樹脂の新可塑剤X4の製	*					
		造研究	助老	处授	石	井	義	郎

15) 携帯用立体角投射カメラの製作とそ の応用研究 教授渡辺 要教授 久保田 広

- 16) 地上写真測量用図化機械の改良(継続)
- 17) 軽量不燃書庫の試作 (継続)

助教授 丸 安 隆 和教授 星 野 昌 一教授 坪 井 善 勝

### c. 昭和27年度

1) 微分解析機 (継続)

教授山内恭彦 技官渡辺 勝東大として機械式微分解析機の第1号試作機は、理工学研究所にあるが、当研究所はこの研究を基礎として、第2号機の試作を取上げ、昭和25年以来継続研究を行つている、現在積分機4台、出入力卓各1台を備えた。この機械は当所の主要研究設備として、60ページにその性能等を記述してある。

2) 起振器による構造物の振動験測

教 授 岡 本 舜 三 助教授 久 保 慶 三 郎 従来理論的にラーメンの振動,曲り梁の振動,厚肉アーチの振動等を研究し、これを数個の実物について実験したが、これらの測定結果を理論的計算と比較してみると一致する部分もあり、一致しない部分もあつた。即ち野外にある構造物のように境界条件の複雑な場合は、簡単な仮定に基く公式をそのままあてはめたのでは、十分な解明は得られない。この意味から理論にとりあげられた条件の不備を補うため、野外実測を強化し、本年度は、橋梁として葛飾橋・市川橋・浦安大橋同小橋について実測をなした。なお次年度は港湾構造物として横浜港楼橋について研究をなす予定である。

3) 衝撃波管及びその附属装置の試作 数 授 玉 木 章 夫 高速気流の研究は、現在空気力学の中心課題であるが、高速風洞の建設に 莫大な費用を要するということが、この方面の研究の障害となつている。衝撃波管による実験法を確立することにより、従来の高速風洞の 1/100以下の費用でこれと同等、あるいはそれ以上の研究ができるようになる、また衝撃波の速度をはかる装置、瞬間撮影装置は、一般の高速現象の研究にも応用される。本研究において、衝撃波管ならびに電子管計数回路を用いた波速計、瞬間写真撮影時刻記録装置などを試作した。現在は、衝撃波のうしろの流れを利用して遷音速流の研究を行つている。

4) 自動車用流体変速機の研究

 数 授 宮 津
 純
 助教授 平 尾
 収

 助教授 豆 理
 厚
 助教授 干 々 岩 健 児

 助教授 石 原 智 男

流体変速機は外国特に米国においては、実用の域に遠している。わが国でも大型バス、トラクター、ブルトーザ、工作機械、土木用機械、農耕用機械あるいはウィンチ用の高速機としてなど実用化が望まれている。本研究では(1)流体力学的研究及び新形式変速機の試作及び実験、(2)自動車と組合せた場合の性能の研究、(3)製作法の研究について、それぞれの成果を挙げており、年度にはさらに実用化の研究に進む計画である。

5) 自動制御の応用

教 授 高 橋 安 人 助教授 大 島 康 次 郎 自動調整及びサーボ機構に分けて総合的に全分野の要点をつこうとしている. 前者については,自動制御装置,制御対象,信号発信及び記録装置,計算機構を重点的に設備することによつて,広く自動制御の工業的諸問題を最新手段によつて研究し又後者についてはサーボ機構モデルを作製し,それを用いた周波リスポンス法による実験で,サーボの設計資料を集積し,最適調整の条件等を確立するための研究を行つた.

- 6) 小型超高速度カメラの製作(継続) 助教授 植 村 恒 義 本研究は、昭和25年、26年度において、高速度カメラの本体とその必要な部分品を完成組立して、試運転を行つた。その結果、本年度は多面体反射鏡の改善、回転安全試験のための基礎コンクリート及び防御壁設備を行い、照明用強力アーク燈を購入。これによつて火薬の爆発燃焼状況、研削低石の破壊状況、材料の衝撃破壊状況、写真用シャッターの運動機構等の高速度現象を撮影解析した。
  - 7) 24,000 Mc 帯における誘導体特性,金属表面状態測定装置の試作とその工業化学分析への応用

助教授 斎 藤 成 文 助教授 武 藤 義 一当所におけるマイクロ波での  $\mathcal{E}$ ,  $\tan \delta$  測定装置の研究,数年来実施してきたもので,既に 4,000Mc 帯及び10,000Mc 帯において顯著な成果を収め実用に供されいる。本年度はさらに周波数を高めて24,000Mc 帯での研究を行う。この周波数帯には $NH_3$ ,  $Co_2$  を初めとして数多くの物質の異常吸収現象が存在し,この吸収周波数は温度,湿度,圧力等の他の要素によつて影響を

受けないので、これによつて、工業化学分析に新しい分野をひらくものと考えられる。既設の 10,000Mc 帯装置の内、低周波装置の電源及び検出部の一部を兼用するほかは、すべて新しく試作することとした。

## 8) 電子管式アナログ・コンピューター

助教授 野 村 民 也 教 授 沢 井 善 三 郎 この種の装置は、任意の常微分方程式で表現される系の特性、特にその一般解を自動的、数値的に、かつ迅速に与えうるものである。本研究では、基礎的研究を従来につづいて行うとともに、実用装置として、その性能を各分野の問題解決への手段として利用しうるようにすることを目的とし、積分回路8台、微分回路2台その他を試作する。特度は直線系の場合1%以下、非直線系又は任意函数をふくむ場合5%以下に総合して収まる程度を目標にして設計を行つた。

## 9) 新方式によるアルコールの製造 (継続)

教 授 友 田 冝 孝 助教授 山 本 寛 助教授 中 村 亦 夫

現在行われている工業的アルコール製造法としては、合成法を除き、在来の発酵方法では収率もほとんど限界点にきている。これを解決する方法として、われわれの着手したのは仕込濃度を高くして燃料費、人件費を節減し、アルコールの歩留を向上して生産費を低くすることであつた。即ち、酸糖化法と無菌的麴法との折衷方式を行い、濃厚仕込を研究し、その実験室的方法に成功したので、酸糖化釜、中和槽、発酵槽、蒸溜機等を中間規模のものに移し、諸条件を確定しつつある。

# 10) 3 ton 溶鉱炉における特殊吹精試験

数 授 金 森 九 郎 数 授 玉 木 章 夫 助教授 桑 井 源 禎 助教授 仁 木 栄 次 助教授 加 藤 正 夫 助教授 武 藤 義 一助教授 松 下 幸 雄

本研究は、酸素製鉄の一方法として吹精用羽口から直接炉底に酸素富化ブラストを吹きこむもので、既に 150kg/hr のキュポラでは好成績を得た. その結果、昭和26年、八幡製鉄所の協力により、同社の3 ton 試験高炉を使用して中間試験を実施した。昭和27年は引続き同高炉において精密な仕上げ試験を行い明年以降大型高炉への適用に十分な資料を得ようとするものである.

### 11) 放射性同位元素の工業への応用

班長 教授 谷 安正, 班員 教授 星合正治・

藤高周平・髙木 昇・福田義民・菊池真一・一色貞文, 助教授 加藤正夫・斎藤成文・松下幸雄・仁木栄次・ 安達芳夫・小川岩雄 外に班員3名

放射性同位元素は金属処理中の不純物の混入の径路の追跡とか、化学工業における物質の散逸経路の追跡等のトレーサーとして用いられるばかりでなく、それが放射能をもつことを応用して自働調節とか、放電管の安定性の保持とかに利用できる。本研究班はこれらの問題について総合研究を行つている。 なお27年度は、 特に実験室の整備強化につとめ、 GM カウンター・スケーラー、ドラフト・チェンバーその他を購入し、又、実験室の改造工事等をも行つた。

12) セメント注入及び薬液注入による地磐の固結方法の研究

教授 丸安隆和助教授今岡 稔電源開発における場合等のダム建設地点には、砂利層の深い個所が多く、ここをしめきつて掘さくを行うことは難事業でありかつ高価につく、セメント注入、薬液注入による地盤固結方法は、この問題解決のために研究され、昭和26年度に農林省両総用水第20号トンネル及び建設省五十里ダム仮締切に利用して好結果を得た。本年度はさらに従来用いられていた注入ポンプのバルブを、コンクリートポンプに用いられているものに改造して、セメント、薬液と砂とが混ざつて注入できるポンプを試作した。

13) 全方向微風速計の実用化 助教授 勝 田 高 司

助教授 橘 藤 雄 助教授 江 ロ 雅 彦 本機は環境衛生上の調査に室内の微風速測定器として使用するものである。従来のカタ温度計は、一種のアルコール温度計であるため方向性があること、遠隔操作ができないこと、加熱に温水を必要とする等の不便がある。本機はこれら欠点を除去し、密閉室内、小屋裏、ダクト内部などの気流測定も可能である。本試作では、金属と合成樹脂を材料とし、自動平衡ブリッジを応用して携帯できる実用計器の組立、最低風速 00.5 m/s に及ぶ検定をするための標準となるべき微風速風洞を設備しつつある。

### 14) 軽量不燃書庫の試作(継続)

教授星野昌一教授坪井善勝 折曲鋼板で構成された書架を構造主体として、パネル式外壁および箱形トラスをのせて不燃材で外装をしたもので、普通の鋼製書架をつくる資材と経費の30%増程度で建物全部が完成し、工期の短縮(-80%)、鋼材の節約(-20%)、重量の軽減(-60%)、経費の節減(-40%)が可能である。試作に当つて 書架および壁パネルの実物強度試験を行い、十分な安全度があることをたし かめた.

15) 鉄の肺国産に関する研究試作 教 授 糸 川 英 夫 小児麻痺患者に用いる鉄の肺は、わが国には、GHQの厚意で借用しているものと、ケア物資で寄贈されたもの1個があるのみであつて、かねて国産化が望まれていた。外国のものは特許や製作権にも関係をもつので、国産型として新しい考案を行つた。

#### D. 受託研究

当所の受託研究は、昭和24年度から開始し、次のような歩みを示している。

年	庻	受理件数 金額	(单位千円)
	п24	3	100
"	25	27	998
"	26	41	1, 468
"	27	43	3, 759

委託者は主として工業生産に関係ある諸会社と、官公庁である。昭和27年 度中に受理した分につき、題目等を挙げれば次の通りである。

	研	究	題	目							研	究才	担 当	者
1)	溜池名	全水吐	上模型	」試験		TO THE BUILDING OF			and the second second		井	. П	昌	平
2)	醬油剂	由の禾	引用に	関す	る研	究					浅	原	照	=======================================
3)	鋼管E	王延槎	是芯金	棒屈	曲防.	止法の	研究				鈴	木		弘
											山	田	嘉	昭
4)	ミリー	セカン	/ド・	<i>&gt;</i> –	夕一	の試作	•				森	脇	義	雄
5)	燐鉱る	百及で	<b>ド燐型</b>	恕肥料	中の	隣の迅	速分	析に関	する値	开究	岡	Ź	宗 次	郎
											菊	池	真	-
								,			仁	木	栄	次
											武	藤	義	-
6)	アナロ	ログ冒	意気消	算器	の研	究					星	合	Œ	治
											野	村	民	也
7)	セレ	ン整況	た板の	)改良							谷		安	E
			হ								野	崎		弘
8)	芯抜舞	裔正格	幾の詩	作							鈴	木		弘
											II.	理	,	厚

9)	パーチション・クロストグラフ自動採取器の試作に				
	関する研究	菊	池	真	
10)	極超短波用電線及導波管に関する研究	星	合	Œ	治
		斎	藤	成	文
11)	流体式逆転装置	宮	津		純
		石	原	智	男
12)	干渉計の試作	久	保日	丑	広
		小	瀬	輝	次
13)	顔料用アルミニウム箔粉の製造に関する研究及び	加	藤	正。	夫
`	試作(第二次)	原	Ę	善 四	郎
14)	ペレット焼成に関する基礎的研究	王	木	章	夫
	,	橋		藤	雄
		干	千岁	岩 健	児
15)	超音波厚み計による薬品タンクの腐蝕検査	髙	木		昇
		丹	羽		登
16)	基礎地盤の調査設計並びにコンクリートの品質管理	福	田	武	雄
	に関する実験研究	星	埜		和
		丸	安	隆	和
*			木	江三	郎
17)	軟弱地盤を通る水道管の基礎工法に関する実験的研究	Ξ	木	7ī. 三	郎
18)	電気検層器の研究試作	糸	Ш	英	夫
19)	不凍剤としてのレブリン酸ソーダの利用に関する研究	兼	重力	寛 九	郎
		岡	ź	宗 次	郎
		平	尾		収
		橘		藤	雄
		武	藤	義	
20)	ガス熱量自動制御の検討	高	橋	安	人
21)	ニッサン機関の性能向上に関する研究	平	尾		収
22)	車軸用超音波探傷器の研究	髙	木		昇
		丹	羽		登
23)	紡織機械の改良に関する研究並びに試作	兼	重力	寛 九	郎
		高	橋	安	人
	·	且	理		厚
	58				

- 24) 干渉フォルターの製作に関する研究
- 25) 東京都水道局馬込給水場第2号浄水池基礎地質調査
- 26) 信濃川旧川浮遊土砂に関する調査
- 27) 極超短波測定に関する研究
- 28) 特殊放電管の研究

- 29) 水車発電機自蔵冷却ファンの翼型についての研究
- 30) 化工器材としての耐熱合金の研究及び試作
- 31) 流体変速機
- 32) 超高周波伝送線路の研究
- 33) 極超短波における同軸ケーブル用端子の設計測定 並びに温度特性の研究
- 34) 送電線の品質向上に関する研究
- 35) ポーラログラフ附属装置の試作
- 36) 高速度カメラによる研磨砥石の破壊に関する研究
- 37) 鋼管の特殊引抜機の設計
- 38) 金属板表面電気抵抗測定器に関する研究並びに試作
- 39) 可塑剤としてのレブリン酸の利用に関する研究 (第2次及び第3次研究を継続)
- 40) 質量分析計型真空漏洩検知器の試作
- 41) プロペラ水車の性能向上に関する研究
- 42) 卓上型扇風機の翼の合理的設計に対する基礎資料の 作成
  - 3. 主要な研究施設

#### A、特殊研究設備

久 保 田 広 三木五三郎 井 口 昌 平 星合 正 治 斎 藤 文 成 星 合正治 谷 安 īF. 斎 藤 成 文 周平 藤 髙 安 漆 卉 夫 生 水 町 長 福  $\mathbb{H}$ 玈 民 加 藤 īF. 夫 松 下 盐 雄 宮 津 純 石 原 智 男 森 脇 義 雄 星 合 治 ΤE 斎 藤 成 文 鉛 木 弘 菊 池真 植村恒義 鈴 木 弘、

沢井善三郎

### 1) 微分解析機

この機械は常微分方程式を機械的,自動的に短時間で解く大型の計算機械であり、わが国では試作2号機であるが、その規模は一番大きく、MIT,GE等の微分解析機と同程度の容量を目ざしている純機械的方法による計算機で、その特長として信頼度や精度が高く、又解答の有様が目に見えるなどの点がすぐれている.

現在積分機4台,出入力卓各1台を備えた,いわば将来拡張される時の核ともいえる部分を試作中であるが,将来積分機20台を目標にしており,完成の眺は,常微分方程式ならばどんな形のものでも,又偏微分方程式,フーリエ分析,定積分計算などにも活用し,所内外の研究の有力な補助手段として生かしてゆきたい。

なお本研究は中間試験研究として行われている.

### 2) 電 子 顯 微 鏡 室

当研究所には、日立製作所製HU4型及び日本電子光学研究所製JEM1型の2台の電子顕微鏡が設置せられており、それぞれの主要要目は下表の通りである。

	٠.			Н	U	4	型		Ј	E	M	1	型
直	接	倍	率	3	,000~	- 15,	000 f	151. 151.	2	2,50	0~	5,00	00 倍
IJ.	其	引	伸	·	150	,000	倍			5	0,00	0 倍	<b>;</b>
分	便	7	能		30	Ă			ļ ;	3	0 À	Á	
終	像の	大き	2	直径	60m	m			直径	45	mm		

J EM1型は、高分解能電子廻折装置としても使用できる。その最高のresolution index は  $3 \times 10^{-5}$  である。

その他に電子顕微鏡用附属器具として,真空蒸着装置・試料分散装置・電 離真空計・位相差顕微鏡等も完備している。

この電子顕微鏡室は,所内の研究員から成る総合委員会によつて運営され, 各研究員からの需要に応じて各種の資料を撮影している.

#### 3) 放射性同位元素実験室

本実験室は、セミ・ホット(数十ミリキューリー)の取扱可能の設計を行ってある。又健康管理の必要上、床と壁をコンクリート作りとし、特にコンタミネーション (R. I. による汚染) 防止のため、一切の設備、器物の表面に特殊塗料による塗装を施し、さらに特殊配線工事も行ってある。化学操作室と測定室とは、厚さ 40cm の鉄筋コンクリート遮蔽壁で二重に仕切られて

あり、それぞれに、次のような器具が備付けられてある。R. I. 貯蔵庫、特殊実験台、カナダ型 R. I. 用ドラフト・チェンバー、換気用強力ファン (150 $m^3$ /min)、ガイガー・カウンター・スケーラー 3台、ローリッツェン 検電器、サーベメータ、遠隔操作台、その他 R. I. 用各種化学器具等.

### 4) 材 料 実 験 室

材料実験室には各種容量のアムスラー型万能試験機の外, 振り, 衝撃, 硬さ試験機が設置され, 附属のひずみ計等の測定機器は常に良好な状態に整備されている。また別に疲労実験室, 構造実験室がある。材料試験の重要性および新しい材料の急速な進歩に対応するため設備の充実にたえず努力がはらわれ, この2年間に疲労試験機4台が新設された. 抵抗線型および容量型ひずみ計に関する活潑な研究,油圧ポンプと薄板試験機の整備,振動台の建設等によつてあらゆる試験に最新の技術をもつて応ずる準備が整つてきている。

### 5) 暖房用放熱器試験室

暖房用放熱器の性能試験は規定により外室の内部に二重に設けた試験室内で行わねばならず、試験室の各部の寸法等も10%の許容偏差の範囲内で規定された寸法を有するものでなければならない。しかも鋳鉄および鋼板放熱器と対流放熱器とでは規格が異るが、本試験室はそのいずれにも適合し、かつ測定を正確容易にするように設計されている。

## 6) 自動車試験台

自動車試験台は自動車の走行抵抗、振動及び乗心地などの研究に用いる。その主要部は直径約1,400mmの回転ドラムと200HPの電気動力計とからなる。電気動力計はドラムを駆動するか、逆に自動車がドラムを駆動するときの出力を吸収する。この試験台によつて振動試験を行うときは、ドラムの円間上に正弦波状のカムを取りつけて駆動し、ドラム上の車に正弦状の強制変位を与える。走行抵抗などの測定にはカムを除いて車の推力などを測定する。

## 7) 軸流水車性能試験装置

外径 150mmの各種軸流水車模型羽根車の性能試験をする装置である。全 運転範囲で安定な実験を可能にする特殊電気式動力吸収装置を備え、また水 車軸の軸受抵抗が測定トルクの中に含まれるようになつており、ストロボで 補正された充放電式回転計、振り棒使用の光学的トルク測定装置等と共に高 精度の実験を可能にする。現在これを用いて高速高性能羽根車の性能を研究 中である。

# 8) 16mm FASTAX 高速度カメラ

米国 Wollensak Optical Co. 製の回転プリズム式高速度カメラで、光学

的調整装置として4面体プリズムを使用している. 16 mm フイルム (100呎巻) を用い、毎秒150~7,000駒の撮影速度を有する. 重量は約 11 kg, 大きさ28cm立方で小型携帯用にできている. 附属レンズとしては35 mm (広角)、50 mm, 101 mm, 152 mm, 381 mmの5種を購入した.

### 9) 摸 擬 送 電 線

送電線上を搬送通信波及び衝撃波が如何にして伝播するかという問題は最近電力線搬送,故障点指示装置の実用化と共に電力界の大きな課題となっている。当所ではこの線にそつて西東京幹線の 1/10 スケールの模擬送電線を長さ 2.1km に亘り施設し,基礎的研究,実用的研究を行つている。更に送電線のコロナ放電より生する障害電波が放送聴しゆに妨害を与える問題が注目されているが、この点に関しても本模擬送電線が活用され,種々の基礎的研究が行われている。

### 10) 電子管式アナログ・コンピユータ

電子管回路の組合せによつて、微分方程式の解を、簡易、迅速、かつ自動的にブラウン管上に描出する装置である。現有の装置は、積分回路及び定係数回路各8、加算回路(4入力)4、符号変換回路8、非直線性導入要素2、指示回路1、それと電源などの附属部分からできている。これで8階までの任意の常微分方程式の解を求めることができ、現在、自動制御装置の解析や合成の研究に主として使用されている。精度は定係数常微分方程式の場合1%、非線型の場合で3%程度となつている。

### 11) マイクロ波の施設

数年前よりマイクロ波,主として4,000Mc 帯の測定装置の研究を行つて来たが、特に誘電体特性測定装置に関しては、4,000Mc 帯のものの実用化研究を完成した、本装置は固体絶縁物の誘電特性のみならず高周波ケーブル、導波管の減衰定数の測定に利用されている。更に10,000Mc 帯、24,000Mc 帯の装置に関する研究もほぼ完成の域にあり、現在10,000Mc 帯の装置を用い乾燥空気の誘電率変化より乾燥度の測定を行つている。その他、4,000Mc 帯の定在波測定器の標準化に関する研究も続行中である。

### 12) ペン記録式自記ポーラログラフ

本装置は、(a) 菊池研究室にあるものと、(b) 岡・仁木研究室にあるものとの2種がある。

(a) ポーラログラフの電流は通常  $\mu A$  の程度で、これを反照検流計にて廻転するブロマイド紙に描かせるのを普通とするが、本法はこの微少電流を直流増巾して  $2\,mA$  記録電流計にペン記録せしめるもので明所にて直接観測す

ることができる. (菊池研究室)

(b) 電子管式自動平衡記録計を用いたペン記録式ポーラログラフは、わが国で最初の試作品である。特殊なブリッジ回路を用いているので、補正項なく正しい加電圧が記録紙と同期して直ちに得られるのが特徴である。電流感度は100~5 μA/180mmの間可変である。(岡・仁木研究室)

### 13) 土の三軸圧縮試験機

橋梁や建築物の基礎地盤の耐力とか土ダムや法面の安定などを調査し、合理的な設計計算を行うに当つて基本となる土の強さや変形を測定するため三軸試験が用いられる。三軸試験機は土の円柱状供試体の周辺に液圧を加えかつ軸方向の圧力を加えて変形破壊の経過を測定するもので、これから粘着力摩擦角のより正しい値を求め、容積変化、間隙圧の影響を調べることができるので最も優れた土の強度試験法とされ、土の破壊理論を立てるため必要なデータを得るのにも役立つ。

本所備付の機械は

- (1) 供試体の経7cm, 高さ20cm
- (2) 供試体の経3.5cm, 高さ8cm
- の2種で、後者は総重量約 60 kg, 小型可搬式で現場測定に便である.
  - 14) 地上写真測量用機械

ダム地点,波の状態などの普通の方法では測量,測定が困難なものに実体 写真を利用することが非常に便利であることは既に認められている。しかし 実体写真を使つて測定する場合,高い精度を必要とする場合には写真機,撮 影の諸元,写真測定機械の精度などが重要な問題となる。従つて,写真機, 写真測定機械は十分精密なものでなければならない。

当研究所は、地上写真測量用写真機として Zeiss 製のC ■ Bを備え、これによって得られた写真を、 Autocartgraph によって測定している。 Autocartgraph は本来は航空写真測量用のものであるが、これを地上写真測量用に改造し、わが国では極めて数少い貴重な装置である。

# 15) 模型試験用振動台

振動デーブルは  $1.50 \times 1.30 \text{m}^2$  の鋼製で、テーブルの下部に一対のエクセントリックマスの回転装置が取付けられている。自由振動を起す場合にはバネ鋼板の弾性による。振動性能振幅は 10 cm まで、振動周期は 0.01 秒から 0.3 秒程度までである、

## B. 試作工場

各研究部の注文に応じて、金工、銀工、木工、ガラス工等に関し、試作、

改造、修理等の各種工作を行う.

試作工場には工場長を置くの外、各部から選出した委員によつて組織する 工作委員会があつて、その運営に関与する仕組になつている.

a. 面 稍

機械工場

168坪

木工場

50 //

ガラス工作室(分室)

他に木工場二階(50坪)を第2部より借用し、木材置場及び設計室に使用 している.

b. 設備

旋盤 11 台

(池貝8尺,大隈8尺,島本8尺他)

フライス盤6台 (日立横型2番他)

平削盤1台

(北上2 m)

緊削盤 1 台

(福井 12")

形削盤2台

(大隈 18", 土屋 18")

研磨盤5台 (大隈GHU型、ノルトン工具研磨盤他)

ボール盤3台

(大日本工機1mラジアル他)

空気植1台

(1/10 t)

歯切盤3台

(東京機械フェロー型他)

他に小機械類

(木工機械を含む)14台

### C. 図 馨 室

元第二工学部の蔵書を、そのまま転換し、これに研究所開設以後、毎年相 当予算を計上して充実を図つている。その配置は中央本館内に、中央図書室 を設け各研究部の利用を図る外、5研究部に8分案をおいて、それぞれの部 の利用を便ならしめるようにしている。この配置は、当所の研究分野が、工 学のきわめて広い範囲にわたつていること、構内が広いため距離的条件等を 考慮したこと、研究所の建物がすべて木造建築であるため火災等の場合を考 慮したことなどによるものである.

図書室の運営は、各研究部から選出された委員によつて組織する図書委員 会の指導・監督の下に行われている.

図書の分類は、当研究所独自の方法によつている.

1) 建物延坪数 (中央図書室及び分室) (8 室合計) (昭和28年3月1日現在) 書 庫 251坪

閲覧室	113.5坪
事務室	46. 75坪
<u>ਜ਼</u> ੋ	411. 25坪
2) 蔵書数	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
洋 書	29, 790冊
和書	33, 235冊
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63, 025∰
3) 外国専門雑誌	
	のは 161 種で、その内訳は下記のとおり.
	略 号 (略号ないものは不定期刊)
M : monthly S-M : ser	ni-monthly (A): American (F): French
	quarterly (E): English (Swi): Switzerland
W: Weekly B-W: bi-	weekly (G): German
Allgemeine Vermessur	gs Nachrichten.(G) M
American Machinist.	(A) B-W
Angewandte Chemie. (6	G) S-M
Applied Mechanics Rev	view. (A) M
L'Architecture d'aujour	d'hui. (F) B-M
Architecture Forum. (A	N) M
Architectural Record.	(A) M
Architectural Review.	(E) M
Archiv. f. Eisenfuttenv	vessen. (G) M
Archiv. f. Elektrische	Übertragung. (G) M
Archiv. für Technischer	n Messen (G) M
Aundio Engineering. (A	A) M
Automobile Engineerin	g. (E) M
Bauingenieur. (G)	M
Bautechnik. (G)	M
Bell Laboratories Recor	rd. (A) M
Beton und Stahlbetonb	au. (G) M
Blast furnace and Stee	l Plant. (A) M
Brenstoff Wärme Kraft	. (G) M
Brown Boveri Review.	(Swi) M
Bulletin, A. S. T. M. (A	A) 8 Vols

Bureau of Standard Journal of Research. (A)	. M
Cereal Chemistry. (A)	В-М
Chemical Abstracts. (A)	S-M
Chemical Engineering. (A)	N
Chemical and Engineering News. (A)	W
Chemical Engineering Progress. (A)	M
Chemical Reviews. (A)	В-М
Chemische Berichte. (G)	В-М
Chemie - Ingenieur - Technik. (G)	M
Chemisches - Zentralblatt. (G)	. W
Chemistry and Industry. (E)	W
Civil Engineering. (A)	M
Civil Engineering & Public Works Review. (E)	M
Compte Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie	W
des Sciences. (F)	W
The Dock and Habour Authority. (E)	M
Electrical Communication. (A)	Q
Electrical Engineerng. (A)	M
Electrical World. (A)	W
Electronics. (A)	$\mathbf{M}$
Flectronic Engineering. (E)	M
Elektrotechnische Zeitschrift. (G)	S-M
Engineer. (E)	W
Engineering. (E)	W
Engineering News Record. (A)	W
Fernmelde Technische Zeitschrift. (G)	M
Fette und Seifen. (G)	M
Foundry. (A)	M
Foundry Trade Jonrnal. (E)	W
Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwessens. (G)	
Frequenz. (G)	M
Le Genie Civil. (F)	S-M
General Electric Review. (A)	M
Gesundheits - Ingenieur. (G)	$\cdot \mathbf{M}$

Cicoscici. (C	r)	S-M
Heating Pip	oing and Air Conditioning. (A)	M
	d Ventilating. (A)	M
	ftung Haustechnik. (G)	В-М
	Chimica Acta. (Swi)8	
	Journal. (E)	M
	Blanche. (F)	M
Illuminating	g Engineering. (A) 10	) Nos
	and Engineering Chemistry. (A)	M
	lytical Chemistry. (A)	M
	Archiv. (G)	•
	Practice. (E)	M
	A)(I	W
	eel. (E)	M
Journal of A	American Concrete Institute. (A)10	) Vols
	the Acoustical Society of America. (A)	В-М
	the Aeronautical Science. (A)	M
	American Chemical Society. (A)	S-M
	American Society of Naval Engineers. (A)	C
•	Applied Mechanics. (A)	Ç
	Applied Physics. (A)	M
	the British Institute of Radio Engineers. (E)	M
	the Chemical Physics. (A)	M
	the Chemical Soceity. (E)	M
dent a.	Electrochemical Society. (A)	M
	Franklin Institute. (A)	M
	Institute of Metals. (E)	M
	ron and Steel Institute(E)	Μ
	Metals. (A)	M
	the Optical Society of America. (A)	M
	the Organic Chemistry. (A)	M
	the Physical Chemistry. (A)	Vols
	Polymer Science. (A)	M
	Royal Institute of British Architects. (E)	M
,	67	

Journal of Scientific Instruments. (E)	$\mathbf{M}^{'}$
Journal of Society of Motion Picture & Television Engine-	
ers. (A),	M
Light Metals. (E)	M
Machinery. (E)	W
Marconi Review. (E)	Q
Marine Engineering and Shipping Review. (A)	M
Mathematical Tables and Other Aids to Commputations. (A)	Q
Mechanical Engineering. (A)	M
Metal Finishing. (A)	$\mathbf{M}$
Metal Industry. (E)	W
Metal Progress. (A)	M
Metallobenfläche. (G)	M
Metallurgia. (E)	M
Nature. (E)	W
Naturwissenschaften. (G)	S-W
Nucleonics. (A)	M
Philips Technical Review. (A)	M
Philosophical Magazine. (E)	M
Photogrammetric Engineering, (A)	Q
Photographic Journal. (E)	S-M
Physical Review. (A)	B-M
Post Office Electrical Engineers' Journal. (E)	Q
Proceedings of the American Society of civil Engineers. (A)	
Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. (E)	Q .
Proceedings of the Institution of Electrical Engineers. (E)	
Part 1-General	B-M B-M B-M Q
Proceedings of Institution of Mechanical Engineers. (E)	Q
Proceedings of the Institute of Radio Engineers. (A)	M
Proceedings of the Physical Society of London. (E) "A"	M
"B"	M
Proceedings of the Royal Society of London Series A (E)	S-M

	Product Engineering. (A)	
	Public Roads. (A)	
	Quarterly Journal of Applied Mathematics. (A)	
	Railway Age. (A)	
	Railway Engineering & Maintenance. (A)	
	Roads and Raod Construction. (E)	
	R C A Review. (A)	
	Refrigerating Engineering. (A)	
	Review of Modern Physics. (A)	
	Review of Scientific Instruments. (A)	
	Revue de Metallurgie. (F)	
	Roads and Streets. (A)	
	Rock Products. (A)	} \
	S A E Journal. (A)	
	S A E Transactions. (A)	
	Schiff u. Hafen. (G)	
	Schweizerische Bauzeitung. (Swi)	
	Science. (A)	
	Science Abstract. (E) Section A	
	Section B	
•	Sheet Metal Industries. (E)	
	Shipbuilder and Marine Engine Builder. (E)	
	Siemens Zeitschrift. (G)	85
	Soil Conservation. (A)	
	Soil Science. (A)	
	Stahl und Eisen. (G)	Ş
*	Telefunken Zeitung. (G)	
	Television Technique. (A)	
	Textile Research Journal. (A)	
	Tool Engineer. (A)	
	Transactions of the American Geophysical Union. (A)	E
	Transactions of the A. I. E. E. (A)	
	Transactions of the A. S. M. E. (A)	3 V
	Transactions of the Faraday Society. (E)	

V. D. I. (G)	36 Heft
Wasserwirtschaft. (G)	
Werkstoff u. Korrosion. (G)	
Welding Engineers. (A)	
Welding Journal. (A)	,
Westinghouse Engineer. (A)	
Wireless Engineer. (E)	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	emie. (G) 3 Bde.6No
Zeitschrift für Angewandte Ma	
Zeitschrift für Elektrochemie, (	
Zeitschrift für Metallkunde. (G)	
Zeitschrift für Physik. (G)	
4) 特色	
, ,, ==	に内外の定期刊行物に重点をおいている
ステカエナの示言でなり、すべ	によりしつとはははいいにまツのかってん。の
総時中のバーカナンバー46種	をお自加放借した。 内部は下記のしたり
	重を追加整備した、内訳は下記のとおり、 Year Vol No Lack
Name	Year Vol. No. Lack
Name American machinist	Year Vol. No. Lack 1945-49 Vol. 89-93
Name American machinist Architectural forum	Year Vol. No. Lack 1945-49 Vol. 89-93 1942-48
Name American machinist Architectural forum Bauingenieur	Year Vol. No. Lack 1945-49 Vol. 89-93 1942-48 1949
Name American machinist Architectural forum Bauingenieur Bell system technical Journal	Year Vol. No. Lack 1945-49 Vol. 89-93 1942-48
Name American machinist Architectural forum Bauingenieur Bell system technical Journal Bureau of Standard	Year Vol. No. Lack 1945-49 Vol. 89-93 1942-48 1949 1941 Vol. 20
Name American machinist Architectural forum Bauingenieur Bell system technical Journal	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27
Name American machinist Architectural forum Bauingenieur Bell system technical Journal Bureau of Standard	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts  Chemical engineering progress	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.  1947-48 Vol. 43-44
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts  Chemical engineering progress  Chemical review	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.  1947-48 Vol. 43-44  1941-47 Vol. 28-41
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts  Chemical engineering progress  Chemical review  Civil engineering	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.  1947-48 Vol. 43-44  1941-47 Vol. 28-41  1941-49 Vol. 11-19 No, 1-6
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts  Chemical engineering progress  Chemical review  Civil engineering	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.  1947-48 Vol. 43-44  1941-47 Vol. 28-41  1941-49 Vol. 11-19 No, 1-6  1941-49 Vol. 60-68 Part I
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts  Chemical engineering progress  Chemical review  Civil engineering  Electrical enginering	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.  1947-48 Vol. 28-41  1941-47 Vol. 28-41  1941-49 Vol. 11-19 No, 1-6  1941-49 Vol. 60-68 Part I  Vol. 63 No. 1
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts  Chemical engineering progress  Chemical review  Civil engineering	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.  1947-48 Vol. 43-44  1941-47 Vol. 28-41  1941-49 Vol. 11-19 No, 1-6  1941-49 Vol. 60-68 Part I
Name  American machinist  Architectural forum  Bauingenieur  Bell system technical Journal  Bureau of Standard  Jour. of Research  Chemical abstracts  Chemical engineering progress  Chemical review  Civil engineering  Electrical enginering	Year Vol. No. Lack  1945-49 Vol. 89-93  1942-48  1949  1941 Vol. 20  1941-48 Vol. 28-41  1943-48 Vol. 22~27  1941-49 Vol. 35-43 Vol. 35 No.1, 1  Vol. 42 Dec.  1947-48 Vol. 43-44  1941-47 Vol. 28-41  1941-49 Vol. 11-19 No, 1-6  1941-49 Vol. 60-68 Part I  Vol. 63 No. 1  1941-49

	. Name	Year	Vol.	•	No.	Lack
	Heating piping and air condition	ning				
		1935-41	Vol. 7	No.	5-13	Vol. 8
		*		No	. 10	
	Helvetica Chimica Acta	1942-50	Vol. 25	5-33		
	I. E. C.	1941-48	Vol. 33	3-41		, .
	Instruments	1940-49				Vol. 13 No. 4
	Jour. of Acoustical Soc. of Ame.	1940-49	Vol. 13	1-21		
	Jour. of applied physics	1942-49				
	Jour. of Ame. Chemical Society	1941-49				
	Jour. of the British I. R. E.	1942-50	Vol. 3-	-10		*
	Jour. of applied mechanics	1933-47				1934
	Jour. of institute of metals Jour. of I. E. E.	1940-49 1941-49		6-76		
	Jour. of Optical society of Ame.					
	Jour. of Scientific instruments	1941-49		8_26		
	National Advisory Committee	1341-43	V 01, 1	.0-20	,	
	for Aeronautics					
	Annual reports,					
(	Incluning Technical Reports)	1941-50				
	Nature	1941-42	Vol. 14	7-150	0	Vol. 151-154
		1945-48	Vol. 15	5-162	2	163
		1949	Vol. 16	64		
	Philosophical magazine	1946-50	Vol. 37	7-41		
	Philosophical magazine and					
	Journal of science	1941-45	Vol. 3	1-36		
	Physical review 2nd series	1941-49	Vol. 5	9-75	;	
	Proc. of the A. S. T. M.	1940-49	Vol. 4	10-49	)	•
	Proc. of the I. M. E.	1941-49	Vol. 1	L45-1	58	Vol. 151,160
						161.
		Unpubl	ished			Vol. 153,155,
	*					157,159
	Proc. of the I. R. E.	1939-49	Vol. 2	27-37		
	Proc. of the Physical Society	1937-49	Vol. 4	9-62		
			Vol. 6	52 Se	ct. I	A&B

Name		Year	Vol.	No.	Lack
Proc. of the A. C. I.		1940-49	Vol. 36-48	5	
Proc. A. S. C. E.	1941	-49 Vol. 6	7 No. 7-	Vol. 75	No.6
Proc. Soc. for Experiment	tal				
stress analysis	1	.943-49 Vo	ol. 1- 6		
Proc. of Royal Soc. of Lo	ndon S	eries A			
1940 Dec.	-1945 N	Nov. Vol.	177-184	•	1946-47
1947 Sept.	-1948 N	Iar. Vol. I	191-192		JanAug.
Review of modern physic	s	1941-49 V	ol. 13-21	1946	Vol. 18 No. 1
Review of scientific instru	iments	1942-48			
Science abstracts Series,	A&B	1941-49			2 pages
Series,	A Vol	. 44-52 (N	o. 517-624	1) Vol	. 49 No. 588
Series, 3	B Vol.	. 44-52 (No	o. 517-62	4) Vol	. 48 26p, 63p,
Stahl und Eisen		1942-49	Jg. 62-6	9 194	15-46
Transactions of the A. S.	M. E.	1940-49	Vol. 62-7	1 Vo	l. 70 No. 5, 6.
				Vo	l. 71 No <sup>.</sup> 1, 2,
Transactions of the I. N.	A.	1941-49			•
Transactions of S. N. A. &	.M.E	1941-49	Vol. 49-	57	
Zeits. V. D. I.		1941-44			

# 3 機構·職員·予算

### 1. 機 構

#### A. 機構の概要

生産技術研究所は、日常の業務遂行の面から、研究部と事務部とに大別される.

研究部は、運営の便宜上、5部門に分れ、部毎に互選による2名の常務委員がいて、部の日常の事務処理に当る。常務委員の内1名は、部主任として部を代表する。常務委員は、常務委員会を組織し、所長の諮問機関として毎週1回、会議を開催している。研究部には、それぞれ専門分野が所属するが、その詳細は「沿革」の項に掲載した通りである。

中間試験部は、基礎部基礎研究として完成したもので、これを生産化へ移 すための中間規模の試験研究を行うところで毎年度、各部から2名ずつ選出 する委員が組織する特別研究審議会で、研究課題を審議決定し、特別の予算 をつぎこんで実施している。

試作工場及び図書室は、それぞれ各部から選出する教授、助教授が委員となって組織する委員会によって運営され、それらの詳細は、前記試作工場、図書室の項を参照されたい。

当研究所の最高議決機関として、教授・助教授によつて組織する教授総会があり、毎月2回定期に開催している。

当研究所の協力機関として、1.生産技術研究所協議会、2.生産技術研究所 商議会、3.理工研・生研連絡会議の三つがある。1は所外(主として産業界) の協力を求める機関であり、2、3は東京大学内における、工学部、医学部、 農学部、理工学研究所等の協力を求める機関である。(2、1、研究計画並びに 方針の項を参照のこと。)

その他に、所員が、それぞれの専門の立場から、事務部を指導し、または 助言する機関として、各種運営委員がおり、その要旨は、巻末の委員会規定 を参照されたい


#### 大学院並びに工学部

当所で現在教育を受けている旧制大学院学院学生は、87名であり、28年4月からは、東京大学における新大学院制度の一環として、学生の研究を指導することになっている。当所の関係する研究科は、数物系研究科中の、土木・

建築・機械・船舶・電気・応用物理の各コース,及び化学系研究科中の応用 化学、冶金の各コースである.

他に工学部分校を併置して、旧制高等学校卒業の学生 213 名を臨時入学させ、新制大学としての教育を行つている。これらの学生は、29年3月に卒業する予定である。

#### B. 機 構 図



# 2. 職 員 (昭和28年3月1日現在)

#### A. 現 員 表

#### a. 職種別職員数

区	分	教	授	助教授	按	官	助	手	事務官	雇	艍	人	計
職員			33 *10	41 *1		37		69	16	155	•	60	411 *11

<sup>\*</sup> 印は併任数

#### b. 諸系統別職員数

区分	Į	评 岁	岩 茅	統		आ	務系	統	生	/游系	統	その	)他(	(職員	外)	合
職種別	教授	助教授	技官	助手	計	- 事務官	屉	計	虺	伽人	計	常労 勤者		研究員	計	計
職員数	33 *10	41 *1	37	69	180 *11		65	81	90	60	150	10	2	11	23	434 *11

<sup>\*</sup> 印は併任数

#### B. 職員の略歴

#### 1) 第 1、部

教	拇	谷	安	Œ
42	112	ΔH.	-24	مسلباء

大正10.5 東大理学部物理学科卒

// 10.9 // 工学部講師

〃 13.6 〃 助教授

昭和11.1 工学博士

〃 16.4 航空研究所員

″ 17.4 東大教授

教 授 岡 本 舜 三

昭和 7.3 東大工学部土木工学科

" 12.12 道路技師兼土木技師 (大分県)

〃 17.2 東大助教授

〃 22.12 〃 教 授

// 23.2 工学博士

" 25.5 昭和24年度土木学会賞

#### 教 授 池 田 健

昭和 6.3 東大工学部航空学科卒

″ 6.7 ″ 航空研究所嘱託

, 8.5 岡本工業株式会社入社

" 10.1 愛知時計電機株式会社入

" 13.6 横浜高等工業教授

〃 17.4 東大助教授

〃 18.6 工学博士

· // 18.6 東大教授

#### 教授 久保田広

昭和 9.3 東大理学部物理学科卒

" 9.4 理化学研究所入所

″ 17.4 東大助教授

〃 18.2 工学博士

〃 22.7 東大教授

### 教 授 糸 川 英 夫

昭和10.3 東大工学部航空学科卒

昭和10.4 中島飛行機株式会社技師

〃 16.11 東大助教授

〃 16.11 陸軍技術有功章

〃 17.2 航空研究所々員

〃 23.8 東大教授

″ 24.1 工学博士

. 授 一色貞文

昭和11.3 東大工学部冶金学科卒

〃 11.4 東大工学部講師

〃 16.6 〃 助教授

" 23.8 " 教 授

〃 24.2 工学博士

授玉木章夫

昭和14.3 東大理学部物理学科卒

〃 14.3 航空研究所研究業務嘱託

〃 17.4 東大助教授

〃 18.4 航空研究所員

〃 26.4 丁学博士

〃 27.5 東大教授

任教授 山 内 恭 彦

大正15.3 東大理学部物理学科卒

# 15.3 # 助 手

昭和 2:10 東京高校教授

" 4.3 東大助教授兼東京高校教

1.0 授

〃 13.4 理学博士

〃 17.4 東大教授

任教授 平 田 森 三

昭和 3.3 東大理学部物理学科卒

〃 10.4 東大工学部講師

〃 14.5 〃 助教授

昭和16.1 理学博士

〃 17.4 東大教授

併任教授 熊 谷 寛 夫

昭和 9.3 東大理学部物理学科卒

〃 9.9 大阪大助手

″ 14.7 東大助教授

〃 17.4 理学博士

〃 24.6 東大教授

助教授 大井光四郎

昭和14.3 東大理学部数学科卒

" 14.4 第一生命保険会社入社

〃 17.10 東大二工講師

" 22.11 " 助教授

助教授 江口雅彦

″ 17.4 \* ″ 二工講師

〃 23.10 〃 助教授

助教授 末 岡 清 市

昭和16.3 東大理学部物理学科卒

昭和15.10 東大理学部物理学科卒

# 17.4 # 助 手

〃 18.6 〃 二工講師

" 21.2 " 助教授

〃 26.10 理学博士

助教授 富永 五郎

昭和17.9 東大理学部物理学科卒

″ 17.9 ″ ″ 研究業務嘱託

" 22.10 " 助教授

助教授 小川 岩 雄

昭和18.9 東大理学部物理学科卒

〃 18.10 〃 副 手

〃 22.6 〃 二工講師

〃 24.5 〃 助教授

助教授 鳥 餇 安 生

昭和18.9 東大理学部物理学科卒

〃 22.6 〃 二工講師

〃 23.6 〃 助教授

助教授 森大吉郎

昭和19.9 東大二工航空機体学科卒

〃 24.5 〃 助教授

助教授 山田嘉昭

昭和20.9 東大二工機械工学科卒

" 20.9 " " 講 師

" 24.5 " 助教授

併任助教授 大和田信

昭和1013 東大工学部航空工学科卒 川崎航空機工業株式会社

〃 10.4 規師

〃 17.10 毎日航空賞

" 18.12 陸軍技術有功章·

" 22.10 千葉師節(現千葉大)教授

〃 24.5 併任東大助教授

技 官 渡 辺 勝

昭和16.12 東大理学部物理学科卒

〃 17.1 〃 助 手

〃 21.6 〃 二工講師

〃 25.5 文部技官兼文部教官

技 官 小瀬輝次

昭和22.9 東大二工造兵学科卒

" 24.2 株式会社大船光学機械製

" 25.2 東大譙師

〃 25.5 文部技官兼文部教官

### 2) 第 2 部

教 授 兼 重 寬 九 郎

大正12.3 東大工学部機械工学科卒

" 12.4 鐘淵紡績株式会社入社

〃 14.8 東大助教授

昭和13.3 工学博士

″ 17.4 東大教授

" 21.8 学術体制刷新委員会委員

" 26.4 日本機械学会会長(1年)

″ 26.4 東大生研所長

教 授 宮 津 純 昭和 2.3 東大丁学部機械丁学科卒

昭和 2.4 東北大講師

" 7.1 " 助教授

〃 14.5 工学博士

〃 16.7 東北大教授

〃 17.4 東大教授

教 授 高 橋 安 人

昭和10.3 東大工学部機械工学科卒

〃 10.4 鉄道技手

〃 12.6 横浜高等工業助教授

〃 13.3 〃 数 授

" 15.4 名古屋大助教授

昭和19.7 東大助教授

〃 21.1 丁学博士

″ 21.4 東大教授

教 授 竹 中 規 雄

昭和11.3 東大工学部機械工学科卒

〃 16.3 鉄道局技師

〃 16.12 東大助教授

〃 26.3 東大教授

〃 26.5 工学博士

教 授 小 川 正 義

昭和13.3 東大工学部造兵学科卒 助教授 桑 井 源 禎

〃 13.4 東芝マツダ支社入社

〃 16.12 東大助教授

〃 25.10 丁学博士

〃 27.9 東大教授

教授 鈴木 弘

昭和15.3 東大丁学部機械工学科卒 " 15.4 住友金属工業株式会社入

″ 17.11 東大助教授

〃 26.4 工学博士

〃 27.11 東大教授

助教授 橘 藤 雄

〃 11.4 航空研究所研究業務嘱託

〃 20.7 東大助教授

〃 28.1 丁学博士

助教授 平 尾 収

昭和14.3 東大工学部機械工学科卒 昭和19.9 東大二工造兵学科卒

" 14.6 航空研究所研究業務嘱託 " 21.2 " " 講 師

昭和17.4 東大助教授

助教授 水町長生

昭和15.3 東大工学部機械工学科卒

〃 15.3 航空研究所研究業務嘱託

〃 20.7 東大助教授

助教授 亘 理 厚

昭和16.3 東大工学部航空原動機学

〃 16.4 中島飛行機株式会社入社

〃 19.1 東大助教授

〃 27.4 工学博士

昭和16.12 東大丁学部機械工学科卒

昭和16.12 東大工学部船舶工学科卒

〃 22.1 東大助教授

助教授 田 宮 真

〃 17.1 〃 〃 講 師

〃 18.7 〃 助教授

助教授 松 永 正 久

昭和16.12 東大工学部造兵学科卒

〃 17.1 〃 〃 講師

〃 19.5 〃 助教授

昭和11.3 東大工学部機械工学科卒 助教授 大島康次郎

昭和17.9 東大工学部造兵学科卒

〃 17.10 〃 二工講師

〃 19.10 〃 助教授

助教授 植村恒義

#### 昭和24.5 東大助教授

助教授 千 ~ 岩 健 児 昭和19.9 東大二工機械工学科卒

〃 19.9 〃 〃 講 師

〃 22.7 〃 助教授

助教授 安藤良夫 昭和20.9 東大二工船舶工学科卒

# 昭和20.12 東大二工講師 "24.12" 助教授

助教授 石 原 智 男 昭和21.9 東大二工機械工学科卒

" 21.10 " " 講 師

〃 24.5 〃 助教授

" 27.5 自動車技術会賞

#### 3) 第 3 部

教 授 星 合 正 治

大正11.3 東大工学部電気工学科卒

" 11.4 " " 講師

〃 12.4 〃 助教授

昭和 5.10 欧米各国出張(1年2月)

〃 6.8 工学博士

〃 10.10 東大教授

〃 15.3 航空研究所員

" 16.1 日本学術振興会第10常置 委員会委員長

" 16.4 電気通信学会 秋山志田記念賞

昭和19.12 技術院賞

〃 20.5 電気通信学会 4長(1年)

" 22.5 日本電波協会々長(1年)

" 24.5 電気通信学会 功績賞

" 24.5 電気学会々長(1年)

教 授 藤 髙 周 平

昭和 5.3 東大工学部電気工学科卒

″ 5.11 東京工大助教授

〃 17.4 東大教授

〃 17.12 工学博士

昭和26.4 電気学会 大同電力賞

教 授 高 木 昇

昭和 6.3 東大工学部電気工学科卒

″ 6.11 東京工大助手

〃 9.4 日大工学部講師

" 12.4 " " 助教授

" 16.4 " " 教 授

· 17.4 電気通信学会 秋山志田 記念賞

〃 17.5 工学博士

〃 17.10 東大教授

教 授 森 脇 義 雄

昭和 8.3 東大工学部電気工学科卒

″ 8.4 日本電気株式会社入社

″ 17.4 東大助教授

" 20.4 電気通信学会 秋山志田 記念賞

〃 22.6 工学博士

〃 22.7 東大教授

#### 教 授 沢 井 善 三 郎

昭和10.3 東大工学部電気工学科卒

" 10.4 航空研究所研究業務嘱託

〃 17.2 東大助教授

〃 17.2 航空研究所員

〃 25.5 東大教授

〃 25.5 工学博士

#### 併任教授 後 藤 以 紀

昭和 2.3 東大工学部電気工学科卒

" 2.4 電気試験所研究員

" 5.6 " 技師

〃 9.4 工学博士

〃 13.3 帝国発明協会 進歩賞

電気学会 浅野博士奨学 " 16. 1°

〃 17.11 併任東大教授

" 25.5 電気学会 学術振興賞 助教授 野村民 也

" 27.3 電気試験所長

# 助教授 斎藤成文

昭和16.12 東大工学部電気工学科卒

″ 17.1 ″ 二工講師

〃 22.1 〃 助教授

〃 26.8 工学博士

# 助教授 安 遠 芳 夫

昭和19.9 東大二工電気工学科卒

〃 21.5 〃 〃 講 師

〃 22.7 〃 助教授

# 助教授 丹 羽 登

昭和19.9 東大二工電気工学科卒

\_ " 22.8 " " 講師

〃 24.5 〃 助教授

昭和20.9 東大二工電気工学科卒 /

〃 24.5 〃 助教授

### 4) 第 4 部

#### 教 授 发 田 宜 孝

大正 9.7 東大工学部応用化学科卒 " 26.12 工学博士

" 9.7 " " 講師

〃 10.8 〃 助教授

昭和 5.2 丁学博士

" 10.11 欧米各国出張(2年8月)

″ 17.4 東大教授

#### 教 授 岡 宗次郎

大正15.3 東大工学部応用化学科卒

昭和 3.12 " " 講師

" 8.6 " 助教授

昭和17.4 東大教授

#### 教 授 髙 橋 武 雄

大正15.3 東大工学部応用化学科卒

日本絹絲紡績株式会社入 " 15.4

昭和 5.12 東京工業試験所技師

〃 14.6 高山営

〃 16.3 工学博士

〃 17.4 京城大教授

〃 21.11 東大教授

教 授 福 田 義 民

昭和 3.3 東大工学部応用化学科卒

**" 6.6 " " 講師** 

〃 11.12 〃 助教授

〃 19.7 〃 教 授

〃 20.11 工学博士

教 授 永 井 芳 男

昭和 5.3 東大工学部応用化学科卒

″ 5.4 保土ヶ谷曹遠株式会社入

〃 11.12 東大工学部講師

〃 16.6 〃 助教授

# 19.7 # 教 授

〃 20.11 工学博士

教 授 金 森 九 郎

昭和 7.3 東大工学部冶金学科卒

" 8.3 八幡製鉄株式会社入社

〃 17.10 東大助教授

" 21.3 " 教 授

教 授 菊 池 真 一

昭和 8.3 東大工学部応用化学科卒

〃 11.12 〃 〃 講師

〃 17.4 〃 助教授

〃 23.6 工学博士

〃 23.11 東大教授

〃 26.5 日本写真学会技術賞

教 授 江 上 一 郎

昭和10.3 東大工学部冶金学科卒

" 10.4 東芝芝浦支社研究所入所

" 15.7 航空研究所研究業務嘱託

〃 17.4 東大助教教授

昭和23.8 東大教授

〃 24.2 工学博士

併任教授 小川 芳 樹

大正14.3 東大工学部冶金学科卒

〃 14.3 東北大講師

昭和 2.5 " 助教授

〃 9.1 工学博士

〃 11.3 九大助教授

〃 12.2 〃 教授

〃 17.5 東大教授

併任教授 大日方一司

大正15.3 東大工学部冶金学科卒

昭和 2.6 旅順工大助教授

" 6.1 関東庁在外研究員 (独米2年)

〃 9.6 工学博士

〃 9.7 旅順工大教授

〃 15.3 東北大教授

〃 17.10 東大二工講師

〃 19.4, 併任東大教授

助教授 石 井 義 郎

昭和11.3 東大工学部応用化学科卒 16.8 財団法人杉山産業化学研

〃 16.8 兜回法人

〃 22.1 東大助教授

〃 24.8 工学博士

助教授 山 本 寛

昭和13.3 東大工学部応用化学科卒

" 13.4 住友金属工業株式会社入

〃 16.10 東大工学部講師

〃 22.1 東大助教授

〃 27.4 工学博士

助教授 浅 原 照 三 昭和17.9 東大二工講師 昭和14.3 東大工学部応用化学科卒 " 14.4 " " 講師

〃 17.4 〃 助教授

助教授 野 崎 弘 昭和14.3 東大工学部応用化学科卒 〃 14.4 旅順工大講師 〃 17.10 東大助教授

助教授 山 辺 武 郎 昭和15.3 東大工学部応用化学科卒 〃 15.12 : 〃 〃 講 師 〃 21.5 〃 二工研究嘱託 助教授 久 松 敬 弘 〃 24.5 〃 助教授

助教授 加藤正夫 昭和15.3 東大工学部冶金学科卒 古河電気工業株式会社入 *"* 15.4 〃 17.10 東大助教授 ″ 27.7 工学博士

助教授 中村亦夫 昭和16.12 東大工学部応用化学科卒 技官 西川 精一 ″ 17.4 ″ 二工講師

〃 22.3 〃 助教授

助教授 武 藤 義 一 昭和16.12 東大工学部応用化学科卒 〃 17.4 〃 二工講師 // 22.1 // 助教授

助教授 今 岡 稔 昭和16.12 東大工学部応用化学科卒 "25.5 文部技官兼文部教官

〃 18.7 〃 助教授

助教授 松下幸雄 昭和17.9 東大工学部冶金学科卒 ″ 17.9 ″ 二工講師 〃 20.1 東大助教授

助教授 仁木栄次 昭和17.9 東大工学部応用化学科卒 〃 17.11 〃 二工講師 〃 19.11 〃 助教授

昭和19.9 東大二工冶金学科卒 " 22.9 " " 講 師 〃 24.5 〃 助教授

技 官 中村 康 治 昭和19.9 東大二工冶金学科卒 " 22.8 " " 講 師 〃 25.5 文部技官兼文部教官

昭和19.9 東大二工冶金学科卒 〃 19.10 〃 〃 研究嘱託 〃 21.4 〃 助手 〃 23.8 〃 二工講師 " 25.5 文部技官兼文部教官

技官 原 善四郎 昭和19.9 東大二工冶金学科卒 " 22.8 " " 講師

按 官 藤 森 栄 二 昭和20.9 東大二工応用化学科李

昭和22.9 東大二工講師
"25.5 文部技官兼文部教官

#### 5) 第 5 部

教 授 渡 辺 要

大正14.3 東大工学部建築学科卒

昭和 2.4 日大高工講師

" 5.4 " 教 授

" 14.8 名古屋高工教授

〃 16.5 建築学会 学術賞

″ 17.4 東大教授

〃 17.4 工学博士

教 授 福 田 武 雄

大正14.3 東大工学部土木学科卒

″ 15.5 東大助教授

昭和 2.2 欧米各国出張(1年6月)

″ 7.12 工学博士

" 8.5 土木学会 第一土木賞牌

″ 17.4 東大教授

〃 27.5 土木学会副会長

教 授 小 野 薫

大正15.3 東大工学部建築学科卒

〃 15.4 〃 営繕課勤務

昭和 5.4 日大教授

″ 17.1 工学博士

〃 17.4 東大教授

〃 18.4 建築学会 建築学術賞

教 授 星 野 昌 一

昭和 6.3 東大工学部建築学科卒

″ 6.4 ″ 助 手

昭和 8.9 東京高校講師

〃 13.3 東大助教授

" 15.1 忠靈塔懸賞設計1等当選 (内閣総理大臣賞)

" 16.4 建築学会 学術賞

" 16.11 陸軍有功章令による陸軍 大臣賞

// 17.4 東大教授

″ 17.4 工学博士

教 授 坪 井 善 勝

昭和 7.3 東大工学部建築学科卒

″ 11.6 和歌山県営繕技師

″ 12.9 九大工学部講師

〃 15.2 〃 助教授兼九大技師

" 16.4 建築学会 学術賞

〃 16.11 工学博士

″ 17.10 東大教授

教 授 星 埜 和

昭和.9.3 東大工学部土木工学科卒

" 12.7 土木技師兼道路技師 (新潟県)

〃 13.8 内務技師

〃 18.2 東大助教授

〃 22.8 工学博士

" 23.3 東大教授

教 授 丸 安 隆 和

昭和14.3 東大工学部土木工学科卒

″ 16.4 京城大助教授

″ 21.2 東大助教授

昭和26.11 工学博士 "27.12 東大教授

併任教授 沼 田 政 短 大正 8.7 東大工学部土木工学科卒 "8.12 鉄道局按手

〃 10.12 〃 技 師

昭和 3.8 在外研究員 (米独2年)

″ 17.10 併任東大教授

〃 21.6 東大教授

併任教授 安 芸 皎 一

大正15.3 東大工学部土木工学科卒

昭和 4.5 内務技師

〃 18.7 工学博士

″ 19.7 併任東大教授

" 27.8 経済安定本部資源調査会 副会長

併任教授 関 野 克

昭和 8.3 東大工学部建築学科卒

〃 10.9 東京美校講師

〃 15.1 東大助教授

″ 17.4 東大教授

″ 20.9 工学博士

文部技官(文化財保護委 // 25.9 員会建造物課長)兼文部 教官

併任教授 高 山 英 華

昭和 9.3 東大工学部建築学科卒

\_ " 9.4 " " 助手

″ 19.3 ″ 工学部講師

" 24.3 " 教 授

助教授 浜口隆一

昭和13.3 東大工学部建築学科卒

" 19.4 前川建築研究所研究員

〃 22.4 東大二工講師

" 24.5 " 助教授

助教授 勝田高司

昭和15.3 東大工学部建築学科卒

" 15.4 中央航空研究所技手

〃 17.1 東大工学部講師

〃 18.7 〃 助教授

" 26.6 日本建築学会 学術論文

〃 27.1 工学博士

助教授 井 日 昌 平

昭和16.12 東大工学部土木工学科卒

〃 17.1 \* 〃 〃 講 師

" 17.4 " 二工 "

〃 18.7 〃 助教授

助教授 池 辺 陽

昭和17.9 東大工学部建築学科卒

" 19.10 財団法人日本世界文化復 與会国土建設研究所入所

〃 21.4 東大二工講師

" 24.5 " 助教授

助教授 三木五三郎

昭和19.9 東大二工土木工学科卒

" 21.3 " " 講師

〃 22.7 〃 助教授

助教授 久保慶三郎

昭和20.9 東大二工土木工学科卒

〃 21.5 〃 〃 講師

〃 23.6 〃 助教授

#### 事務部

事務長 鈴木弥孝

工場長 鈴木正吾

大正11.3 東洋商業学校卒

昭和14.3 東大工学部機械工学科卒

昭和14.12 文部省大臣官房会計課用 度掛長

〃 14.4 中島飛行機株式会社入社

〃 20.9 東大伝研事務長

" 24.4 岐阜県立岩村高等学校教

" 24.6 " 生研事務長

〃 27.5 東大生研試作工場長

#### C. 旧 職 員

名誉教授 井口常雄, 瀬藤象三

#### 元教授

森田三郎 (死亡), 茂木武雄 (死亡), 吉川晴十 (死亡), 菱川万三郎, 吉原 英夫, 松本良一, 釘宮磐, 岩崎富久, 竹中二郎, 清水菊平, 浅岡勝彦, 石川政 吉, 山県昌夫, 福田節雄, 南波松太郎, 増野実 (死亡), 谷一郎, 河村正弥

#### 元助教授

原正人(死亡), 吉村慶丸, 堀武男, 渡辺慧, 佐藤正彦, 内田祥文(死亡), 渡辺正雄, 髙木豊, 沢田正三, 髙月竜男, 豊田利幸, 青木洋(死亡), 髙尾一郎(死亡), 田中一彦, 元良誠三, 中西邦雄

# 3.予算と決算

#### A. 昭和27年度歳出予算

	金額	百分率
総予算額	139,695,971円	100.00%
人件費	88, 033, 171	63.02
物件費	51, 662, 800	36. 98
各研究部研究費	13, 280, 400	9.51
特別研究費	7, 725, 000	5.53
受託研究費	3, 759, 000	2.69
図書購入費	2,000,000	1.43
出 版 費	2,000,000	1.43
試作工場費(他に相当移算を活用)	1, 200, 000	0.86
写真・複写費 ( ″ )	300,000	0.21
厚生費 (医務室費を含む)	200,000	0.14
その他維持経費	21, 198, 400	<b>15.17</b>

#### B. 昭和26年度歳出決算

	金額	百分率
総決算額	123, 732, 255円	100.00%
人件費	70, 345, 035	56. 85
物件费	53, 387, 220	43. 15
各研究部研究費	9, 117, 660	7. 37
特別研究費	8, 931, 012	7. 22
受託研究費	1, 468, 000	1. 19
図書購入費	1, 936, 000	1.56
出 版 費	1, 647, 816	1. 33
試作工場費	1, 556, 061	1. 26
写真・複写費	· 270, 000	0.22
厚生費 (医務室費を含む)	168, 500	0.14
その他維持経費	28, 292, 171	22.87

#### C. 文部省科学研究費関係 (昭和27年度)

総額	7,854,757円
科学研究費(総合研究·各個研究)	3, 838, 000円
科学試験研究費	2,875,000円
科学研究助成補助金(助成研究)	100,000円
輸入機械購入費補助金	1,041,757円

# **D.** その他の研究費 (昭和年27度)

3,277,000円

総 計 (A+C+D) 150,827,728円

# 4 昭和27年度の研究成果発表の狀況

# 1. 出版物

当所が刊行するものに2種あつて、一は、「東京大学生産技術研究所報告」で、これは不定期発行の研究発表誌であり、他の一は、「生産研究」で、月刊の研究紹介誌である。

その他に、当所員は、随時に学会誌、協会誌その他の各誌に発表している. 以上について昭和27年度(4月~3月)に発表した分を次に列挙する.

#### A. 東京大学生産技術研究所報告 (研究発表誌)

巻	号	題	目		著	者	年	月
2	5	分布結合回跡の	の帯域炉波	特性	森脇 猪 瀬	義雄 博	27.	4
2	6	干涉色計算表	(英文)		久保日	日広	27.	5
2	7	鉄道飯桁架換機			福田	武雄	27.	6
		(英文)	1					
2	9	麻酔深度のメ	- タ指示に	関する研究(英文)	糸川 清水野 大氏家	英夫 建太郎 昭 天郎 三 秋果	27.	8
2	9	音響インピー びその表面仕 コーンの振動	上検査機と	る微小変位測定法及 スピーカーペーパー 用(英文)	糸川	英夫	27.	8
2	10	超低周波帯に に関する研究, 脳波・心電図	特に生研	電圧の増巾及び記録 式インクイラターの	<b>州山野沢田谷</b> <b>米吉大金米漆</b>	英 昭磐円	27.	9
3	1	ヴァイオリンの	の製作に関	する研究	糸川 熊谷	英夫 千尋	27.	9
3	2	硫酸セリウムに	こよる有機	工業分析法の研究	* 木本	浩二	27.	10
3	3	生研試作アル	ミ艇の構造	について	安藤	良夫	28.	3
I	3. 绉	<b>達研究</b> (月刊码	研究紹介誌	)				-
4	4	機械式微分解析 電子計算機	折機		三井E 渡辺	H純一 勝	27.	4

卷	号	題目	著	者	年	月	
		計算機の論理	後藤	以紀	27.	4	
		電子管式微分解析機	野村	民也	"		
4	5	トラス橋の耐力一市川橋によせて――	岡本	舜三	27.	5	
		燃料ポンプ・プランジャーの超仕上	〔竹中 益子	規雄 好三	//		
		鋳物の凝固速度	千々岩	曾健児	"		
		超音波探傷器一その実用化への歩み一	[高木  丹羽	昇登	"		
	,	マイクロ波導波管管壁の表面損失の測定	斎藤	成文	//	•	
		サイクロン収塵装置	〔渡辺	仁弘	//		
		化学的に見た漁業用繊維	髙橋	武雄	//		
4	6	流体トルクコンバーターを使用した自動 車の性能	平尾	収	27.	6	
		多重化した抵抗線歪計 一進水時船体応力の同時測定について―	高尾増安飯	异夫聖夫 中 良国	//		
		耐酸炻器素地の含湿量測定装置	星合 斎藤 野村	正治 成文 民也	//		
		多孔質カーボンの透過率と孔径分布	〔福田 〔河添非	義民 『太朗	27.	6	
		溶成燐肥の電気伝導度の測定	[松下 森	幸雄 一美	"		
		セメント及び薬液注入を利用したダムの仮 締切 一五十里ダムにおける施工一	丸安	隆和	"		
		不良住宅地区の実態とその判定方法	〔渡辺 斎藤	要 竹生	//		
4	7	新しい容量型歪計	(池田 富田	健 文治	27.	7	
		ガス切断用ノズルの試作	谷 玉木 平沢	一郎 章夫 秀雄			,
		生研式脳波記録装置の試作生産と 直記式オシログラフの応用	糸川	英夫	"		
		自動車の振動及び乗心地	(高橋 平尾 亘理	安人 収 厚	"		

西山美喜子

		微量有機合成の研究	永井	芳男	27.	ι0
		苦汁中の有効成分の利用	岡岩	於郎	. "	
		薬液注入法の薬液の研究	今岡	稔	"	
		ペン記録ポーラログラフ	菊池 仁木 本	真一 栄次 健一	"	
		硫黄製錬法の諸問題	東畑ュ	产一郎	"	
		塩化ビニルの乳化重合	〔浅原 三浦	照三 金吾	//	
4	11	住宅地の計画	高山	英華	"	
		気候環境から見た住居と気候制御	渡辺	要	27.	11
		住宅と防災	浜田	稔	"	
		平面構成論	池辺	陽	"	
		集合住宅の構造計画	坪井	善勝	"	
		住宅と設備計画	勝田	高司	`//	
		住宅の意匠計画	小坂	秀雄	//	
		住宅の配色計画	星野	昌一	"	
		住宅用塗料及び塗装	浅原	照三		
		住宅とプラスチックス	•			
*		第1部プラスチック材の性状と加工 第2部プラスチック材の応用	永井 星野	芳男 昌一	″	
		住宅と家具	金子往	徳次郎	"	
		住宅と庭園	加藤	誠平	"	
		最近のアメリカ住宅	浜口	隆一	"	
4 1	12	等価回路による薄膜の計算―私の夢―	沢木	百	27.	12
		水力学――圧力の問題	宮津	純	"	
		難問題とその解決法	星合	正治	"	
		電気磁気学の迷理と未解決の難題	後藤	以紀	<i>"</i>	
		化学工業における難問題解決法	高橋	武雄	″	
		インダスレン・ブリウRSの合成について	〔永井 後藤	芳男 信行	"	
,	1	高性能摩擦ポンプの研究.	宮津	純	28.	
		信濃川の河相一大河津分水工事の影響について―	安芸 井口 高橋	皎一 昌平 裕	″	

巻	号	題	] .			著	者	年	月
		超音波による光の その応用について	回折と音	波の映像並び	ik.	〔鳥飼 根岸	安生 勝男	28.	1
5	2	耐食性アルミニウ、	ム合金に	ついて		(加藤 中村	正夫 康治	28.	2
-		はりがねのヤング率の温度変化の 測定とそれに伴う諸問題				松沢喜一郎		"	
		漏洩検出装置を兼ね	ねた電離	真空計		池谷	光栄	//	
5	3	起振器の話				(森 ラ 富田	大吉郎 文治	28.	3
		塑性変形に起る不知	<b>匀一性</b>			神前	凞	"	
		試作した分類記録等	表置の構	造及び性能		平尾	収	"	
		振動容量電位計の回	直読化			中田	一郎 - 岩雄	//	

#### C. 所外の学術雑誌等に発表したもの

#### 1) 第1部

#### 教授 池 田 健

Soap-film Analogy for Torsion Problems: Proc. 1st Japan Nat. Congr. for Appl. Mech.

#### 教授 久 保 田 広

On Hypersensitive Polarization Colors: J. Opt. Soc. America, 42, 2, pp. 144~145 (1952)

On the Effect of Dispersion and Multiple Reflection upon the Interference Color: (小瀬輝次と共著) J. Phys. Soc. Japan 7,5, pp. 470~473(1952)

*Color Space* — 物理学としての色彩論: 日本物理学会誌, **7**, 5, 249~275 頁, 昭27.

物理学としての色彩論: 科学 (岩波書店), **22**, 12, 627~633頁, 昭 27. On the effects of Errors of Micoid Disc in Polanret Microscope: J. Phys. Soc. Japan, **7**, 1, pp. 79~83 (1952)

#### 教授 糸 川 英 夫

脳波記録装置及び麻酔深度計の研究: 脳波, 16~17頁, 昭 27.12

### 教授 玉 木 章 夫

衝擊波管:物理学会誌 7,3,131~136頁,昭 27.5~6

高速空気力学の最近の発展: 応用力学 5,29,13~20頁, 昭27.8 高速気流における熱伝達の最近の研究: 機械学会誌 56,408,83~87頁, 昭 28.1

助教授 富 永 五 郎

プローベ法の理論: 真空技術, 3. 昭27.9

助教授 小 川 岩 雄

金属蒸着面上の気体吸着膜の表面電位: 応用物理 **21**, 8, 223~224頁昭27. 8 探針式振動容量電位計: 応用物理 **22**, 3, (印刷中) 昭28. 3

助教授 鳥 飼 安 生

On the Image Formation in Phase Microscopy: J. Phys. Soc. Japan, 7,3,330~331頁,昭27.5

層状平面板における音波の透過:音響学会誌,**8**,1,21~27頁, 昭 27.5 超音波映像における位相差法の応用(根岸勝雄と共著):応用物理,**21**,9,350~354頁,昭27.11

重畳超音波による光の回折と音波の映像(根岸勝雄と共著): (第1,2,3報):音響学会誌, 8,3,128~132;133~139;139~142頁,昭 27.12

The Application of the Phase Method in Visualizing Ultrasonic Waves (根岸勝雄と共著): J. Phys. Soc. Japan, 8.1,119~124頁,昭 28.1

助教授 森 大 吉 郎

Vibrations of a Rectangular Frame: Proc. 1st. Japan Nat. Congr. for Appl. Mech.

助教授 山 田 嘉 昭

Theory of Formability Testing of Sheet Metals: Proc. 2nd Japan, Nat. Congr. for Appl. Mech.

技 官 渡 辺 勝

電子計算機:日本物理学会誌 7,2,84~93頁, 昭 27.4

微分解析機:機械学会誌 (印刷中) 昭 28.3

技官小瀬輝次

On the Effect of Dispersion and Multiple Reflection upon the Interference Color: (久保田広と共著) J. Phys. Soc. Japan, 7,5, pp. 470~473 (1952)

#### 2) 第2部

教 授 宮 津 純

摩擦ポンプの乱流特性 (第1,2報):機械学会論文集,**18**,66,136~141頁 再び歯車ポンプ歯先すきまの最良値について:機械学会論文集,**18**,66,163 ~167頁

歯車ポンプ端面すきまの流体力学(第1報)基礎理論・機械学会論文集, 18,69,81~85頁

Hydrodynamics of the End Clearance of a Gear Pump(2nd Rep.): Proc. 1st Japan Nat. Congr. for Appl. Mech. pp. 417~421, May, 52 歯車ボンプ端面すきまの流体力学 (第3報) ——端面せん断応力を最小とするすきまの決定: 機械学会論文集, 18, 69, 85~90頁

歯車ポンプの特性(理論および実験):機械学会論文集, **18**,73,5~12頁 容器内で回転する円板の流体摩擦抵抗について:機械学会論文集, **18**,73, 33~40頁

#### 教授高橋安人

Transfer Function Analysis of Heat Exchange Processes: A. Tustin's Automatic and Manual Control: pp. 235~245, May, 1952.

基礎自動車制御論:科学技術社,昭 27.6

連続自動制御論:科学技術社, 昭 27.8

自動制御理論の近況:機械学会誌, 56,408,昭 28.1

#### 教授竹中規雄

金属切削理論に関する最近の研究について:日本機械学会誌, **66**,408, 昭 28.1

研削作用に関する研究(第1報):日本機械学会論文集, 18,74, 昭27.

#### 教授小川正義

液験ホーニング:最近の精密加工法講義会テキスト(精機学会), 110~115 頁, 昭27.9

摩擦切断:最近の精密加工法講義会テキスト(精機学会), 116~121頁, 昭 27.9

摩擦切削:精密機械,18,11,12合併号,1~5頁,昭 27.12

#### 教援鈴 木 弘

多段連続伸線機:日本機械学会誌,昭 27.10

### 助教授 平 尾 収

圧力平衡型指圧計の改良:自動車技術会誌, 6,4,昭 27.

#### 助教授 百 理 厚

The Motion of Rotating Shafts supported by Flexible Bearings: Proc. 1st Japan Nat. Congr. for Appl. Mech. May, 1952.

重ね板ばねのたわみ及び応力について:ばね協会論文集,1号,昭27.8 自動車の試験台による強制振動:日本機械学会誌、55,403,昭27.8

精紡機スピンドルの運動と危険速度(第2,3報):日本繊維機械学会誌,5,7、昭27.7

機械工学における非線型振動の諸問題:機械の研究 5,3,昭 28.3

#### 助教授 桑 井 源 禎

テーブル・フィーダの供給機構と特性:化学機械, **16**, 9, 昭 27. 9 化学機械の型式選定:共立出版社, 昭27.

#### 助教授 大島康次郎

サーボ機構の展望:日本機械学会誌, 56,410,昭 28.3

#### 助教授 植 村 恒 義

高速度写真による測定法:精機学会機械学会講義会別刷,昭 28.1 爆圧による薄い鉛板の塑性変形に関する高速度写真:東大理工研報告,**6**, 6. 昭 28.3

写真用シャッターの性能に関する研究(第1報):精密機械, 昭 28.3 助教授 千 々 岩 健 児

金属の凝固速度について: 鋳物,昭 27.10

### 助教授 安 藤 良 夫

多現象同時測定用抵抗線型歪計(高木昇と共著):電気三学会大会予稿 生研試作アルミ艇について:軽金属, 5号, 昭 27.11

#### 助教授 石 原 智 男

軸流ポンプの特性について:機械学会論文集. 18,66, 昭 27

#### 3) 第3部

#### 教授星合正治

水銀陰極点の固定について(相川孝作と共著): 電気三学会大会予稿,昭27.5 酸化物陰極真空管のm. sec. 程度の初期電流特性について(望月仁と共著): 電通誌 35,7,昭 27.7

9,000Mc帯における表面波線路の特性(森脇義雄, 猪瀬博と共著):電気三 学会連合大会,13,6,昭 27.5

センチ波における誘電体特性測定装置(斎藤成文と共著):電通誌,337号,

昭 27.6

#### 教授藤高周平

送電線における短い衝撃波の減衰変歪特性(田代文之助・三須田善一郎と共著):第26回電学会連大予稿, 6.5, 昭 27.5

ケーブル鉛被の電流損傷について:第26回電学会運大予稿, **6**.46, 昭27.5 国鉄変電所電害事故についての所見:電気鉄道, **6**.12, 昭 27.12

羽根尾における昭和26年度雷実測:電力気象連絡会彙報,12号,昭27.10

天竜西幹線におる異常電圧試験:電学誌, 72,769, 昭 27.10

閃絡点標定器の一般的問題:電学誌, 73, 773, 昭 28.2

F型標定器の基礎実験:電学誌,73,773, 昭 28.2 (麻生忠雄・田代文之助・三須田善一郎と共著)

#### 教 授 高 木 昇

抵抗線歪計:電学誌, 72,767,昭 27.8

電力線搬送の空中線結合に関する現場実験(斎藤成文と共著):電気三学会第26回連大会予稿, 2,83、昭 27.5

自動位相制御による安定化可変発振器:同上, 3,57, 昭 27.5

多現象同時測定用抵抗線歪計(安藤良夫と共著):同上, 1,75, 昭 27.5

電力線搬送の空中線結合現場実験と送電線上の通信

電圧分布実測結果(斎藤成文と共著):電学誌, 72,771, 昭 27.12

屈曲振動水晶共振子の等価回路:電気三学会東京支部連合大会予稿,9~10 号昭 27.10

ブラウン管型超音波厚み計によるタンク腐蝕度等の測定(丹羽登と共著): 同上, 2~8, 昭 27.10

超音波探傷器用感度標準試験片(丹羽登と共著):学振製鋼委,超音波探傷 法協議会報告・昭 27.5.13;昭 28.2.10

超音波厚み計による探傷(丹羽登と共著):同上,昭 28.2.10

超音波探傷法の現状(丹羽登と共著): 材料試験 2,3, 昭 27.12

昭超音波による非破壞検査(丹羽登と共著):非破壊検査, 1,1, 昭 27.11

# 教授森脇義雄

短絡端結合並行線回路の諸特性(猪瀬博と共著):電気通信学会雑誌 **35**, 5, 昭 27.5

9,000 Mc 帯における表面波線路の特性(星合正治・猪瀬博と共著):第26回電気三学会連大講演予稿,13.6,昭 27.5

表面波線路:エレクトロニシアン 1.3、昭 27.12

#### 教授後藤以紀

整流器,真空管等を含む継電器回路の論理数学による取扱:第26回連大講演論文集,9.2、昭 27.5

油中のケーブルのインダクタンス:電気三学会東京支部連大会講演論文集, 6.18, 昭 27.10

#### 助教授 斎 藤 成 文

電力線搬送における空中線結合に関する研究 (第 $1\sim7$ 報):電力線搬送研究会資料,昭 27.4, 27.8, 28.2

定在波測定器の探針のアドミッタンス測定について(黒川兼行と共著):三学会連大予稿,昭 27.5

電力線搬送の空中線結合に関する現場実験(髙木昇と共著):三学会大会予稿,昭 27.5

センチ波における誘電体特性測定装置(星合正治と共著): 電通誌, 337. 昭 27.6

4,000 Mc における金属表面損失並びに導波管定数の測定(須田徳蔵と共著): 電通誌,337,昭 27.6

マイクロ波の電力分野への応用:オーム, 39,8, 昭27.7

模擬送電線による電力線搬送空中線結合に関する研究(第1報):電力線搬送研究会資料, 昭 27.9

同軸線路損失の一測定法(黒川兼行と共著):三学会東京支部大会予稿,昭 27.10

最近におけるQ測定法(柳井久義と共著):電通学会マイクロ波測定専委資料,昭 27.10

送電線の電波障害特性の理論的研究(第1報):電気学会送電線電波障害委員会資料,昭 27.11

センチ波における誘電体特性測定装置 (補償) (星合と共著):電通誌,343, 昭 27.12

電力線搬送の空中線結合現場実験と送電線上の搬送波電圧分布 測定 結果 (高木,尾上守夫と共著):電学誌,昭 27.12

#### 助教授 丹 羽 登

超音波探傷器の感度標準:金属, 22,5,昭 27.5

超音波探傷器用感度標準試験片(高木昇と共著):学振製鋼委,超音波探傷 法協議会資料,昭 27.5.13,昭 28.2.10

ブラウン管型超音波厚み計によるタンク腐蝕度パイプ偏心等の測定:電通

学会超音波委資料, 昭 27.4.22

超音波厚み計による魚肉の音速測定:音響学会春期講演会,昭 27.5.15 超音波厚み計によるタンク腐蝕度測定:オーム,**39**,6,昭 27.5

造船工業と超音波検査:船の科学, 5,7, 昭 27.7

ブラウン管型超音波厚み計によるタンク腐蝕度等の測定(高木昇と共著): 電気三学会連合大会予稿 **2**—8, 昭27.10

超音波検査用磁石式探触子:電通学会超音波委資料,昭 27.11.22

超音波による非破壞検査(高木昇と共著): 非破壞検査, 1,1, 昭 27.11 超音波探傷法の現状: 材料試験, 2,3, 昭 27.12

超音波厚み計による探傷(髙木昇他と共著): 学振製鋼委,超音波探傷法協議会資料,昭 28.2.10

#### 助教授 野 村 民 也

電子管式アナログ・コンピュータ:オーム, 臨時増刊号, 昭 27.11

#### 4) 第4部

#### 教授 冏 宗 次 郎

製塩に関する迅速分析法の研究 (等1,2報): 日本塩学会誌, **6**, 4, 152~155頁 昭 27, 10

遠心分離機を利用せる迅速分析法の研究(武藤義一と共著):分析化学, 1,2,136~140頁,昭27.11

アルカリ金属の工業分析法に関する研究(第1報):工化, **56**, 2, 56~60頁, 昭 28.2

#### 教 授 髙 橋 武 雄

漁業用ローブの耐水化の研究: 繊維学会誌, 8,7,344頁; 8,399頁,昭 27.7,昭 27.8

示差滴定を応用した自働滴定法: 工化,55,4,189頁,昭27.4

硫酸第2セリウムによる有機工業分析法の研究( ■~ V ): 工化, 55, 4, 205 頁, 5, 283頁; 12, 805頁, 昭 27. 4, 27. 5, 27. 12

マンニットの工業的応用の研究([~VIII): 工化, **55**, 4, 212頁, 5, 281頁, 6, 3 56頁, 7, 449頁, 8, 539頁, 9, 571頁, 12, 809頁, 昭 27. 4~27. 9, 27. 12

### 教授永井芳男

ピレンの利用に関する研究 (第 1 報) = トロ置換:工化, 55, 9, 623~625頁, 昭 27.9

アセナフテンに関する研究(第2報)溶媒にエタノールを用いるアセナフテンのモノクロル置換:工化, 55,10,660~661頁, 昭 27.10

ベンゾイル・ナフクリンの二,三の新誘導体の合成:有合化協,**10**,7,263~266頁,昭 27.7

#### 教授菊池真一

大皮ゼラチンの物理化学的及び写真的研究:工業化学雑誌,**55**,9,563頁, 昭 27.9

Pen-writing Polarograph with Direct Current Amplifiers, Study of p-nitorosodiethyl aniline: Balletin of Chem. Soc., Japan, 25, 2, 98~1 10頁, 昭 27.4

#### 助教授 石 井 義 郎

ビニル樹脂可塑剤の合成研究(第1,2報):高分子化学,**9**,87,205~214頁,昭 27.6;同(第3報):工業化学雑誌,**56**,646,104~106頁,昭 28.2 低温タール酸性油より表面活性剤の製造研究:油脂化学協会誌,**1**,3,129~132頁,昭 27.9

#### 助教授 山 本 寛

エタノール一水系の気液平衡に及ぼす第3成分の影響:化学機械, **16**, 6, 166~171頁,昭 27.6

パーコレータの作業容量:化学機械, 16,12,423~424頁, 昭 27.12

#### 助教授 浅 原 照 三

 $\alpha$ ーオレフィンに関する研究 (第 6 報):工業化学雑誌, **55**, 641,589~591頁,昭 27.9; 同 (第7,8報):有機合成化学協会誌,**10**, 11,12,498~501頁,538~541頁,昭 27.11~12

脂肪酸ビニルに関する研究(第1,2報): 油脂化学協会誌, 1,2,76~81頁, 昭 27.6

半乾性油より乾性油の合成(第2報):油脂化学協会誌, 1,4,175~178頁, 昭 27.12

高級アルコールの塩素置換及び反応生成物の分析:工業化学雑誌, **55**, 641, 591~593頁,昭 27.9

アルミニウム合金の塗装について:軽金属, **1**, 2, 138~143頁, 昭 27. 4 軽金属の表面塗装に関する研究(第5報):金属表面技術, **3**, 3, 102~106頁 昭 27. 6

各種合成樹脂ワニスの稀釈度と粘度との関係(第1報):工業化学雑誌,55,641,587~589頁,昭 27.9

### 助教授 野 崎 弘

低原子価アルミニウムについて:日本化学会,化学と工業,5,2,昭 27.2

#### 助教授 加 藤 正 夫

鋳物用耐食アルミニウム合金 (Al-Mg5%) に及ぼす鉄及びマンガンの影響 について(中村康治と共著): 軽金属, 5, 昭 27.10

鍛錬用時効硬化性耐食アルミニウム合金の研究(武谷清昭と共著): 軽金属 6, 昭 28.2

アルミニウム合金の接触腐食とその防止法(II)(中村康治と共著): 軽金属 6, 昭 28.2

#### 助教授 山 辺 武 郎

イオン交換樹脂の工業的利用(総説): 化学と工業, 5, 9, 450~454頁, 昭27.9 助教授 今 岡 稔

弗化物ガラスの研究(第1報): 窯業協会誌, **61**,13~14頁, 昭 28.1 助教授 中 村 亦 夫

澱粉酸糖化発酵の研究:工化,55,4,227~229頁,昭 27.4

#### 助教授 武 藤 義 一

携帯用光電比色計の試作:分析化学, 1,1,90頁, 昭 27.8

遠心分離機を利用せる迅速分析法の研究(岡宗次郎と共著):分析化学, 1,2,136~140頁, 昭27.11

トムソン熱量計の改良:分析化学, 1,2,200頁, 昭 27.11

アルカリ金属の工業分析法に関する研究(第1報):工化, **56**, 2, 58~60頁, 昭 28.2

容量法による石灰及びマグネシウムの迅速定量:日本塩学会誌, **6**, 4, 152~155頁、昭 27. 10

容量法による硫酸根の迅速定量:日本塩学会誌, **6**,4,155~157頁,昭27.10 電解実験用電源:エレクトロニシアン, **2**,2,31~33頁, 昭28.2

新しい電解分析法:電気分析法講習会テキスト(日本分析化学会編), 27~48頁, 昭 27.7

#### 助教授 松 下 幸 雄

 $CaO-SiO_2-FeO系$ ,  $CaO-SiO_2-Al_2O_3$  系溶融スラッグ構成分の活量計算:鉄と鋼、**38**, 3, 8頁,昭 27. 3

二元素系溶融スラッグの電気伝導度:鉄と鋼,38,5,6頁,昭27.5

FeO-SiO<sub>2</sub> 系, FeO-MnO-SiO<sub>2</sub> 系溶融スラッグの電気伝導度:鉄と鋼, **38**, 6, 5頁, 昭 27. 6

電気伝導度からみた溶融スラッグの構成 : 鉄と鋼, 38,7,11,頁, 昭 27.7 CaO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 系溶融スラッグの電気伝導度 : 鉄と鋼, 38,8,15 頁, 昭

27.8

溶融スラッグの塩基度:分析化学、1,2,190頁、昭 27.11

#### 助教授 仁 木 栄 次

黒化硫化亜鉛螢光体のコロイド状亜鉛の分析(第1報): 工化誌, 55,7,419 ~422頁, 昭 27.7

ダイヤルゲージを利用したミクロビュレットの試作:分析化学, 1,1,90~91頁, 昭 27.8

分析化学に必要な電子管と電気回路入門:分析化学, **2**, 1, 65~80頁, 昭28. 3 助教授 久 松 敬 弘

金属表面処理(共著):修教社,昭27.

鉄の陽極酸化不働態に及ぼす磁場及び音場の影響: 日本金属学会誌, 16, 194、昭 27

電気火花法による鋼の表面硬化:金属表面技術, 3,110, 昭 27.

#### 技 官 中 村 康 治

鋳物用耐食アルミニウム合金(Al-Mg 5%) に及ぼす鉄及びマンガンの影響について(加藤正夫と共著):軽金属, 5, 昭 27.10

アルミニウム合金の接触腐食とその防止法(Ⅱ) (加藤正夫と共著): 軽金 属, 6, 昭 28.2

#### 5) 第5部

#### 教 授 渡 辺 要

短音による室内音響実験:建築学会研究報告,19,昭27.9 九州地方の冷房ディグリーデー:建築学会研究報告,20,昭27.10

### 教 授 小 野 薫

生コンクリートの側圧について:建築学会研究報告,19,37~38頁,昭27.9 弾塑性ラーメンの極値定理について:建築学会研究報告,20,111~112頁,昭27.10

トンネル系シャーレン屋根を有する映画館について:建築雑誌, **65**, 787, BR 27.6

トンネル系シャーレンの構造設計について:建築雑誌, **70**, 792, 昭 27.11 側圧に関す一連の研究及び附着強度に関する研究:建築学会研究報告, 21, 昭 28.2

### 教 授 星 野 昌 一

軽金属材の標準工法:建築雑誌,68,794,2~6頁,昭 28.1

色彩調節と建築:日本科学技術連盟、昭 28.1

#### 教授坪井善勝

鉄筋コンクリート版の剪断抵抗について(第5,6報):建築学会研究報告,18,93~94頁;20,147~148頁,昭 27.5,27,10

鉄骨鉄筋コンクリート柱の実験報告 (No. 2) : 建築学会研究報告, 18, 117~118頁、昭 27.5

大きなロッキング振動とその減衰機構:建築学会研究報告, 20,77~78頁, 昭 27.10

ラーメンと壁体:建築学会研究報告, 20,113~114頁, 昭 27.10

鉄筋コンクリート構造接合部に関する研究(第1,5~8報): 建築学会研究報告, 20,151~152頁; 21, 昭 27.10,28.2

設構造について(その1,2): 建築学会研究報告, 21, 昭 28.2

#### 教授丸安隆和

打込まれたコンクリートの強度をはかる方法について: 土木学会誌, **38**, 1, 昭 28.1

#### 助教授 浜 口 隆 一

アメリカのデザイン:建築雑誌、67,793,18~20頁、昭 27.12

#### 助教授 勝 田 高 司

換気筒による自然換気―ことに建物内外の圧力差について: 建築学会研究 報告, 18, 昭27.5

コンクリート・アパートの自然換気計画:建築学会研究報告, 20,昭27.10 コンクリート・アパートの換気回数:建築学会研究報告, 21,昭 28.2

#### 助教授 池 辺 ・陽

キッチンスペースからファンクションへ: 工芸ニュース, 昭 27.9 住宅組織分析: 新建築, 昭 28,1

標準寸法へのアプローチ:国際建築,昭 28.2

#### 助教授 三木五三郎

千葉市南方海岸の千葉製鉄所地内における土質試験報告:日本土質基礎工学委員会秋季講演集(日本土質基礎工学委員会)昭 27.11

### 2. 研究会·講演会·公開關座

研究の経過及び成果については、各部で研究会、輪講会、談話会の形式で、毎週1回ないし毎月1回の程度に、それぞれ開催されている。これらは一般聴講希望者に対しても開放されている。

その他当所で行つた公開講習会ないし科学座は、下記の通りである.

a. 放射性同位元素講習会

(昭和27年6月)

筧

放射性同位元素概論 放射性同位元素の工業への応用 放射性同位元素に関する測定 放射性同位元素の化学への応用 
 安
 正

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市
 市

 市</

弘 毅

放射性同位元素に関する健康管理

b. 「最近の住宅技術」第1回夏季公開講座

会期 昭和27年8月25日~8月30日 於日大工学部講堂

後援 日本建築学会関東支部

住宅地の計画

気候環境から見た住居と気候制御

住宅と防災

教 授 高 山 英 華 要 数 授 渡 田 路

平面構成論

集合住宅の構造計画

住宅と設備計画

住宅の意匠計画

住宅と塗装

住宅の配色計画

住宅と家具住宅と庭園

最近のアメリカ住宅

隆

助教授 浜 口

# 附 錄

# 1. 過去の主要な業績

#### はしがき

当生産技術研究所は、昭和24年5月設立されたが、沿革の項にも記した通り、研究所としての全面的な活動を始めたのは、昭和26年4月からであるしたがつて研究所として活動経歴は浅く、過去の主要な業績も研究所の業績として掲げる意味は少いので、むしろ所員個人の過去の業績を収録するものとして、掲げることにした。

#### A. 過去における研究分野

#### 第 1 部

教 授 谷 安 正

電子顯微鏡の性能の向上、電子顯微鏡の金属への応用、金属塑性

教 授 池 田 健

軽構造の強度と挫屈(薄肉断面材の振り・曲げ), 直交異方性板の平面応力,応力測定(Soap-film,電気式ひずみ計)

教 授 岡 本 舜 三

構造物の振動と強度、震害の実際調査

教 授 久 保 田 広

スペクトルの微細構造,干渉計による光学機械及び材料検査,合成樹脂の 光学的応用,レンズ収差,位相差顯微鏡,干渉薄膜の応用並びに色彩論的 研究

教 授 糸 川 英 夫

主翼伴流、音響インピーダンスによる微小変位の測定、脳波記録器、ヴァイオリンの試作

教 授 一 色 貞 文

X線による応力測定、X線吸収スペクトルの微細構造、金属の加工及び焼 鈍機構

教 授 玉木章 夫

高速気流,圧縮性流体の境界層,境界層理論による熱伝達

助教授 大井光四郎

衝撃による挫屈、円環殼の強度

助教授 江 口 雅 彦 サーミスター、PbS 光電導セル

助教授 末 岡 清 市

強い電場内におけるヘリウムのスタルク効果

助教授 富永五郎

電離真空計、油拡散ポンプ、質量分析計

助教授 小川岩雄

計数管の放電機構,電離計数及び比例増巾器

助教授 鳥 飼 安 生

三味線の胴の振動、固体中の音速の測定、超音波の映像

助教授 森大吉郎

軽構造物(自動車車体,短形枠等)の振動,振動試験装置(起振器・測定器)の試作

助教授 山 田 嘉 昭

二次元塑性理論とその塑性加工、特に線引と硬さ試験への応用

技 官 渡 辺 勝 電子衝突, 微分解析機

技 官 小 瀬 輝 次 反射防止膜, 薄膜干涉色

#### 第 2 部

教 授 兼 重 寛 九 郎 水力学; 熱工学及び繊維機械学

教 授 宮 津 純

水流の渦損失と渦流防止,渦の運動及び安定,示圧孔の影響,粘力式(摩 擦式)流体機械、高性能摩擦ポンプ,歯車ポンプの性能向上

教 授 髙 僑 安 人

空気式自動調節器の特性,2変数制御系の解析と実験,温度の自動調節,含水量の自働調節,自動車振動と路面との関係

教 授 竹 中 規 雄

切削仕上面の粗さ,耐磨耗性,粗さ表示法,超仕上加工法,切削温度

教 授 小川正義

精密ねじの測定,ねじ切りバイト,精密ねじの切削,切削抵抗

### 教 授 鈴 木 弘

並張力引抜作業,動力回収式単段逆張力引抜機械の機械効率,多段連続逆張力引抜機械の張力特性,銅の引抜力,引抜銅材の機械的性質,高圧力下 摩擦係数測定,引抜変形渦程,金属材料の変形抵抗

#### 助教授 橋 藤 雄

温度により物質定数の著しく変化する流体の熱伝達,接触面の熱抵抗 対流放熱器,非円形断面管の自然対流熱伝達,噴流を受ける面の熱伝達, 剝離を伴う流れの熱伝達

### 助教授 平 尾 収

内燃機関の放熱量, 航空発動機の高空性能, 4 サイクルガソリン機関の吸 気効率に及ぼす熱の影響, ジーゼル機関出力の温度修正, 幾何学的に相似 な自動車の大きさと性能, 自動車の大きさと燃費, 自動車の燃費と加速性 能, 動力伝達機構の性能, 諸元と自動車の性能, 流体変速機付小型自動車 の性能

### 助教授 水町長生

航空用発動機の冷却器,航空用排気ガスタービン,ガスタービンの特性, ガスタービン用燃焼器,空気機械(圧縮機及び送風機)

# 助教授 亘 理 厚

発動機の力学,摩擦吸振器,弁の跳り,重ね板ばね,回転軸の運動,自動車の振動

# 助教授 桑 井 源 禎

粉粒の粒大測定法、粉砕、篩分及び分級、流動層、イオン交換装置

# 助教授 田 宮 真

球の造波抵抗に及ぼす底面状況、摩擦抵抗における形状影響、摩擦抵抗に 対する推進器吸引力の影響、摩擦抵抗に対する造波現象の影響

# 助教授 松 永 正 久

精密機械用材料,精密加工法 (ラッピング・電解研磨),電子顕微鏡及び電子廻折

# 助教授 大島康次郎

時計脱進機誤差,時計ひげぜんまいの非直線性,アナコンによる制御系の 解析,サーボ機構の周波リスポンス実験

# 助教授 植村恒義

超高度カメラ、瞬間写真、高速写真による工業界における高速度現象の解析、写真用シャッターの性能、高速回転円盤の破壊、捕鯨砲の性能

### 助教授 千 々 岩 健 児

鋳造における湯の流れ、鋳型の乾燥、精密鋳造、鋳物の凝固速度

#### 助教授 安藤良夫

溶接による熱と冷間加工による塑性変形の重畳効果、軽金属電弧溶接、アルミ艇の試作、進水時の応力分布の測定、物体の水面衝撃、自動溶接によるサルファークラックの疲労に及ぼす影響

#### 助教授 石原智男

流体変速機の性能,軸流送風機の内部流れ,全幅堰の流量係数,ウエスコポンプの性能改善

### 第 3 部

### 教 授 星 合 正 治

電子管式自動電圧調整器,通信線路用避雷器,水銀整流器,軽合金の抵抗 溶接,電波高度計,真空管の性能向上,マイクロ波,含湿量測定装置

### 教 授 藤 高 周 平

高速度ブラウン管オシログラフ、回転ドラム撮影式高速度ブラウン管オシログラフ、過渡現象監視用ブラウン管オシログラフ、サージ遅延回路、F型関絡点標定器、低気圧放電管へのアイソトープの応用、送電線における雷実測、電力機器の衝撃波特性、模擬送電線による衝撃波の減衰及び変歪

# 教授 髙木 昇

ロッシエル塩振動子

# 教 授 森 脇 義 雄

グリッドらせん振動, 導波管及び電磁ラッパ, 高周波帯域増巾回路, 分布 結合回路

# 教 授 沢井善三郎

軽合金の点溶接,抵抗溶接,自動制御特に制御要素としての電気機器,共 振型材料疲労試験機

# 助教授 斎藤成文

高周波誘電加熱の基礎的研究,マイクロ波測定装置,電力線搬送の分布結合 助教授 安 遠 芳 夫

電子管電極材料,真空管空間電荷問題

# 助教授 丹羽 登

水晶振動子の特殊応用、ロッシェル塩振動子の周波数温度係数、超音波計 測法 助教授 野村民也

微小容量変化検出装置,真空管極間容量の変動,定電圧安定化電源

### 第 4 部

教 授 友 田 宜 孝

グリセリン発酵, アルコール発酵の能率, アルコール発酵に及ぼす通気の影響, 繊維素の発酵, 硫安を唯一の窒素源とする酵母の蛋白質, クガトースの構造

教 授 岡 宗 次郎

無機塩類の結晶成長,塩類の精製,遠心分離機を利用した迅速分析法,製 塩副産物利用

教 授 高 橋 武 雄

絹精練、アルギン酸、褐藻類よりヨード、マンニットの製造、アセチレン 系化合物の製造、アルギン酸ソーダ糊の工業的応用、マンニットの工業的 応用

教 授 福 田 義 民

骸炭及び木炭,炭質物の賦活,吸着操作の化学的研究,固体一気体反応の 反応機構及び速度、サイクロン脱塵器

教 授 永 井 芳 男

ベンズアンスロン系建染染料,イソヴィオランスロン系建染染料,微量有機合成,アセナフテンの利用,ピレンの利用,アントラセンのクロル化,アミン類とアルコール類との脱水反応

教 授 金 森 九 郎

酸素製鉄法

教 授 菊 池 真 一

写真材料の超増感,現像液の酸化還元電位,電解還元,写真用添加剤の銀電位的研究,ペン記録式ポーラログラフ,犬皮ゼラチンの物理化学的研究

教 授 江 上 一 郎

無水塩化マグネシウム製造、マグネシウムの電解製錬、混合溶融塩の状態 図、混合溶融塩の電導度

教 授 小川 芳 樹

鉄の陽極的挙動、金属の陽極溶解

助教授 石 井 義 郎

油脂水酸化,脂肪酸誘導体,低温タール酸性油の利用,可塑剤の合成,植

物ステリンの利用, 羊毛脂の成分

助教授 山 本 寛

イオン交換操作, 抽出蒸溜法

助教授 浅 原 照 三

αーオレフィン,脂肪酸の電解還元,脂肪酸のクロマトグラフによる分離, 半乾性油より乾性油の合成,高礬土質鉱物,軽金属の表面塗装,マロン酸 エチルとホルマリンとの反応,塩素化脂肪酸より潤滑油の合成

助教授 野 崎 弘

アルミニウム電解浴組成, 塩素酸塩電解

助教授 加藤正夫

三層電解法による高純度アルミニウムの精製,高力アルミニウム合金の銀造法,高馬力用ケルメット軸受合金,軽合金溶解用フラックス,航空機用特殊鋼の熱処理法,マグネシウム合金の表面処理による防食法,アルミニウム合金層の再生処理法,鋳造用亜鉛合金,軸受用時効硬化性鉛合金,放射性同位元素 Co<sup>60</sup> を用いた医療用(ラジウム代用)放射性合金

助教授 山 辺 武 郎

ゼオライト, イオン交換の平衡

助教授 今 岡 稔

珪弗化水素酸による窯業原料の精製、薬液注入法の薬液、アルミナ質窯業 原料

助教授 中村亦夫

澱粉酸糖化発酵残渣, 甘藷の酸液による貯蔵

助教授 武 藤 義 一

遠心分離機を利用した迅速分析法,製塩副産物の利用,鉄鋼の迅速分析 助教授 松 下 幸 雄

溶融スラッグの塩基度、溶融スラッグの物性、溶融スラッグの電気化学的 研究、鉄鉱石のブレンディング

助教授 仁 木 栄 次

複屈折を利用した硫化亜鉛螢光体

助教授 久 松 敬 弘

各種のめつき厚さ測定法,鉄の陽極不働態,銅及び銅合金の陽極溶解,鉄 鋼の酸洗,電気火花加工,アルミニウム電着

技 官 中 村 康 治

マグネシウム合金(主としてマグネシウムと鉄の高温度における平衡),ア

ルミニウム合金スクラップの再生法,金属の変形加工法

技 官 西川精一

不純アルミニウムの耐食性, 時効性鉛軸受合金, Cu-Al-Mn合金

技 官 原 善 四 郎

直接電解による鉄粉の製造

技 官 藤 森 栄 二

有機発光感光物質とその応用

#### 第 5 部

教 授 渡 辺 要

建築における室内環境の立場からの採光・音響・熱的問題、住宅特に不良 住宅地区の評価判定

教 授 福 田 武 雄

木コンクリート桁,橋梁自重の軽減,橋梁におけるアルミニウム合金の活用,小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの破壊,ラーメン隅角部の応力,格子の理論とその応用

教 授 小 野 薫

骨組の力学ことに撓角法,仮枠にかかる生コンクリートの側圧,弾塑性ラーメンの極値定理,附着強度

教 授 星 野 昌 一 防空偽装,地下工場,建築意匠

教 授 坪 井 善 勝

鉄筋コンクリート板の設計応力, 耐震壁, 設構造理論

教 授 星 埜 和

基礎支持力、道路勾配部屈曲部の構造、土の変形と破壊の理論

教 授 丸 安 隆 和

節分け作業に関する実験的研究,マグネシアコンクリート,地上写真測量, 現場コンクリートの試験方法,薬液注入による地盤の固結法

助教授 浜口隆一

欧米における建築の発達の技術史的研究, 建築における大工・石工から機 械生産への技術史的研究

助教授 勝田高司

自然換気, 暖房

### 助教授 井口昌平

分岐水路の中の水の流れ, 洪水追跡。

# 助教授 池 辺 陽

都市計画、地方都市計画における基礎問題及びコミュニティ,立体最少限 住居、島型台所、標準尺度問題

### 助教授 三木五三郎

基礎地盤土の現場土質調査、土壌侵蝕に関する土質力学的研究

### 助教授 久保慶三郎

プレストレスドコンクリートとクリープ, セメントモルタルの塑性とクリープ

### B. 主要な著書と論文

## 1) 第1部

著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表年月
教授 谷 安 正		
電気磁気学	岩波書店	昭 11.2
可塑性変形論	// *	昭 14.11
電子レンズ	応用物理	昭 14
内部摩擦について	金属学会誌,15	昭 25
加工硬化の恢復	金属学会塑性分	
*	科会報告, 16	昭 26
教 授 池 田 健	·	
薄肉断面材の振り理論	航空学会誌,6,47	昭 14.3
振りを受ける非円形薄肉筒 の破損について	, <b>7</b> , 61	昭 15.5
直交異方性板の平面応力につ	かいて 航研報告, 257	昭 18.7
円孔又は楕円孔を有する直交 性板の平面応力について	與方 科学文化協会誌,	3, 昭 20.8
Soap-film Technique for S Torsion Problems	<i>Solving</i> J. Sci. Rev., <b>2</b> , 2	Aug. 1951
教 授 岡 本 舜 三		
素堀坑の強さに関する弾性学	的考察 土木学会論文集,	昭 24.1
4 連モーメント定理による架 動問題の解法	構の振。土木学会誌 <b>, 25</b> ,	12 昭 14.12
<i>"</i>	<b>28</b> ,	1 昭 17.1
軸線を含む面に垂直なる荷重 る円形曲り梁の研究	をうけ " 29,	3 昭 18.3

		<b>そ行所又は発表</b>				又は発記 	
	木材の貫徹試験	*	//	32,	5		21.5
	横荷重をうける吊橋		学会論文	C集,			22. 6
	素堀坑の強さに関する弾性学的		"			,昭	24. 3
	戦災コンクリート構造物の安全 関する研究	を性に	ű.			昭	25. 11
	単純梁の衝撃実験	土木	学会誌,	35,	.12	昭	25. 12
	昭和24年12月26日栃木地震に』 木施設の被害について	はる土 土木	学会論文	集,		昭	26. 12
	On the Bending and the						
	Vibration of the Arch Rin	g Proc.	1st. J. N.	C. A	. M.	昭	29. 1
	長柱の弾性挫屈について	土木	学会誌,	37,	7	昭	27. 1
Ę	教授 久保田広						
	On the Stark Effect of Ion Helium	sci. I	Rap. I. P.	. C. I	₹.	May,	1931
	干渉計によるレンズ検査及び浪 関する研究	川定に 理研	彙報			昭	17.6
	光学系の計算に関する研究	,	"			昭	17. 7
	干渉計によるシュミットプレ- 測定について	- トの 応用	物理.			昭	19. 1
	合成樹脂による廻折格子の複製	<b>漫</b> /	"			昭	22.8
	偏心光学系の収差	,	"/			昭	23.7
	位相差顕微鏡	,	"			昭	24.7
	On the Interference Color Layers on Glass Surface	of thin J.	O. S. A.			Mar.,	1950
	On the Sensitive Color of C Polarization	hromatic	.11			Aug.,	1951
Ž	教 授 条 川 英 夫						
٠.	主翼伴流の位置及び位置に及ぼ の影響	ます地面 航	研彙報,	187,	ı	昭	15. 3
	航空力学の基礎と応用	共	立出版			昭	17. 1
•	輪型細隙の音響インピーダンフ いて	スにつ 応	用力学,	2, 10	0,	昭	24. 7
	圧力変動の測定法と剝離 流の渦に関する研究	生	研報告,	<b>2</b> , 2		昭	26. 8
	教授 一色貞文						
	X線金属工学 (原著ブロッカーの翻訳書)		ロナ社				15. 4
	*	111					

著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表年月
X線による応力測定法の 研究	日本鉱業会誌, 54,9;55,6	昭 23.9 昭 24.6
教 授 玉木章夫		
マッハツェンダー干渉計に 速気流の測定	よる高 航研報告, 272	昭 18
亜音速流中におかれた翼型 分布について(干渉計による	の圧力	昭 19
境界層理論による熱伝達 の研究	生研報告, 1,8	昭 26
層流境界層方程式の解法 について	理工研報告,5,1~2	昭 26
助教授 大井光四郎		
衝撃による挫屈について	応用数学, <b>2</b> , 1	昭 24
円形の穴を有する平面およ 限られた平面上の応力函数	び直線に 機械学会論文集 について <b>16</b> ,55	昭 25
助教授 末 岡 清 市		
On Eigenvalues of Inco Reducible Matrix	mpletely J. P. S. J., 4	1949
On the Stark Effect of in Strong Electric Field	Helium $(I,I)$ $5.6$	1950 1951
On the Shape of Radio- Spectrum	Frequency " 6	1951
On a Method Shortenin, of Gyroscope Moving w Speed	g Period ith High Proc. 1st J. N. C. A. M.	1951
助教授 小川岩雄		
計数管の放電機構	日本物理学会誌,5,	1 昭 25.1~2
助教授 鳥 飼 安 生	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
三味線の振動学的研究	理工研報告, 2,5~6	昭 23.5~6
Discharge Mechanism o Geiger-Müller Counters	J. P. S. J. <b>4,</b> 1 J	an. ∼Feb., 1949
粘弾性体中の超音波の測定	音響学会誌, 7,1	昭 26.5
振動法による圧延真鍮板の ヤング率の測定	応用物理,20,6~7	昭 26.10
助教授 森大吉郎		
ガレルキン法について	応用力学, 3,13	昭 25
自動車車体の振動について	応用力学,3,14	昭 25
容量型歪計	機械学会誌	昭 26.9

70,000	
助教授 山 田 嘉 昭	
二次元塑性理論とその塑性 加工への応用について 生研報告, 1,5	昭 26.2
On the Application of the Theory of Plasticity to Hardness Test and Wire-drawing  Proc. 1st J. N. C. A. M.	May, 1952
技 官 渡 辺 勝	*
電子衝突による酸素負イオンの電離確率 J. P. S. J.,4,4~6 町	召 24. 6~12
技 官 小 瀬 輝 次	
不均質薄膜による反射防止について 照明学会誌	昭 25.2
2) 第2部	
教 授 兼 重 寛 九 郎	
水面検出器の精度 機械及電気	昭 11.8
助力計用制動装置の速度特性 "	昭 13.4
プロペラ型軸流水車の特性に 東大工学部紀要	昭 13.8
巻掛伝動による非円形車の定速 回転機構(高橋安人と共著) 日本機械学会誌	昭 21.2
地熱利用について 日本機械学会誌, 53,379	昭 25.8
教 授 宮 津 純	
Path and Stability of a Local Philosophical Magazine Vortex moving round a Corner Ser. 7, Vol. 16,	Sep. 1931
Vol. 17	May. 1934
Vol. 19	Mar. 1935
Vol. 25	Mar. 1938
Tech. Rep. of Tohoku Imp. Univ., 13, 1	1939
日本機械学会誌, 37,203	昭 9.3
同論文集, <b>1</b> ,1	昭 10.2
" <b>2,</b> 9	昭 11.11
" <b>9</b> , 35, 3部	昭 18.5
On the Divergent and Convergent Tech. Rep, of Flows of a Viscous Fluid, Compared with Those of a Perfect Fluid Univ., 11, 4	1935
日本機械学会誌, 37,207	昭 9.7
Über den Einfluss der Bohrungen Ingenieur-Archiv. auf die Druckanzeige Bd. 7, 1 Ht. 1	Feb., 1936

	Tech. Rep. of Tohoku Imp. Univ., <b>12</b> , 2	1937
	日本機械学会論文集2,9	昭 11.11
Zur theoretischen und experim llen Behandlung des Wirhelzen im prötzlich erweiterten Kanal	trums Tohoku İmp.	1939 昭 11.12
Investigations of Vortex and E		
Losses in Diverging Flow of	Water Imp. Univ., 13.1	1939
·	日本機械学会論文集,5,18	昭 14.2
	ech. Rep. of Tohokn np. Univ., <b>13</b> , 1	1939
	日本機械学会論文集, 5,18	昭 14.2
粘性ポンプの理論	日本機械学会論文集, 9,37	昭 18.11
高効率高性能摩擦ポンプ (1~5報)	日本機械学会論文集, <b>10</b> ,40 <b>13</b> ,43	昭19.8,11 昭 22.1
粘力式(摩擦式)流体機械と その一般理論	日本機械学会論文集,14,47	昭 23
歯車ポンプの理論	日本機械学会論文集,17,56	昭 26
数 授 髙 橋 安 人		
自動制御	科学技術社	昭 24.9
コントロールエンジニヤ第1集	誠文堂新光社	昭 26.6
熱交換の自動制御	日本機械学会誌, 54,393	昭 26.10
数 授 竹 中 規 雄		
切削仕上面の粗さに関する研究	生研報告, 1,6	昭 26.3
切削加工面のあらさ	日本機械学会誌, 54,389	昭 26.6
切削温度と双物の寿命に 関する研究	日本機械学会論文集, 17,63	昭.26
光線反射法による粗さ表示法に ついて(津上駿吉と共著)	精密機械(精機学会誌) 17,10	昭 26.10
Studies on the Surface Rough of Metals finished by Cutting	ness J. S. R., <b>2</b> , 2	1951
研削作用に関する研究(第1報:との目立効果について, 笹谷重康と共	いし 日本機械学会論文集 (著) <b>18</b> ,74	昭 27
数 授 小川 正 義		
アルミニウムの切削加工	生産研究, <b>2</b> ,4	昭 25.4
精密ねじに関する研究	生研報告, 2,1	昭 26.4
液体ホーニング	生産研究, <b>3</b> ,8	昭 26.8

Ľ	生研報告, <b>1</b> ,3	昭 25.12
	衛生工業協会誌, 23,8	昭 24
Ľ	日本機会学会誌, 55,397	昭 27.2
	日本機械学会論文集, <b>15,</b> 50	昭 24
	自動車技術会論文集, 1	昭 24
	自動車技術会論文集, 2	昭 26
	航研報告, <b>19</b> , 262; <b>20</b> , 278 昭	18.7,昭19
	" <b>20</b> . 279 <b>20</b> , 299,	昭 19
	" <b>22</b> , 301	昭 19.7
	日本機械学会論文集 <b>16,</b> 54	昭 25
	航研報告, 300	昭 19.7
	がいずれ 500 ツ 314, 315, 316	昭 19.11
_	日本機械学会誌, 54,389	昭 26.6
ng	Rep. of Inst. of Ind. Sci. 2, 4	Mar., 1952
[	日本機械学会 機械力学部門編 「機械振動とその対策」	昭 27.5
	化学機械,13,6	昭 24.12
J	科研報告, 26,8~9	昭 25.9
a S	化学機械,14,3	昭 25
is a	" <b>16,</b> 9	昭 27.9
	共立出版社	昭 27

助教授 田 宮 真			
船の沈没に要する時間について	造船協会雑纂	昭 2	21:7
軍艦構造の設計 (W. Hovgaard の原著を宮本勇と共訳)	コロナ社	昭 ]	19.3
The Form Effect on the Friction Resistance of Ship	al Abstract Notes and data concerning the Subjects at the 6th Intern. Conf. Ship Tank Superintendents		1951
助教授 松 永 正 久	口士兴华长明人		
時計のゼンマイに関する研究	日本学術振興会 発行「時計生産 技術の研究」	昭 2	26,
電子廻折装置の分解能の向上 について	電子顯微鏡総会研究委 員会資料58~A~13	昭 2	26. 12
電子顯微鏡及び電子廻折装置に よるラッピングの研究	″ 58~C~6	昭 2	26. 12
功教授 大島康次郎			
高速度カメラにおさまつた エスケープメント	時計学会誌	昭 2	24. 9
天府時計の脱進機誤差について	精機学会誌,15,10	昭 2	24. 10
自動制御の最適条件について	精機学会誌,16,3	昭 2	25. 3
テンプ時計の等時性に関する実験	時計学会誌	昭 2	<b>26.</b> 3
助教授 植村恒義			,
水滴分裂の瞬間写真	応用物理,16,	昭 2	22
衝撃に対する液体の性質に関する 研究	応用物理, <b>18</b> ,2	昭 2	24
高速度写真とその工業界への応用	生産研究,1,2	昭 2	24. 11
写真機用シャッター	生産研究, <b>2,</b> 5	昭 2	<b>25.</b> 5
超高速度カメラ用大型回転円盤の 空気摩擦抵抗について	理工研報告, 4,11	昭 2	25
高速回転円盤の破壊について	機械の研究,3,6	昭 2	26
最近の高速度写真の技術	機械の研究, 4,1	昭 2	27
助教授 千 々 岩 健 児			
鋳型の乾燥について(第1,2報) 中子の高周波乾燥に関する研究 鋳造の相似則	鋳物 昭 24.11, 鋳物 鋳物	昭 2 昭 2 昭 2	26. 4
功教授 石 原 智 男			
任意翼型よりなる無限翼列の 一近似解法	日本機械学会論文集,14,47	7 昭 2	23

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
流体変速機の特性について	自動車技術会論文集,2 日本機械学会誌, <b>54</b> ,39	); 的 昭 26.12
Supplemented Formulas for Rectangular Weirs without End-Contractions	N.C.T.A.M-Proc.	1951
軸流ポンプの特性について	日本機械学会論文集,18,6	66 昭 27
3) 第3部		
教授 星合正治	• •	× 1
熱電子管を利用せる直流用振動 接触型自働電圧調整器について	電学誌, 445	大 14
火花の遅れ	電気評論,16~17, 17回連載	召 3.1~昭 4.6
電気工学原論(3巻)(福田 節雄と共著)	コロナ社	昭 5.4
通信線路保安用放電装置 の実験的研究	信話学誌,94	昭 6.1
強電流工学と電子装置 1	電気の友, 783~794, 2回連載	昭8.7~昭9.6
電気工学汎論(3巻)	オーム社	昭 9.10
電子とその作用(本多 <b>侃</b> 士 と共著)	<i>"</i>	昭 11.4
気体中の放電(本多侃士 と共著)	"	昭 11.8
真空工学	"	昭 11.9
電子工学概論	共立社	昭 11.10
三極放電管について オーユ	△社, <b>20~</b> 23, 44回連載 明	88.5~昭11.12
電子管 (3巻)	オーム社	昭 12.3
電子管の各種応用	共立社	昭 12.5
波長0.1耗程度に及ぶ極超 高周波電気振動の発生	信学誌, 207	昭 15.6
軽合金の抵抗溶接について	航研報告,16,7	昭 16.5
真空管の発達(最近のラジオ 真空管の第1章)	春陽堂	昭 23.2
数 授 藤 高 周 平		
直流高電圧の発生	電学誌, 56, 574	昭 11.5
ブラウン管による高速度過 渡現象の撮影	電学誌, 60, 625	昭 15,8

著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表	年月
静電発電機による直流高電 圧の発生	電学誌, 61, 633	昭	16. 4
雷害対策の研究	電気日本, 36, 7	昭	24.7
高速度ブラウン管オシログ	ラフ 電気学会東京支部 専門講習会予稿	昭	24. 1
閃絡点標定器の試験	電気協同研究, <b>6</b> ,3	昭	25.8
ブラウン管による雷実測	学振報告、雷の研究	昭	25. 1
瞬時過渡現象監視用ブラ ウン管オシログラフ	電気学会連大予稿,C	. 6. 5 昭	25. 4
サージ測定用遅延回路	" " C	.6.6 昭	25. 4

昭 16.4 昭 24.7 昭 24.11 昭 25.8 昭 25.10 昭 25.4 昭 25.4

電学誌, 70,6 昭 25.6 電力用変圧器の損失角試験 送電線故障点指示装置 電力気象連絡会彙報, 10 昭 26.3 教 授 髙 木 昇

水晶発振器及び共振器(翻訳 コロナ社 昭 10.9 ビグルー著)

電気通信 (阪本捷房と共著) ロッシエル塩振動子 信学誌, 219, 220,

昭16.6~昭18.3 231, 237~240 の研究 ラジオ工学教科書第1部,2,第2部,1, 昭 23.6 ラジオ教育研究所

水晶沪波器の研究(狭帯域 生研報告, 1,1. 昭 25.5 ア波器)(星上中夫と共著)

教 授 森 脇 義 雄 昭 10. 最新テレビジョン工学第10編

誠文堂新光社 昭 18.10 (B) 受像機試験法 過渡現象計算法 昭晃堂 昭 25.3

通信工学を理解するための数 電気通信学会 昭 27.1 学第2編立体回路

グリッド螺旋振動に関する実験 信学誌, 187 昭 13.10

日本電気研究季報, **1**, 1~3; **2**, 1~2 高周波増巾回路の研究(1~5) 昭16.7~昭17.4

複合電磁ラッパ(小林正 信学誌, 229(研究抄報) 昭 17.4 治・久保和雄と共著) 多段増巾回路の過渡現象 信学誌, 28,6, 昭 19.6 表面波線路の諸特性(星 第3回 合正治・猪瀬博と共著) 電気三学会連大予10.10

昭 26.5 分布結合回路の帯域沪波 信学誌, 34,8 昭 26.8 特性(猪瀬博と共著)

表面波線路の諸特性(Ⅱ) 電気三学会東京支部 昭 26.11 (星合正治・猪瀬博と共著) 連大予稿, 10,31

教 授 沢 井 善 三 郎		and the second s
軽金属電気抵抗溶接	溶接学会誌, 9,5,8,11 印	召 14.5,8,11
軽合金の抵抗溶接について	航研報告,16,7冊210	昭 16.5
抵抗溶接の溶接機構と 溶接条件の選定	生研報告, 1,7	昭 26.3
電動機の速度制御	電気学会東京支部 専門講習会予稿	昭 26.11
助教授 斎 藤 成 文		• "
高周波加熱(斎藤編)	コロナ社	昭 24.11
電気工学基礎実験法(分担)	昇竜堂	昭 24.11
電熱工学便覧(分担)	電気書院	昭 25.11
立体回路(上巻)(分担)	コロナ社	昭 26.1
立体回路(下巻)(分担)	コロナ社	· //
続超短波測定の進歩 (分担)	コロナ社	昭 27.2
続最近の高周波応用 (分担)	コロナ社	
導波管に関する二三の実験結果 (杉下と共著)	電学誌, <b>68</b> ,3	昭 23.3
導波管の等価インピーダンス測 定(村田,渡辺と共著)	電学誌, 69,724	昭 24.2
高周波加熱による成型加工 (中村と共著)	電気日本, 36,5	昭 24.5
高周波誘電加熱におけるグリッド型 極について(中村,滋田,須田と共著)	型電 電学誌,69,733	昭 24.11
4000Mc における誘電体特性の測定 に関する研究(星合正治と共著)	這 通研基礎部成 果報告,70	昭 26.12
助教授 安 達 芳 夫		
相異る切速度を有する二種以上の電 一次元空間電荷問題について(星合	予群による 電気三学会 正治と共著) 連合大会	昭 24.4
酸化物陰極真空管の接触電位差につ 陽極(又は格子)材料とその温度の (星合正治と共著)	シントでは、電気三学会 シ及ぼす影響 連合大会	昭 26.11
受信真空管の寿命	生産研究, 3,7	昭 26.7
助教授 丹 羽 登	•	
鉄鋼要覧(超音波探傷法の項分担)	丸 善	
水晶遅延子の応用(高木昇と共著)	電気三学会連合大会	昭 22.11
ロッシェル塩振動子の周波数温度	"	昭 24.4
係数(髙木昇と共著)		PD 44. 4

	*	
著書名又は論文題目 発行所又	は発表誌及び巻号 発行	又は発表年月
超音波探傷器(髙木昇と共著)電学誌	<b>69,</b> 731	昭 24.9
	電気三学会連合大会	昭 24.10
超音波探傷器における周波 数の選定(高木昇と共著)	電気三学会連合大会	昭 25.4
超音波探傷法による各種鋼 材の検査	<i>"</i>	昭 26.5
助教授 野村民也		
Pierce 回路を応用せる微小容量変 化検出回路(星合正治と共著)	信学誌,33,1	昭 25.1
微小容量変化の検出	生産研究, <b>2</b> ,9	昭 25.9
電子管式微分解析機	電学誌, <b>71</b> ,753	昭 26.6
安定化電源	生産研究, <b>3</b> ,4	昭 26.4
定電圧整流装置	" <b>3,</b> 12	昭 26,12
4\ <del>44</del> 4 <del>5</del> 7		
4) 第4部		
教 授 友 田 冝 孝		
発酵法によるグリセリンの製造 工		
Production of Glycerine by Ferm		图15,6,大13
糖類混合物の新分析法	工化誌 33 昭5	
繊維素の発酵に関する研究	<i>″</i> 35∼36	昭7~8
最新化学工業大系(砂糖及び澱粉)	誠文堂新光社	昭 10.10
最新化学機械学	共立出版社	昭 23.3
解説工業化学	共立出版社	昭 16.5
Determinaton of Acetaldehyde	J. Soc. Che	m. Ind, 1929
Determination of Alcohol in the	presence of Acetaldehy	de
	J. Soc. Cher	m. Ind, 1929
Tagatose et Methyltagatoside	Comptes rendu	s, 205, 1937
教 授 岡 宗 次 郎		
無機工業薬品	共立社 昭10·7	
硫酸アンモニウムの吸湿性について	工化誌,35	昭 7
ハロゲン化カリの透明結晶	″ <b>36</b>	昭 8
苦汁より純塩化カリの製造	塩技術研究, 1	昭 22
教 授 髙 橋 武 雄		
海藻工業	産業図書	昭 16.12

著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表年月
糊料	共立出版	昭17. 2
アセチレン	産業図書	昭27. 4
褐藻類の化学的成分の研究	東工試	昭8.5
アルギン酸に関する研究	"	昭12. 8
褐藻類よりマンニット及び		
ヨードの製造研究	"	昭15. 12
魚肉蛋白の利用研究	工化試	昭16. 9
アセチレン系化合物の製造に	•	
関する研究(I~XI)	有合化協	昭18. 12~20. 4
リグニンの利用研究	繊維学会	昭21. 6
高粘性アルギン酸に関する研	究	
(木本浩二と共著)	生研報告	昭26. 1
アルギン酸ソーダ糊の工業的	応用 繊維学会	昭26. 8
授 福 田 義 民		
骸炭及び木炭に関する	工化誌	昭3~昭8
研究(第1~15報)	31~32, 34~36	
石英バネを使用せる熱天秤	工化誌,33	昭5
炭素燃焼論	<i>"</i> 36	昭 8
Effect of Ash on Combusti	ion	
Characteristics of Carbons	Ind. Ing. Chem. 27,	1935
炭素の燃焼特性に対する添加	物質の影響 工化誌 37,	昭 9
炭質物の湿式附活 (第1, 2)	報) // 40,	昭12
吸着塔に関する基礎的研究	化学機械年報, 7集,	昭24
吸着工学	" 5集,	
Fundamental Studies on the	he	
Absorption in bed	J. Sci. Rev. 2,	1952
陰イオン交換操作に関する研	究 工化誌, <b>54</b> ,	昭26
、授 永 井 芳 男		•
ハントレス・バイルシュタイ	ン要典 白水社・	昭19
ナウス・プラスチックの化学	=	昭25
ウィーランド・共鳴理論とそ	***	-
有機化学への応用	技 報 堂	昭25
,	- IN 22	

著慕名	又は論す	ア題目	ī		発行所又は
				•	,

	* ,			
著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及	なび巻号	発行又は発表年月	3
ベンズアンスロン系建染染	料 工化誌,	36~38,	昭8~昭12	
の合成に関する研究	<b>40,</b> Be	er, 70		1 .
イソヴィオランスロン系建	染 工化誌	45~47		
染料に関する研究	有合化協,	<b>2</b> ,報31		
2,3-ジメトキシル・ベンズ	アル			
デヒドの合成	工化誌,	55,	昭27	
アセナフテンに関する研究	. #	55,	昭27	
数 授 菊 池 真 一			· ·	
現像の理論と実際(福島信)	之助・			
宮本五郎と共著) ・	アルス社		昭25. 3	
写真と印刷	日本化学会		昭25. 5	
写真化学	共立出版		昭27. 5	
現像液の酸化還元電位の研究	究 工化誌	39, 51	昭11. 昭23	
写真材料の超増感の研究	日本写真学会誌	10	昭20. 昭22	
写真用添加剤の銀電位的研究	完 "	<b>12,</b> 4	昭25	
電解還元の研究	"	14,	昭26	
	工化誌,	54	•	
发授 江上一郎				
塩化マグネシウムを主体と	する混合		. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
塩の状態図及びその溶融状態 る電気伝導度について	態におけ 軽金属		昭27. 2	2
が教授 石 井 義 郎	4年36月4		н <u>нг</u> а. 2	
応用化学の世界	羽田書店		昭23. 4	*
有機化学	誠文堂新光社		昭26. 9	
油脂水酸化の研究		43, 44,	•	
可塑剤の合成研究	高分子化学		40, 33	
-2 35 Haz-5 EL 197 (A) 1/C	工化誌	_		
助教授 山 本 寛	二二十二百四	96		
イオン交換操作の研究	□化誌 <b>54</b> , 628~6	629 m	326. 8~昭27,	1
	31~632, <b>55</b> , 633		· •••	
助教授 浅 原 照 三			•	
b教授  浅 原 照 三 化学通論	誠文堂新光社		BZ26	4
	誠文堂新光社 合成 工化誌 <b>43</b> .	187	昭26. 昭15.	4

)		*
著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表年月
α―オレフィンに関する研	工化誌 <b>49</b> , 192; <b>52</b> , 50	,52 昭21.12,24.2
究 (第1~5報)	有合化協誌 8,報179,	報60 昭25.4,26.7
脂肪酸の電解還元(第1,2報)	工化誌 <b>52</b> , 151	昭24.6
半乾性油より乾性油の合成(	第1報)	
	日本油脂技術協会誌	昭25. 4
クロマトグラフによる脂肪酸	の分離 3,113	
•	工化誌 54,70	昭26. 1
軽金属の表面塗装に関する研	究 (第1~4報)	
	金属表面技術 2,2,3号	昭26. 5
助教授 野 崎 弘		
アルミニウム電解に関する研	究 (第1~3報)	ř
	工化誌, 51,1	昭23
溶融塩電解に関する研究(第	1~5報)	
	電気化学,16	昭23
助教授 加藤正夫		
加工冶金学(2巻)	コロナ社	昭25. 4, 5
鋳造用亜鉛合金に及ぼす地金	純度の影響	
日本	金属学会第十分科会報	昭24. 4
アルミニウム合金の接触腐食	とその防止法(1)	
	軽金属, 2	昭27. 2
ダイ鋳物用亜鉛合金に関する	研究 生研報告, 1, 9	昭26. 3
助教授 山 辺 武 郎		
ゼオライトの研究	工化誌, 50, 4~5冊	昭22. 5
イオン交換平衡に関する研究	<i>"</i> 54, 8	昭26. 8
助教授 今 岡 稔		
無機化学	誠文堂新光社	
薬液注入法の研究	窯業協会誌, 60	昭26. 10
助教授 中村亦夫		
澱粉酸糖化発酵残渣の研究	工化誌, 54, 1, 10	昭26. 1, 10
助教授 武 藤 義 一		

遠心分析法

液状化合物による遠心分離分析法

生産研究 3, 4

学振19委, 2386

昭26. 4

昭26. 11

著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表年月
助教授 松 下 幸 雄 溶融鋼滓の電気化学的研究 製鋼反応に与る各成分の活動	* .	昭22. 1~3
	日本金属学会誌,11	昭22. 11~12
製鋼反応の物理化学的研究	鉄と鋼, <b>34</b>	昭23. 4~6
製鋼反応の総合研究(その1,	2) " 34	昭23. 12
スラッグ構成分のイオン格子	۶.	
エネルギーについて	日本金属学会誌,13	昭24. 10
溶融したスラッグの総合研究	究(その1,2)	*
	鉄と鋼,36	昭25. 1~3
スラッグの塩基度について	<b>"</b> 36	昭25. 12
製鋼における鋼滓のイオン的	勺	
挙動について *	<i>"</i> 37	昭26. 11
助教授 仁 木 栄 次 複屈折を利用した硫化亜鉛造 光体の研究 (第1, 2報)	资 工化誌 <b>,54</b> ,4	昭26
助教授 久 松 敬 弘	LL LUNCO	
鉄の陽極酸化被膜 金属乳	<b>▽ 1. 15. 5/6.</b>	. 15、18 昭26
陽極溶解によるめつき厚さ測		昭26
亜鉛めつき附着量試験の検討		昭25
支 官 西川精一	,	,,
不純アルミニウムの耐蝕性(A) 日本分	こついて (第1, 2報) 全属学会誌, <b>13</b> , 8	昭24
支 官 藤 森 栄 二		
フルオレッセィンの暗螢光反		
酸化型螢光分子の明螢光反応	•	71, 10 昭25
有機化合物の励起エネルギー		4, 9 昭25
有機化合物の螢光分析	有合化協誌,	9 昭26
還元型螢光分子の明螢光反応		
酸アミド及び蛋白質の螢光局	文応 "	72, 5 昭26
5) 第5部		
数 授 渡 辺 要		
建築計画原論(長倉謙介とま	<b>、若)(初版)</b>	昭 9. 11

常整書房(第7版以後絶版) 昭9. 11  建築計画の研究 森北出版 昭24. 5  建築計画原論(I) " 昭26. 6  建築材料学(浜田と共著)(第11版) 丸善出版 昭27. 4  立体角投射カメラの考察と 建築学会論文集 その応用 13~21 昭14, 4~昭16,  教 授 福 田 武 雄 鉄筋コンクリート理論 " 昭9. 6  アルス 昭13. 5  構造力学 河出書房 昭17. 4  差分法 " 昭22. 3  木構造学 光 社 昭25. 8  Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4. 6  Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4. 12  Theorie und Anwendungen der Roste  土木学会誌 昭6. 5. 10. 昭7. 6. 昭8. 7.  軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二,三の理論的問題について 土木学会誌, 19, 3 昭8. 3  振モーメントを受ける鉄筋コンクリート門形断面部材の解法 について 土木学会誌, 19, 4 昭8. 4  小銃弾の衝撃によるセメントモルタルの破壊状況について 土木学会誌, 21, 6 昭10. 6  小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, 21, 8 昭10. 8  小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの			
建築計画の研究 森北出版 昭24.5  建築計画原論(I) " 昭26.6  建築材料学(浜田と共著)(第11版) 丸善出版 昭27.4  立体角投射カメラの考察と 建築学会論文集 その応用 13~21 昭14,4~昭16,数 授 福 田 武 雄 鉄筋コンクリート理論 山 海 堂 昭9.1 工業数学 " 昭9.6 ラーメン アルス 昭13.5 標造力学 河出書房 昭17.4 差分法 " 昭22.3 本構造学 北 文 社 昭25.8  Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4.6  Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4.12  Theorie und Anwendungen der Roste	著書名又は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表年月
建築計画原論(I)		常盤書房(第7版以後絶別	页) 昭9.11
建築材料学(浜田と共著)(第11版) 丸善出版 昭27. 4 立体角投射カメラの考察と 建築学会論文集 その応用 13~21 昭14, 4~昭16, 教 授 福 田 武 雄 鉄筋コンクリート理論 山 海 堂 昭9. 1 工業数学 " 昭9. 6 ラーメン アルス 昭13. 5 構造力学 河出書房 昭17. 4 差分法 " 昭22. 3 木構造学 壮 文 社 昭25. 8 Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4. 6 Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4. 12 Theorie und Anwendungen der Roste	建築計画の研究	森北出版	昭24. 5
立体角投射カメラの考察と 建築学会論文集 その応用 13~21 昭14,4~昭16, 教 授 福 田 武 雄 鉄筋コンクリート理論 山 海 堂 昭9.1 工業数学 " 昭9.6 ラーメン アルス 昭13.5 構造力学 河出書房 昭17.4 差分法 " 昭22.3 木構造学 壮 文 社 昭25.8 Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4.6 Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4.12 Theorie und Anwendungen der Roste	建築計画原論(I)	<i>'</i> 11'	昭26. 6
表の応用 は 雄 鉄筋コンクリート理論 山 海 堂 昭9. 1 工業数学 " 昭9. 6 アルス 昭13. 5 標造力学 河出書房 昭17. 4 を差分法 " 昭22. 3 木構造学 壮 文 社 昭25. 8 Spannung und Formanderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4. 6 Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4. 12 Theorie und Anwendungen der Roste 土木学会誌 昭6. 5. 10. 昭7. 6. 昭8. 7. 軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二,三の理論的問題について 土木学会誌, 19, 3 昭8. 3 振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法について 土木学会誌, 19, 4 昭8. 4 小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌, 21, 6 昭10. 6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, 21, 6 昭10. 8 小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	建築材料学 (浜田と共著)	(第11版) 丸善出版	昭27. 4
数 授 福 田 武 雄 鉄筋コンクリート理論 山 海 堂 昭9. 1 工業数学 " 昭9. 6 ラーメン アルス 昭13. 5 構造力学 河出書房 昭17. 4 差分法 " 昭22. 3 木構造学 米 文 社 昭25. 8 Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4. 6 Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4. 12 Theorie und Anwendungen der Roste	立体角投射カメラの考察と	建築学会論文集	
鉄筋コンクリート理論 山海堂 昭9.1 工業数学 " 昭9.6 ラーメン アルス 昭13.5 構造力学 河出書房 昭17.4 差分法 " 昭22.3 木構造学 壮文社 昭25.8 Spannung und Formanderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4.6 Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4.12 Theorie und Anwendungen der Roste	その応用	13~21	昭14, 4~昭16, 4
工業数学	教授 福田武雄		
フルス 昭13. 5 構造力学 河出書房 昭17. 4 差分法 "昭22. 3 木構造学 壮 文 社 昭25. 8  Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4. 6  Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4. 12  Theorie und Anwendungen der Roste	鉄筋コンクリート理論	山海堂	昭9. 1
構造力学 河田書房 昭17. 4 差分法 "昭22. 3 木構造学 壮文社 昭25. 8 Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4. 6 Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4. 12 Theorie und Anwendungen der Roste 土木学会誌 昭6. 5. 10. 昭7. 6. 昭8. 7. 軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二、三の理論的問題について 土木学会誌、19, 3 昭8. 3 振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法について 土木学会誌、19, 4 昭8. 4 小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌、21, 6 昭10. 6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌、21, 8 昭10. 8 小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	工業数学	"	昭9.6
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	ラーメン	アルス	昭13. 5
本構造学 壮 文 社 昭25. 8  Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4. 6  Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4. 12  Theorie und Anwendungen der Roste	構造力学	河出書房	昭17. 4
Spannung und Formänderung des orthogonalen, homogenen St Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4.6 Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4.12 Theorie und Anwendungen der Roste 土木学会誌 昭6.5.10.昭7.6.昭8.7. 軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関す る二、三の理論的問題について 土木学会誌,19,3昭8.3 振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法 について 土木学会誌,19,4昭8.4 小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌,21,6昭10.6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌,21,8昭10.8 小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	差分法	<i>"</i> //	昭22. 3
### Eckes ohne Ausrundung 土木学会誌 昭4.6    Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4.12   Theorie und Anwendungen der Roste 土木学会誌 昭6.5.10.昭7.6.昭8.7.   軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二、三の理論的問題について 土木学会誌、19、3 昭8.3   振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法について 土木学会誌、19、4 昭8.4   小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌、21、6 昭10.6   小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌、21、8 昭10.8   小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	木構造学	壮文社	昭25. 8
Spannungen des durch reine Biegung belasteten Stab-Eckes mit ausgerundter innerer Ecke 土木学会誌 昭4.12           Theorie und Anwendungen der Roste           土木学会誌 昭6.5.10.昭7.6.昭8.7.           軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二,三の理論的問題について 土木学会誌, 19,3 昭8.3           振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法について 土木学会誌, 19,4 昭8.4           小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌, 21,6 昭10.6           小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, 21,8 昭10.8           小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	Spannung und Formänd	erung des orthogonalen	, homogenen Stab-
ausgerundter innerer Ecke土木学会誌昭4.12Theorie und Anwendungen der Roste土木学会誌昭6.5.10. 昭7.6. 昭8.7.地方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二,三の理論的問題について土木学会誌,19,3 昭8.3振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法土木学会誌,19,4 昭8.4小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌,21,6 昭10.6小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌,21,8 昭10.8小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	Eckes ohne Ausrundun	7 土木学会誌	昭4.6
Theorie und Anwendungen der Roste	Spannungen des durch r	rine Biegung belasteten	Stab-Eckes mit
土木学会誌 昭6.5.10.昭7.6.昭8.7. 軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二,三の理論的問題について 土木学会誌,19,3昭8.3 振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法 について 土木学会誌,19,4昭8.4 小銃弾の衝撃によるセメントモルタルの破壊状況について 土木学会誌,21,6昭10.6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌,21,8昭10.8 小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの	ausgerundter innerer E	cke 土木学会誌	昭4.12
軸方向力を受ける鉄筋コンクリート部材の応力の分布に関する二,三の理論的問題について 土木学会誌,19,3 昭8.3 振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法について 土木学会誌,19,4 昭8.4 小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌,21,6 昭10.6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌,21,8 昭10.8 小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	Theorie und Anwendung	n der Roste	
る二,三の理論的問題について 土木学会誌,19,3 昭8.3 振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法 について 土木学会誌,19,4 昭8.4 小銃弾の衝撃によるセメントモルタルの破壊状況について 土木学会誌,21,6 昭10.6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌,21,8 昭10.8 小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの	土木学会	忠 昭6.5.10.昭7	. 6. 昭8. 7. 10
振モーメントを受ける鉄筋コンクリート円形断面部材の解法 について 土木学会誌, 19,4 昭8.4 小銃弾の衝撃によるセメントモルクルの破壊状況について 土木学会誌, 21,6 昭10.6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, 21,8 昭10.8 小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	軸方向力を受ける鉄筋コン	フリート部材の応力の分布	がに関す
について 土木学会誌, 19, 4 昭 8. 4 小銃弾の衝撃によるセメントモルタルの破壊状況について 土木学会誌, 21, 6 昭10. 6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, 21, 8 昭10. 8 小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの	る二、三の理論的問題につい	、て 土木学会誌, 1	9, 3 昭 8. 3
小銃弾の衝撃によるセメントモルタルの破壊状況について 土木学会誌, 21, 6 昭10. 6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, 21, 8 昭10. 8 小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの	振モーメントを受ける <b>鉄筋</b>	アンクリート円形断面部内	けの解法
土木学会誌, <b>21</b> , 6 昭10. 6 小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, <b>21</b> , 8 昭10. 8 小銃弾の衝撃によるセメントモルクル及びコンクリートの	について	土木学会誌,19	), 4 昭 8. 4
小銃弾の衝撃によるコンクリートの破壊状況について 土木学会誌, <b>21</b> , 8 昭10. 8 小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの	小銃弾の衝撃によるセメン		
土木学会誌, <b>21</b> , 8 昭10. 8 小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの			
小銃弾の衝撃によるセメントモルタル及びコンクリートの	小銃弾の衝撃によるコンク		
		•	•
破壊状況に関する補遺 +木学会誌, 21, 10 昭10, 10	, <del>-</del> - · · · · · ·		
	破壊状況に関する補遺		
トラスの安定不安定の判別について 土木学会誌, 26,10 昭15.10			
手持鑿岩機による横坑掘鑿について 生産工学 昭20.4			
アルミニウムの橋 生産研究, 2, 4 昭25. 4			
橋梁髙欄の設計について 土木学会誌, <b>35</b> , 4 昭25. 4	橋梁髙欄の設計について	土木学会誌, 35,	4 昭25. 4

地震と橋、特にその下部構造について

土木技術, 5,6 昭25.6

ブレートガーダー架換機に使用した高力アルミニウム

合金部材の設計について

土木学会誌, 36,5 昭26. 5

橋梁におけるアルミニウム合金の活用

土木学会、講習会パンフレット

昭26. 8

土木用語の制定について

土木学会誌, 36, 9 昭26. 9

教 授 小 野 薫

高等建築学第4巻 "複式汎論", 第5巻 "トラス",

常盤書房

昭8. 3~昭9. 10

第22巻"ダンスホール"骨組の力学 コロナ社

四モーメント法, 不静定ラーメン汎論, 撓角法

昭14. 5 昭23. 10

昭10. 9

建築応用力学

撓角法

共立出版社 昭24. 2

応用弾性学の基礎

コロナ社建築雑誌

昭24. 3 昭14. 9

不静定ラーメン汎論

,,

..

ベクトル解析を応用せる不静定ラーメンの解法

建築学会論文集 昭23. 3

教 授 星 野 昌 一

防空と偽装 建築意匠 乾元社 資料社

昭24. 11

色度測定について (第1,2報)

建築学会大会論文集臨時増刊

昭9.4,昭10.4

鉄筋コンクリート造アパートの火災実験報告

建築雑誌

昭13. 4

建築偽装指針について

軽金屋

昭16. 2 昭26. 11

建築用軽金属の標準仕様 N型金属住宅の試作

生産研究 3, 11 昭26. 11

軽金属組立家屋V型の試作

生産研究 4, 2 昭27. 2

建築とプラスティック

高分子 1, 1 昭27. 3

教 授 坪 井 善 勝

	著書名又は論文題目	発行所を	くは発	表誌及	び巻号	発行	<b>庁</b> 又は	発表年	:月
	弾性固定版に関する理論的	研究	建築	学会記	命文集	昭14.	4,	8,	11
						昭15.	4,	8	
	T梁に関する理論的研究			"		昭16.	4,	昭17.	. 8
	曲面板基礎式の誘導					昭26.	8		
	Rigid Frames and thin	Plates o	n La	tera	l Forc	es		7	
		Proc.	Ist J	.N.C	A.M.	1951			
彩	投 星 埜 和								^
,	基礎の支持力論	•	コロラ	ナ社		昭23.	12		
	土と杭と水		河出	导房		昭16.	3		
	土のような塑性材料の変形	と破壊に	ついて	ての麦	<b>上本理</b> 語	n			
		土木	学会記	命文集	<b>§</b> 1	昭24.	-3		
	自動車の運動と道路の構造	について	道路	各 1.	1, 12	昭25.	11,	12	
:W.	: 授 丸 安 隆 和								
4X	. 12		コロラ	r- ZL		昭25			
	トラバース測量、水準測量		コーノオーム			昭26			
	測量に必要な数学		スーユ オ <i>ーユ</i>	•		昭26			
	備分け作業に関する実験的		7	* T.L.		ндао			
		75宗 学会誌論 <sup>-</sup>	か佳	1		昭18.	9		
	マグネシアコンクリートに	- (		•		ицто.	J		
		木学会誌		4.	5	昭19.	5		
	,	1.1 -4110	31.	1		昭21.			
٥	地上写真測量とその応用(	第1. 23	0.,			. ,	-		
	A STATE OF THE STA	// //		5.	8	昭25.	5.	BB 25.	8
	地上写真測量用乾板とそのタ	の理につい		,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- ,	при	
	- Command School Control Control	//	35,	12		昭25.	12		
	現場コンクリートの試験方法	まに関す!				H			
		"	36,			昭26.	11		
	地上写真測量の図化方法とお	也籍測量。			につい	7			

127

土木学会論文集 12

" **36,** 12

新しい薬液注入による地盤の固結方法に関する研究

昭26. 12

昭27. 2

	20	
著書名叉は論文題目	発行所又は発表誌及び巻号	発行又は発表年月
助教授 浜 口 隆 一	,	
ヒューマニズムの建築	雄鶏社 .	昭23
機能主義とヒューマニズム	プラン 1	昭23
現代海外建築思潮の展望	建築学会研究報告 7	昭25. 8
インダストリアルデザイン	生産研究 <b>2</b> , 6	昭25. 6
助教授 勝田高司		
自然換気に関する実験的研究	究 生研報告 <b>1</b> ,2	昭25. 8
助教授 井口昌平		e
分岐する開水路の中の流れ	生産研究 <b>1</b> ,3	昭24. 12
アメリカの多目的貯水池	TVA研究 年報 1	昭26. 4
マスキンガムの洪水追跡の	方法の適用の検討	
•	洪水对策論文集	昭27. 4
助教授 池 辺 陽		
立体最少限住居	新建築	昭25. 7
現代のデザイン	国際建築	昭26. 2
助教授 三木 五 三 郎		
新しい東京地下鉄建設工事の	のための土質調査	
	生産研究 <b>3</b> , 6	昭26. 6
東京日比谷日活国際会館建設	<b>没地の土質</b>	•
	生産研究 3, 10	昭26. 10
助教授 久保慶三郎		
プレストレスドコンクリー	トとクリープ	
	土木学会誌 <b>35</b> , 12	昭25. 12
セメントモルタルの塑性とク	クリープ	
	土木学会論文集 13	昭27. 3
昭和24年12月26日今市地震区	こよる土木施設の被害に	
ついて	土木学会論文集 10	昭26. 12
O respective HH to AH to A		

# 2. 研究所関係規定 .

# A. 国立学校設置法拔萃

国立学校設置法 昭和24年5月31日公布 法律第150号 第2章 国 立 大 学 第4条 国立大学に、左表の通り、研究所を附置する。

-	大学の名称	研究所の名称	位 置	目	的
	東京大学	生 産 技 術 研 究 所	千葉県	生産に関する技術的	J,

## B. 生産技術研究所內の諸規定

- 1) 生產技術研究所協議会內規
- 第1条 生産技術研究所協議会は、生産技術研究所の事業並びに運営の方針 について学外の学識経験者から意見を求めることを目的とする
- 第2条 協議会は協議員若干名で組織する
- 第3条 協議員は、生産技術研究所長が委嘱する
- 第4条 協議員の任期は、2年とする
- 第5条 協議会に会長を置く

会長は協議員の互選によって定める

第6条 会長は、生産技術研究所長の申出により協議会を招集し、その議長 となる

会長に事故がある場合は、会長の指名した協議員がその職務を代行する

- 第7条 生産技術研究所長は、協議会に列席しなければならない
- 第8条 生産技術研究所長は、必要と認めた職員を協議会に列席させること ができる

附 則

この内規は、昭和24年10月1日から実施する

- 2) 生産技術研究所商議会内規
- 第1条 生産技術研究所商議会は、総長の管理に属し、生産技術研究所の運営上必要な事項を審議する
- 第2条 商議会は、商議員若干名で組織する

商議員は、左に掲げる者に総長が委嘱する

- 1 生産技術研究所長,理工学研究所長及び工学部長
- 2 生産技術研究所の教授・助教授の中から5名
- 3 理工学研究所,工学部,理学部,農学部及び医学部の教授・助教授の 中から各1名

- 4 生産技術研究所長が必要と認めた者
- 第3条 生産技術研究所長は、商議会を招集し、その議長となる

附則

この内規は、昭和24年12月19日から実施する

- 3) 理工学研究所・生産技術研究所連絡会議内規
- 第1条 理工学研究所・生産技術研究所は、その事業を行うにあたり、互に 緊密な連絡をとり、事業の円滑な運営を目的として協同的に処理すべき問 題について、連絡協議するため理工学研究所・生産技術研究所連絡会議( 以下会議と称する)を設ける
- 第2条 会議は、委員及び幹事で組織する

委員は、議事を協議決定し、幹事は庶務・会計の事務を行う

- 第3条 委員は、左の通りとする
  - 1 理工学研究所長
  - 2 生産技術研究所長
  - 3 理丁学研究所所属の教授・助教授の中から選ばれた者、5名以内
  - 4 生産技術研究所所属の教授・助教授の中から選ばれた者,5名以内 所長でない委員の任期は,2年とする

幹事は、理工学研究所事務長及び生産技術研究所事務長をこれに充てる 第4条 会議は、毎月1回常例的に開催する。但し必要があるときは、双方 協議の上臨時に会議を開催することができる

- 第5条 会議の議長は、交互にいずれかの所長がこれに当る
- 第6条 会議が必要と認めた場合は、委員以外のものを参加させ、その意見 を聞くことができる

附 則

- この内規は、昭和24年12月15日から実施する
  - 4) 生產技術研究所運営関係委員会設置規定
- 第1条 生産技術研究所長は、所内の運営上の諸問題について必要ある場合は、その目的別に委員会を設けることができる
- 第2条 前条の委員会は、所長の諮問に答え、所内の運営の向上、合理化、 処理方針等の審議を行うものとする
- 第3条 所長が必要と認めたときは、委員会の長に運営事務の一部を分掌させることができる

- 第4条 各委員会の目的、構成、任務等については、別に定める規定による
- 5) 東京大学生産技術研究所常務委員会に関する規定
- 第1条 東京大学生産技術研究所に常務委員会を置く

常務委員会は、評議員と常務委員とで組織し、次の事項を行う

- 1 所長の諮問に応ずること
- 2 教授総会から委託された事項を処理すること
- 3 常務に関する打合せ
- 第2条 所長は、常務委員会を招集し、その議長となる
- 第3条 常務委員は、研究部の各部2名とし、その部の教授・助教授の互選 による
- 第4条 常務委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。引続き2期在任した常務委員は、任期満了後2年間は常務委員に選ばれることができない。但し、補欠委員としての1年の満たない期間は、在任期間とみなさない
- 第5条 第3条により選出された常務委員のうち、1名を部主任とし、その 部を代表する
- 第6条 前条の部主任は、その部の常務を総括する
- 第7条 常務委員会における各部2名の常務委員は、全く同等の立場に立つ ものとする
- 第8条 常務委員会には、代理者の出席を認めない

但しその部所属の常務委員が2名共に出席できない場合は、その部の教授 又は助教授の中から、1名を出席させなければならない

第9条 所長が必要と認めたときは、常務委員以外のものを常務委員会に列 席させ、意見をきくことができる

附 則

- この規定は、昭和26年4月1日から実施する
  - 6) 東京大学生産技術研究所特別研究審議委員会規定抜萃
- 第2条 委員会は、所長の諮問に答え、次の事項を審議する
  - 1 特別研究費の配分に関すること
    - 2 特別研究費の予算要求資料の作成
  - 3 特別研究費による事業の達成に関する事項
  - 4 その他特別研究に関し、所長が必要と認めた事項

- 第3条 委員会は、委員10名で組織し、内1名を委員長とする 委員長は委員の互選による
- 第4条 委員は、研究部の各部2名とし、その部の教授・助教授の互選による(以下略す)
- 備考 特別研究費とは,各部に配分される研究費以外で,研究所の使命達成のため,特別に配付された研究費,又は生研内で特別に考慮された研究費等をいい,科学研究費・受託研究費を含まない
  - 7) 東京大学生産技術研究所工作委員会規定抜萃
- 第2条 委員会は、試作工場の業務運営を円滑にするため次の事項について 審議する
  - 1 試作工場の運営に関する重要事項の企画並びに立案
  - 2 作業能率向上に関する事項
  - 3 業務実施に関する連絡調整
  - 4 その他必要な事項
- 第3条 委員会は、委員長の他に委員若干名をもつて組織する
- 第4条 委員長は本所教授の内から教授総会で選出する. 委員は次の通りと する
  - 1 研究部の各部ごとに、その部の教授・助教授の互選によるもの各1名
  - 2 所長が必要と認め、教授総会の承認を得たもの若干名 (以下略す)
  - 8) 東京大学生産技術研究所図書委員会規定抜萃
- 第2条 委員会は、所内図書室の運営について左の事項を行う
  - 1 図書室運営に関する事務監督
  - 2 図書運営に関する企画並びに立案
  - 3 図書運営に関する連絡調整
  - 4 購入図書の選択
  - 5 その他必要と認めた事項
- 第3条 委員会は、委員長の外、委員10名をもづて組織する
- 第4条 委員長は、本所教授中より教授総会において選出された者、又委員は、研究部ごとに2名とし、その部の教授・助教授又はこれに準ずる者の 互選によつた者が、これに当る

(以下略す)

#### 9) 東京大学生産技術研究所写真委員会規定抜萃

- 第2条 委員会は、写真室の業務運営を円滑にするため、左の事項を行う
  - 1 写真室の運営に関する企画並びに立案
  - 2 毎月の業務に対する予定計画並びに実施報告書に対する検討
  - 3 業務実施に関する連絡調整
  - 4 材料の入手、使用並びに業務技術に関する助言
  - 5 器材等整備に関する助言
  - 6 その他必要と認めた事項
- 第3条 委員会は,委員5名で組織し,内1名を委員長,他の1名を副委員長とする.委員長及び副委員長は,委員の互選による

(以下略す)

### 10) 東京大学生産技術研究所受託規定

- 第1条 東京大学生産技術研究所(以下本所という)に対し、生産技術に関係がある学理的問題又は物品等の研究・試作・試験・検定・製作・調査等を委託しようとする者があるときは、本所で適当と認めたときにこれを受託する
  - 第2条 前条の委託をしようとする者は、別紙様式(1)に定める申込書を提出 しなければならない

受託を承諾したものに対しては、別紙様式(2)の受託承諾書を交付する

第3条 受託の承諾を得た者は、第5条に定めた料金を、指定の期間内に、本所に前納しなければならない。但し、特別の事由があるときは、前項の料金の分納又は後納を認めることがある

指定の期間内に前項の料金を納付しないときは、委託を取消したものとみ なす

- 第4条 一旦納付した料金は、これを返還しない。但し、天災、その他やむ を得ない事由によつて受託事項を遂行し得ないときは、その全部又は一部 を委託者に還付することがある
- 第5条 第3条第1項の料金は、委託事項に要する経費を算定してその都度 これを定める
- 第6条 本所が、受託事項実施中、特に多額の費用を要し、納付された料金 に不足を生じると認めたときは、改めて委託者と協議することができる 第7条 下記の各号の場合においては、委託者の受ける損害に対し本所は、

その責を負わない

- 1 天災、その他やむを得ない事由によつて、受託事項を遂行し得ない場合
- 2 委託を受けだ物品の試験・検定等の間に損害を生じた場合
- 3 委託者が、その責務を完全に履行せずと本所が認めたときに執つた処理に基く場合
- 第8条 受託事項が完了したときは、その経過並びに結果を委託者に報告する. 但し、受託実施中おいて、受託者の希望によつて中間報告をすることができる
- 第9条 受託事項に関する成果を公表するときには、本所がこれを行う 前項の公表が委託者の利益を害するおそれがあると認められるときは、2 年以内、その公表を猶予することができる
- 第10条 委託者は、本所が必要と認めたときは、補助者を一定の期関中派遣 することができる

前項の補助者の勤務に関しては、本所職員に準じて取扱うが、給料・手当・ 旅費等はこれを支弁しない

第11条 受託事項で、本所職員が発明したときにおける発明特許等に関する 規定は、別にこれを定める

附 則

本規定は昭和25年3月11日から施行する

# 東京大学生産技術研究所年次要覽

—— 第1号 (1952年度) ——

昭和28年3月1日現在 編 集 昭和28年3月25日 印 刷 昭和28年3月31日発 行

発 行 所 東京大学生産技術研究所

千葉市千葉局区彌生町1

電話千葉 366~370

印刷所 三 美 印刷 株 式 会 社 東京都千代田区神田乡町2.2.7